

**PROCESSO Nº 36440/2024 – TJMA (PROC. PRINCIPAL Nº 38017/2023)**  
**CONTRATO Nº 0071/2024 – TJMA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO 49/2023 – TJMA**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2024 – TJMA**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
MARANHÃO E A EMPRESA D. A. CONSTRUÇÕES LTDA.**

**O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**, órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o nº 05.288.790/0001-76, com sede na Av. Dom Pedro II, s/nº, Palácio “Clovis Bevilácqua”, Centro, CEP: 65.010-905, São Luís/MA, representado pelo seu Presidente, o **Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO**, inscrito no CPF sob o nº 408.644.643-04, portador da Carteira de Identidade RG 777240/SSP-MA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro a **Empresa D.A. CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 06.216.645/0001-42, sediada à Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, São Luís/MA, CEP: 65074-867, Telefone: 98 3227-0824/3303-1549, E-mail: daconstrucoes@hotmail.com, neste ato representada pelo **Sr. GILBERTO FERREIRA PEREIRA**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1236292992 SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 100.151.673-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO**

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão de obra, para a manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial sob demanda, dos Imóveis do TJMA localizados no **Polo de Pinheiro (LOTE 5)**, conforme planilha orçamentária em anexo incluindo a instalação, a desinstalação, a manutenção de ar-condicionado e manutenção de bebedouros, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Os quantitativos e especificações dos itens constam na planilha orçamentária, Anexo I, deste instrumento.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1. O prazo de vigência deste contrato é de 1 (um) ano, prorrogável por até 9 (nove) anos, contados da data de sua assinatura, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **3.1. Condições de Execução**

3.1.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA receberá a primeira Ordem de Serviço (OS) para a realização de **MANUTENÇÃO CORRETIVA**, nas unidades do respectivo Lote, e terá um prazo de aproximadamente 60 (sessenta) dias para concluir essa manutenção.

3.1.2. A partir da execução da **MANUTENÇÃO CORRETIVA** a CONTRATADA executará o Plano Básico de Manutenção Predial Preventiva do TJMA, elaborado nos moldes da NBR 5674, (Anexo II ao TR).

3.1.3. A CONTRATADA deverá apresentar em até 20 (vinte) dias úteis, após a assinatura do contrato, o software de gerenciamento da manutenção predial que pretende utilizar na execução do contrato. Nesta mesma ocasião deverão ser demonstradas as principais funcionalidades do software e a completa aderência às exigências desta contratação, assim como as possibilidades de ajustes e adequações que são possíveis. Os softwares deverão ter, no mínimo, as seguintes características:

- a) Permitir o gerenciamento de todas as tarefas relacionadas à manutenção, desde a programação de serviços até o acompanhamento da realização das atividades.
- b) Incluir o Plano Básico de Manutenção Predial Preventiva do TJMA.
- c) Armazenar e permitir o acesso a todas as informações sobre o histórico de manutenção dos equipamentos e instalações.
- d) Permitir que os Gestores e Fiscais do Contrato registrem e acompanhem as solicitações de suporte – Ordens de Serviço (OS) - direcionadas à empresa.
- e) Incluir um Sistema de Gerenciamento de Manutenção Computadorizado que registre informações sobre equipamentos, manutenções realizadas e histórico de falhas, além de fornecer relatórios e análises para melhorar a eficiência da manutenção.
- f) Possuir Indicadores Quantitativos e/ou Qualitativos para a avaliar o desempenho da gestão de manutenção predial, a fim de estabelecer metas, avaliar a eficiência e eficácia da manutenção, identificar pontos fortes e fracos e tomar decisões informadas para melhorar a gestão.

3.1.4. Para o SERVIÇO CORRETIVO, após a formalização da demanda (pelo Fiscal Técnico), a CONTRATADA poderá apresentar sugestão de acréscimo de serviços (dentro dos itens existentes na planilha contratual) necessários para atender a referida demanda, acompanhada de memória de cálculo dos serviços, quantitativos, equipe necessária e prazo estimado de execução em, no máximo, 2 (dois) dias úteis:

- a) Para efeitos de indenização do deslocamento, deve-se apontar quantos profissionais de cada especialidade estima-se empenhar em cada OS, de forma que, caso o mesmo profissional desempenhe mais de uma função (ex: bombeiro e eletricista), no desloca-

mento só deverão ser orçados, medidos e pagos o maior valor de hora técnica dentre as funções acumuladas pelo mesmo profissional;

b) Após analisar a proposta de orçamento e memória de cálculo apresentada pela CONTRATADA, o Fiscal Técnico, concordando com os serviços, quantitativos, equipe e prazo apresentados, emitirá a Ordem de Serviço correspondente e acompanhará (ou demandará ao Fiscal Setorial) registrando-se os serviços e prazo de execução determinados;

c) Caso discorde da proposta e/ou da memória de cálculo apresentada pela CONTRATADA, o Fiscal Técnico fará os ajustes que entender necessários, com as devidas justificativas, e devolverá à CONTRATADA para ciência e aquiescência dos ajustes antes da emissão da Ordem de Serviço correspondente.

d) Os custos estimados desses serviços, deslocamentos e mão de obra estão descritos no Anexo IV do ETP 027/2023, apêndice ao TR.

3.1.5. Nos casos de SERVIÇO EMERGENCIAL, devido à excepcionalidade da situação de urgência, será dispensado o envio prévio, a análise e a aprovação de proposta de orçamento. Nestes casos, a CONTRATADA despachará a equipe necessária para a resolução da situação emergencial e fará o registro dos serviços e quantitativos efetivamente empregados na solução emergencial, concomitantemente com a(s) proposta(s) do(s) SERVIÇO(s) CORRETIVO(s) para a restauração de caráter estético e definitivo (tendo em vista que o SERVIÇO EMERGENCIAL abrangerá apenas aqueles necessários e suficientes para garantir a segurança e estabilidade da edificação que foram avariadas no sinistro).

3.1.6. Nestes termos, a ocorrência de um único evento pode dar origem a uma Ordem de Serviço única (emergencial ou corretiva, a depender dos danos e dos riscos envolvidos) quando for possível resolver a demanda definitivamente em uma única visita, sem prejuízos estéticos e/ou funcionais ao(s) sistema(s) atingido(s), ou, as diversas Ordens de Serviço (sendo uma emergencial e uma (ou mais) corretiva(s)) quando não for possível resolver a demanda definitivamente em uma única visita:

a) Caso não seja possível resolver a demanda definitivamente em uma única visita, sem prejuízos estéticos e/ou funcionais ao(s) sistema(s) atingido(s), será registrada uma OS para o SERVIÇO EMERGENCIAL, devendo esta ficar restrita ao mínimo necessário para resolver a situação emergencial, mitigando os riscos de agravamento e restaurando (ainda que de forma provisória e precária, mas segura) o funcionamento dos sistemas atingidos;

b) Após a resolução do SERVIÇO EMERGENCIAL, poder-se-á registrar abertura de uma ou mais OS's para SERVIÇO CORRETIVO a fim de promover a restauração dos danos estéticos e a correção definitiva do(s) sistema(s) afetado(s) e que tenham sido resolvidos de maneira provisória no atendimento emergencial.

3.1.7. Para melhor compreensão da metodologia adotada para avaliar a qualidade dos serviços executados e calcular o faturamento visando a emissão da Nota Fiscal mensal ver Anexo III ao TR 025/2023 - Instrumento de Medição do Resultado.

3.1.8. Horário da prestação de serviço: ordinariamente, de segunda a sexta, em horário comercial (das 8h00 às 18h00 com intervalo entre 12h00 e 14h00), podendo haver exceções a depender da gravidade/urgência da demanda ou do impacto que o SERVIÇO CORRETIVO possa impor ao andamento regular das atividades na edificação. Este horário poderá ser modificado caso o solicitante oficialize essa mudança.

3.1.9. Quaisquer exceções ao atendimento em horário ordinário deverão ser previamente ajustadas entre o Preposto da CONTRATADA e o Fiscal Técnico.

3.1.10. Por questão de segurança orgânica, casos de atendimento em horário extraordinário deverão ser acompanhados por representante da Administração local.

### 3.2. Local da prestação dos serviços

3.2.1. Os serviços serão prestados nos Imóveis do TJMA localizados no **Polo de Pinheiro (LOTE 5)**, conforme descrição abaixo:

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS UNIDADES PREDIAIS DO POLO DE PINHEIRO			
ENTRÂNCIA INICIAL			
Nº Ordem	COMARCAS	Varas	ENDEREÇO
01	Alcântara	1	Praça Gomes de Castro, nº 25 - Centro.
02	Bacuri	1	Rua da Alegria, 109. Centro.
03	Bequimão	1	Rua João Boueres, s/nº. - Centro.
04	Cândido Mendes	1	Rua Professor Caxias, nº. 260 - Piracambu.
05	Carutapera	1	Rua Firmino Pantoja, nº. 113 - Centro.
06	Cedral	1	Praça Jacinto Gonçalves, s/nº. - Centro.
07	Cururupu	1	Rua Hercolana Vieira, s/nº. - Centro.
08	Gov. Nunes Freire	1	Rua da Telma, S/N, Centro
09	Guimarães	1	Praça dos Sagrados Corações, s/nº
10	Maracaçumé	1	Rua Bom Jesus, s/nº, Centro, Maracaçumé
11	Mirinzal	1	Rua Sousandrade, s/nº. - Centro
12	Pinheiro	2	Praça José Sarney, s/nº. - Centro.
13	Santa Helena (nova sede)	2	Travessa Bequimão, S/n Centro, Santa Helena
14	São Bento	1	Av. Antônio Padilha, s/nº. - Centro.
15	São João Batista	1	Avenida Antéro Costa, nº. 200 - Centro
16	São Vicente de Ferrer	1	Rua Paulo Ramos s/nº. - Centro
17	Turiaçú	1	Av. Santos Dumont, s/nº. - Canário.

3.2.2. Os deslocamentos necessários serão indenizados conforme metodologia detalhada nos itens 1.3 e 2.2 do Anexo IV do ETP 27/2023, apêndice do TR.

### 3.4. Materiais a serem disponibilizados

3.4.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário.

3.4.2. Todos os materiais a serem empregados serão novos, comprovadamente de primeira linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO e/ou do PROCEL, sendo rejeitados os classificados como linha popular ou econômica.

3.4.3. As fotografias das embalagens dos insumos deverão registrar de forma indelével o nome, a marca, a validade/vencimento do produto (quando existir), o selo do INMETRO e/ou do PROCEL e/ou de outras instituições certificadoras de qualidade/eficiência do produto.

3.4.4. Será sempre exigido material de boa qualidade que atendam as prescrições normativas da ABNT. Caso seja detectado que a CONTRATADA utilizou produto de marca/modelo cuja embalagem não traga a certificação de qualidade exigida neste tópico e a Fiscalização encontre produto de outra marca/modelo cuja embalagem traga tais informações, deverá ser exigida a substituição do produto ou o refazimento do serviço utilizando o produto adequado.

3.4.5. O representante da Administração (Fiscal Técnico, Fiscal Setorial ou representante especialmente designado para situações específicas), ao acompanhar a execução de cada serviço deverá assegurar-se de que todas as instruções e procedimentos recomendados pelo fabricante, tal como registradas na embalagem do produto, foram seguidas, registrando quaisquer procedimentos que estejam em desacordo com o recomendado pelo fabricante ou que tenham sido negligenciados durante a execução do serviço.

### **3.5. Especificação da garantia do serviço**

3.5.1. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

3.5.2. Durante o prazo de garantia a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à má execução dos serviços ou à baixa qualidade dos insumos utilizados, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.

3.5.3. Sempre que houver dúvidas quanto à qualidade de algum insumo utilizado, caberá à CONTRATADA providenciar o certificado de qualidade, se houver, ou o laudo técnico assinado por laboratório acreditado pelo INMETRO que comprove a excelência do insumo questionado.

3.5.4. Apenas se comprovada a qualidade do produto questionado a CONTRATADA poderá pleitear a indenização dos custos incorridos para a execução dos ensaios e elaboração dos laudos, sem incidência de BDI.

### **CLÁUSULA QUARTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO**

4.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), Anexo III ao TR 15/2023, apêndice do TR, que indicará, se for o caso, a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

4.1.1. Não produziu os resultados acordados;

4.1.2. Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

4.1.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada; e

4.1.4. Atrasou o início/final da obra ou não respondeu aos questionamentos dentro dos prazos estabelecidos.

4.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

4.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

- a) Tempo decorrido entre o registro de cada demanda pelo Fiscal Técnico e o envio da respectiva proposta de orçamento (contendo todos os anexos previstos no Termo de Referência) confeccionado e enviado pela CONTRATADA;
- b) Tempo decorrido entre a emissão de cada Ordem de Serviço pelo Fiscal Técnico e o início da execução dos serviços previstos na proposta enviada pela CONTRATADA;
- c) Tempo decorrido entre o início e a conclusão dos serviços previstos em cada Ordem de Serviço.

## **CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO**

5.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente após sua conclusão e elaboração da medição final, pelo Fiscal técnico mediante Termo de Recebimento, após verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

5.4.1. No prazo disposto acima os fiscais técnicos deverão promover medição e a abertura do processo de pagamento específico e a juntada dos documentos, inclusive Nota Fiscal do período, emitida pela CONTRATADA.

5.4.2. O fiscal setorial do contrato, quando houver, poderá realizar o recebimento provisório sob o ponto de vista administrativo.

5.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

5.5.1. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

5.5.2. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133 de 2021)

5.5.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos manuais e instruções exigíveis.

5.5.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.7. Os serviços serão recebidos definitivamente pelo Gestor do Contrato ou Comissão designada, no prazo de 60 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

- a) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pela CONTRATADA, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
- b) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
- c) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas.
- d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
- e) Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

5.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

5.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela CONTRATADA, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

5.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## **CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR**

6.1. O valor total para o objeto deste contrato é de **R\$ 2.794.132,78 (dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e dois reais e setenta e oito centavos)**, incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o serviço prestado.

6.2. Os preços unitários dos itens, com percentual linear de 9,80%, encontram-se na planilha orçamentária, anexo a este contrato.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

7.1. Os recursos orçamentários para atender ao pagamento do objeto deste contrato correrão à Dotação Orçamentária seguinte:

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO – FERJ;

**FUNÇÃO:** 02 – JUDICIÁRIA;

**SUBFUNÇÃO:** 061 – AÇÃO JUDICIÁRIA;

**PROGRAMA:** 0543 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL;

**AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 6002 – DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA - FERJ;

**NATUREZA DE DESPESA:** 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

7.2. As despesas inerentes à execução deste contrato serão liquidadas através da **Nota de Empenho nº 2024NE001117 – FERJ**, emitida em **13/06/2024**, disponível no endereço eletrônico: [https://www.tjma.jus.br/financas//index.php?acao\\_portal=empenhos](https://www.tjma.jus.br/financas//index.php?acao_portal=empenhos).

7.3. A Nota fiscal deverá ser emitida em nome do **FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO, CNPJ: 04.408.070/0001-34**.

## **CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO**

8.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para fins de liquidação.

8.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as

medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE.

8.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE.

8.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.8. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

8.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.10. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

8.11. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos à CONTRATADA serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INCC de correção monetária.

8.12. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pela CONTRATADA.

8.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.14.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.15. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

9.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA e necessária ao desenvolvimento das atividades relativas às obrigações assumidas, dentro das normas, prazos e condições contratuais.

9.2. Efetuar as medições e atestar as faturas apresentadas para pagamento, glosá-las ou devolvê-las quando apresentarem erros ou falta de documentação.

9.3. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, quando executados a contento e aceitos e realizar o pagamento, no prazo e forma estipulados no contrato/edital, dos valores correspondentes à remuneração do objeto do contrato pactuado, mediante a entrega de Nota Fiscal/Fatura.

9.4. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, por meio de profissional designado, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas e notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

9.5. Determinar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação correspondente.

9.6. Definir obrigatoriamente em todas as solicitações de serviço, o detalhamento e especificações dos mesmos.

9.7. Verificar e informar se o custo e o andamento dos serviços se desenvolvem de acordo com a ordem de serviço, com o cronograma físico-financeiro, com os termos do contrato, do projeto, do orçamento, com as normas e especificações de serviços.

9.8. Solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execução sob pena de responsabilidade por eventual extinção do contrato.

9.9. Solicitar a imediata retirada do canteiro da obra de qualquer integrante da equipe técnica da “CONTRATADA” que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências da “FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO”.

9.10. Autorizar as providências necessárias junto a outras entidades.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

10.1. É obrigação da “CONTRATADA” a execução de todos os serviços descritos ou mencionados nas Especificações ou constantes dos Projetos, fornecendo, para tanto, todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência.

10.2. Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, com pessoal de sua contratação necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE.

10.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, ao CONTRATANTE ou a terceiros.

10.4. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação (incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública) e qualificações exigidas na licitação.

10.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo final fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia prestada ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

10.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução dos serviços.

10.10. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

10.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrente de fatores futuros e incertos.

10.14. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

10.15. O pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre a execução dos serviços, inclusive aquelas referentes ao licenciamento

ambiental e serviço comum de engenharia e Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos engenheiro(s)/arquiteto(s) autor(es) dos projetos e do engenheiro responsável pela execução do serviço por parte da CONTRATADA.

10.16. Sempre que a utilização da obra depender da aprovação de outras entidades (Companhias de Eletricidade, Água e Esgoto, Telefone, Corpo de Bombeiros, etc), competirá à “CONTRATADA” tomar as providências necessárias para que esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início da utilização, que deverá coincidir com a entrega do serviço. Cabe, também, à “CONTRATADA”, providenciar a vistoria e aprovação de materiais e equipamentos por aquelas entidades, quando couber esta exigência.

10.17. Aceito o serviço, a responsabilidade da “CONTRATADA” pela estabilidade, qualidade, correção e segurança dos mesmos subsiste na forma da lei.

10.18. Os serviços deverão ser entregues completos e em condições de funcionamento pleno. Ficará a cargo da “CONTRATADA” qualquer serviço ou material necessário para a sua perfeita execução, mesmo quando não expressamente indicados nas Especificações. Somente quando expressamente excluídos, tais materiais ou serviços imprescindíveis à utilização da obra deixarão de constituir obrigação contratual.

10.19. A execução do serviço deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da “CONTRATADA”, observadas as leis em vigor. Deverão ser cumpridos os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximação de pedestres.

10.20. A CONTRATADA deverá obedecer às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego nos aspectos relativos à construção civil.

10.21. Para cada categoria profissional deve ser providenciado pela CONTRATADA os equipamentos de proteção individual (EPI), adequados a cada tipo de tarefa, tais como: botas, capacetes, luvas, óculos de proteção, máscaras, capas de chuva, macacões, etc., devendo ainda todo empregado possuir crachá de identificação. Além do fornecimento dos EPI, a CONTRATADA deverá orientar seus funcionários sobre a sua utilização e manutenção.

10.22. A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificações e métodos citados.

10.23. Efetuar o registro do contrato no CREA/MA, nos termos exigidos pela Lei nº 6.496, de 07/12/77.

10.24. Providenciar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização dos serviços;

10.25. Instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) e no local indicado pela fiscalização, mantendo-a em bom estado de conservação durante toda realização dos serviços. Os títulos das placas serão determinados pela fiscalização.

10.26. Cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e segurança do trabalho.

10.27. Remover, ao final dos serviços, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza do local.

10.28. Manter o quadro de pessoal empregado na obra constituído de pessoas competentes, hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade, registrado de acordo com a legislação vigente ter registro em carteira de trabalho.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS**

11.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis pelo prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado, em 26/03/2024.

11.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

11.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.6. Caso o índice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será utilizado o que vier a lhe substituir, de acordo com a legislação em vigor.

11.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO DOS PREÇOS**

12.1. Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irremovíveis pelo período 12 (doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os mesmos serão reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = (I1 - I0) / I0 \times V$$

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

I0 = índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta

I1 = índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação formal do CONTRATADO.

12.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação formal do CONTRATADO.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) Der causa de Inexecução parcial do contrato;
- b) Der causa inexecução parcial que cause grave dano à administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou a interesse coletivo;
- c) Der causa a inexecução total do contrato;
- d) Ensejar retardamento da execução ou entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I – advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II – impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III – declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);

IV – multa:

IV.I – moratória sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (vinte) dias, nos seguintes termos:

<b>PRAZO</b>	<b>SANÇÕES</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>de 1 a 5 dias</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Advertência</u></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>de 6 a 10 dias</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>multa: 1% sobre o valor total dos serviços</u></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>de 7 a 20 dias</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>multa: 2% sobre o valor total dos serviços</u></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>acima de 20 dias</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>multa: 5% sobre o valor total dos serviços</u></li></ul>

V – compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 13.1, de 25 % do valor do Contrato.

VI – compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 13.1, de 25 % do valor do Contrato.

VII – para infração descrita na alínea “b” do subitem 13.1, a multa será de 10% do valor do Contrato.

VIII – para infrações descritas na alínea “d” do subitem 13.1, a multa será de 10% do valor do Contrato.

IX – para a infração descrita na alínea “a” do subitem 13.1, a multa será de 15% do valor do Contrato.

13.2.1. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

I – a natureza e a gravidade da infração cometida;

II – as peculiaridades do caso concreto;

III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.7. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às

sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

13.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

14.1. O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita gestão e fiscalização na execução dos serviços, objeto do contrato, a qualquer hora, pela Diretoria de Manutenção e Serviços e, conforme o caso, pela equipe de fiscalização, na forma prevista na Lei nº 14133/2021, art. 7º, caput, e 2º da Resolução GP nº 21/2018 e do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, ou regulamentos internos, posteriormente elaborados, que substituam os atualmente em vigor.

14.2. As comunicações entre o órgão e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito (e-mail, fornecido pela CONTRATADA e registrado no respectivo contrato) sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica (aplicativos de mensagens) para esse fim. Após 48 horas do envio de mensagem de e-mail (e seus anexos se existirem), serão dados como recebidos e iniciada a contagem dos prazos contratuais.

14.3. O CONTRATANTE fiscalizará a prestação dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando, em relatório, todas as ocorrências relacionadas à execução deste contrato, bem como estabelecendo prazos, de acordo com as disposições contratuais, para a regularização das falhas observadas, que deverá instruir os processos de pagamentos mensais e ou penalidade à CONTRATADA.

14.3.1. Prezando pelos princípios da eficiência e da economicidade, tanto as demandas apresentadas pelo Fiscal Técnico quanto documentos elaboradas pela CONTRATADA deverão ser encaminhadas, preferencialmente, por meio de e-mail e mensageiro eletrônico tipo WhatsApp ou outro a combinar entre as partes, sem necessidade de envio de documentos impressos.

14.3.2. O preposto indicado pela CONTRATADA para representá-la, bem como aquele que receberá as mensagens para a abertura dos chamados, caso não sejam a mesma pessoa, deverão manter a configuração do APP de forma a sempre permitir a identificação de data e hora em que as mensagens enviadas em grupo ou no modo privado foram recebidas e lidas/ouvidas.

14.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

14.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO E DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

15.1. É facultado ao CONTRATANTE a convocação das demais licitantes classificadas para a contratação de remanescente de serviço em consequência de rescisão contratual, conforme artigo 90, §7º, da Lei nº 14.133/2021.

15.2. Constituem motivos para a rescisão do presente contrato, as hipóteses previstas no artigo 137, da Lei nº 14.133/2021 e alterações subsequentes.

15.3. Compete às partes realizar, via Termo Aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

15.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, dentro do limite previsto no artigo 125, da Lei nº 14.133/2021 e alterações.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

16.1. Os serviços serão executados observando a Resolução 400 de 16 de junho de 2021 do CNJ, as boas práticas de sustentabilidade encontradas no sítio do Ministério do Meio Ambiente e no Plano de Logística Sustentável (PLS) do TJMA e serão parte das obrigações previstas para a CONTRATADA. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU:

16.1.1. Quanto aos sistemas de iluminação (lâmpadas, luminárias, refletores, etc) das edificações a serem mantidas.

16.1.1.1. Deverá ser evitado, sempre que possível, o uso de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de vapor de sódio ou mercúrio e de luz mista sendo preferível o uso de lâmpadas de LED;

16.1.1.2. A CONTRATADA deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de vapor de sódio ou mercúrio e de luz mista originárias da contratação, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 33, inciso V, da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, art. 2º do Decreto nº 9.177/2017, e legislação correlata.

16.1.2. Quanto aos resíduos provenientes de eventuais reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha (Resolução CONAMA nº 307/2002, art. 2º, inciso I):

16.1.2.1. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07/2002, do

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

16.1.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010 e da Resolução CONAMA N° 257, de 30 de junho de 1999, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental específicos, inclusive:

16.1.3.1. Adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados;

16.1.3.2. Abster-se de quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção de funcionários no quadro da empresa;

16.1.3.3. Administrar situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente;

16.1.3.4. Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços;

16.1.3.5. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de redução de consumo de água e redução da produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

16.1.3.6. Disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos funcionários para a execução das atividades de modo confortável, seguro e de acordo com as condições climáticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;

16.1.3.7. Orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da prestação de serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança;

16.1.3.8. Observar a Resolução CONAMA n° 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio;

16.1.3.9. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

16.1.3.10. Orientar seus empregados para a destinação dos resíduos recicláveis descartados aos devidos coletores de resíduos recicláveis existentes nas dependências das unidades do TJMA.

16.1.4. Deverá observar, ainda, a legislação abaixo, sem prejuízo de outras aplicáveis:

16.1.4.1. Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;

16.1.4.2. Decreto 9.177, de 2017 (Regulamenta o art. 33 da Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010 e dá outras providências);

16.1.4.3. Resolução CONMETRO nº 01, de 05/07/2016 (Dispõe sobre a anuência nas importações de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e seus componentes).

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL**

17.1. A CONTRATADA deverá manter as seguintes reservas de vagas:

17.1.1. Conforme previsto no art. 116 da Lei 14.133/21; na Orientação nº 01 CNJ e no Decreto nº 37.806/2022, que regulamenta a Lei nº 10.182/2014, que criou a Política Estadual “Começar de Novo”, dispondo sobre a obrigatoriedade da reserva de vagas para admissão de pessoas egressas do sistema penitenciário nas contratações de obras e serviços pelo Estado do Maranhão:

I - quando a execução da obra ou a prestação de serviços envolver 20 (vinte) ou mais trabalhadores em sua totalidade, o percentual de pessoas privadas de liberdade e/ou egressas CONTRATADA será de 5% (cinco por cento), sendo: 2% (dois por cento) daquelas em regime semiaberto, e 3% (três por cento) daquelas em regime aberto, livramento condicional ou suspensão condicional de pena, incluindo neste rol, ainda, as que já tenham cumprido pena, incluindo os beneficiados por indulto;

II - quando a execução de obra e/ou prestação de serviço envolver entre 06 (seis) a 19 (dezenove) trabalhadores em sua totalidade, o percentual a ser atendido será de, no mínimo, 01 (uma) vaga para pessoas egressas em regime aberto e em regime semiaberto e egressos do sistema penitenciário que estejam em livramento condicional ou em suspensão condicional de pena, bem como os que já tenham cumprido a pena, incluindo os beneficiados por indulto.

17.1.2. Conforme previsto no ATO DA PRESIDÊNCIA-GP Nº 48, DE 8 DE JULHO DE 2022, nos contratos firmados entre o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e as empresas terceirizadas prestadoras de serviço com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva e de execução de obras de engenharia, 5% (cinco por cento) das vagas sejam destinados às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar.

### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

18.1. É dever das partes contratantes observar e cumprir as regras impostas pela Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD), suas alterações e regulamentações posteriores, devendo ser observadas, no tratamento de dados, no âmbito do CONTRATANTE, a respectiva finalidade específica, a consonância ao interesse público e a competência administrativa aplicável.

18.2. É vedada à CONTRATADA a utilização de dados pessoais repassados em decorrência da contratação para finalidade distinta daquela do objeto do contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

18.3. A CONTRATADA deverá adotar e manter medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais armazenados, processados ou transmitidos em decorrência do contrato contra acessos não autorizados e situações

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, vazamento ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

18.4. Caberá à CONTRATADA implantar política para tratamento, com ênfase na prevenção ao vazamento de dados, comprometendo-se a manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações repassadas em decorrência da execução contratual.

18.5. A CONTRATADA compromete-se ao correto processamento e armazenamento dos dados pessoais a ela atribuídos em razão de eventuais relações trabalhistas e/ou contratuais havidas em decorrência da contratação por este CONTRATANTE.

18.6. A CONTRATADA deverá adotar as medidas de segurança e proteção dos dados pessoais porventura recebidos durante e após o encerramento da vigência do pacto administrativo celebrado com o CONTRATANTE, com vistas, principalmente, a dar cumprimento às obrigações legais ou regulamentares do controlador, respeitando os prazos legais trabalhistas, previdenciários e fiscais para a guarda de tais dados, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei Federal nº 13.709/18.

18.7. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, titular dos dados, e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao titular dos dados, em consonância com as providências dispostas no art. 48 da Lei Federal nº 13.709/18.

18.8. Para a execução do objeto do contrato, em observância ao disposto na Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD), na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), na RESOL-GP-132021, que Institui a Política de Privacidade dos Dados das Pessoas Físicas no Poder Judiciário do Estado do Maranhão e ao princípio da transparência, a CONTRATADA e seu(s) representante(s) fica(m) ciente(s) do acesso e da divulgação, por este CONTRATANTE, de seus dados pessoais, tais como número do CPF, RG, estado civil, endereço comercial, endereço residencial e endereço eletrônico.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ANTICORRUPÇÃO**

19.1. A CONTRATADA declara conhecer as normas de prevenção à corrupção, previstas na legislação brasileira, dentre elas a Lei Federal nº 12.846/13 e seus regulamentos, e se compromete, por si, a cumpri-las fielmente, e observando os princípios da legalidade, moralidade, probidade, lealdade, confidencialidade, transparência, eficiência e respeito aos valores preconizados no Código de Ética Profissional, Conduta e Integridade dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (RES GP 59/2021).

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO**

20.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, para o serviço de Instalação, Desinstalação e manutenção de ares-condicionados e bebedouros, de empresas que sejam Assistências Técnicas Autorizadas dos fabricantes dos equipamentos utilizados nas

unidades do TJMA, e de outros serviços com características puramente de terceirização (como por exemplo Esquadrilhas de vidro, Película, etc).

20.1.1. A subcontratação fica limitada a 30% (quarenta por cento) do valor total do contrato.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO**

21.1. A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, dentro do prazo de 30 dias após a assinatura deste contrato, a fim de efetuar depósito de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global atualizado do contrato, a título de caução de execução, respeitados os acréscimos e supressões do objeto, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

21.1.1. No caso da CONTRATADA optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

21.2. A CONTRATADA optará por uma das modalidades no §1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:

- a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
- b) seguro-garantia;
- c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

21.3. Se a opção recair em Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal nº 10.406, de 10.01.02 (Código Civil Brasileiro).

21.4. Os títulos oferecidos em caução não poderão estar onerados por cláusula de impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente.

21.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratado;
- b) prejuízos causados à administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- c) multas punitivas aplicadas pela Administração;
- d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA.

21.6. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem expressamente cobertura para os eventos indicados no item anterior.

21.7. A validade do seguro-garantia e fiança bancária será de 180 (cento e oitenta) dias além do recebimento provisório, devendo ser renovada e complementada, após comunicação formal à CONTRATADA, na mesma proporção e época de eventual aditivo, a partir de eventuais prorrogações e adições ao ajuste, tantas vezes quanto for o próprio contrato para a execução dos serviços, sob pena de aplicação de multa contratual.

21.8. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

21.9. No caso de haver aditivos referentes a prazo e/ou serviços, a garantia complementar será de acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e majorada à mesma proporção do referido aditivo.

21.10. A garantia será devolvida após decorridos 30 (trinta) dias do término do prazo de sua vigência ou se rescindido este contrato, contados do protocolo do requerimento, desde que comprovada pela CONTRATADA a quitação de todas as verbas decorrentes de vínculo trabalhista e não haja processo administrativo em curso.

21.11. Sem prejuízo de aplicação das sanções que lhe couberem, o Tribunal de Justiça recorrerá à garantia constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.

21.12. Na hipótese de não correção pela CONTRATADA de pendências e anormalidades verificadas na obra/serviço pelo CONTRATANTE e atestadas no Termo de Recebimento Provisório, o CONTRATANTE descontará da caução a importância correspondente.

21.13. No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da CONTRATADA, será imediatamente acionada a garantia para sanar possíveis prejuízos acarretados ao CONTRATANTE, independente da aplicação de outras sanções.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO**

22.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos documentos que integram os Processos Administrativos nº 38017/2023 e 36470/2024 – TJMA, e que são partes integrantes deste contrato, independente de transcrição, o Edital PE 49/2023, o Termo de Referência, a Proposta de Preços da CONTRATADA e **DECISÃO-GP – 50582024**.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

23.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em obediência ao disposto no artigo 94, CAPUT, da Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021, bem como suas alterações.

23.2 Este contrato após assinado e publicado estará disponível no Portal da Transparência do TJMA: [http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao\\_portal=menu\\_contratos](http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos)

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO**

24.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato.

Datado e assinado eletronicamente.

**Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO**  
Presidente do TJMA  
**CONTRATANTE**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GILBERTO FERREIRA PEREIRA  
Data: 19/06/2024 12:46:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**GILBERTO FERREIRA PEREIRA**  
Representante da Empresa  
**CONTRATADA**

Ref.: Proposta de Preços do Pregão Eletrônico Nº. 049/2023 – TJ-MA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital, cujo objeto é a Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: D A Construções Ltda

SEDE: Rua 13, Casa 15, Quadra 08 - Planalto Vinhais II / São Luís Maranhão – Cep: 65074-867

C.N.P.J: 06.216.645/0001-42, BANCO DO BRASIL AG: 2954-8, C/C: 18100-5.

2. PROPOSTA DE PREÇOS (MÊS BASE: 24/11/2023):

ITEM	DSCRIÇÃO	UND	VALOR ESTIMADO 1º ANO	% DESCONTO	VALOR TOTAL
5	LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.	SV	R\$ 4.656.887,96	9,8%	R\$ 4.200.512,94

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 4.200.512,94 (Quatro Milhões, Duzentos Mil, Quinhentos E Doze Reais E Noventa E Quatro Centavos)

3. O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.

4. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES.

Atenciosamente,

São Luis, 26 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 GILBERTO FERREIRA PEREIRA  
Data: 26/03/2024 13:54:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gilberto Ferreira Pereira  
(Sócio Proprietário)  
RG: 1236292992 SSP/MA CPF:100.151.673-72



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
1.1	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	1,00	141,96	'R\$ '141,96
1.2	CP-467059	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	KM	1,00	9,40	'R\$ '9,40
1.3	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022	M2	1,00	277,42	'R\$ '277,42
1.4	CPC-ART/CREA	REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - FAIXA 03 (SERVIÇOS ACIMA DE R\$ 15.000,00)	UNID	1,00	229,37	'R\$ '229,37
1.5	CPC-010021	MOBILIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	KM	1,00	0,97	'R\$ '0,97
2	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>R\$ 2.498,77</b>
2.1	<b>RETIRADAS</b>					<b>R\$ 1.142,90</b>
2.1.1	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	1,87	'R\$ '1,87
2.1.2	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	5,44	'R\$ '5,44
2.1.3	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	1,18	'R\$ '1,18
2.1.4	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	3,63	'R\$ '3,63
2.1.5	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	2,11	'R\$ '2,11
2.1.6	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	17,79	'R\$ '17,79
2.1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	6,71	'R\$ '6,71
2.1.8	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	23,49	'R\$ '23,49
2.1.9	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	2,49	'R\$ '2,49
2.1.10	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	5,37	'R\$ '5,37
2.1.11	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	59,43	'R\$ '59,43
2.1.12	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	134,73	'R\$ '134,73
2.1.13	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	0,50	'R\$ '0,50
2.1.14	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	1,00	0,50	'R\$ '0,50
2.1.15	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	1,00	0,35	'R\$ '0,35
2.1.16	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	8,85	'R\$ '8,85
2.1.17	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	1,09	'R\$ '1,09
2.1.18	97665	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	0,96	'R\$ '0,96
2.1.19	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	6,45	'R\$ '6,45
2.1.20	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF 01/2021	M2	1,00	12,76	'R\$ '12,76
2.1.21	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF 01/2021	M2	1,00	15,51	'R\$ '15,51
2.1.22	CPC-030001	DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA	M2	1,00	12,06	'R\$ '12,06
2.1.23	CPC-030002	RETIRADA DE TUBULAÇÃO E CANALIZADA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA	M	1,00	1,77	'R\$ '1,77
2.1.24	CPC-030003	RETIRADA DE LÂMPADA TUBULAR ATÉ 40W	UN	1,00	1,77	'R\$ '1,77
2.1.25	CPC-030004	RETIRADA DE REATORES DE LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES ATE 40W	UN	1,00	5,98	'R\$ '5,98
2.1.26	CPC-030005	RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM DE PVC ATÉ 4"X4"	UN	1,00	5,92	'R\$ '5,92
2.1.27	CPC-030006	RETIRADA DE DISJUNTORES MONOPOLARES E SUPRESSORES DE SURTO	UN	1,00	2,30	'R\$ '2,30
2.1.28	CPC-030007	RETIRADA DE DISJUNTORES TRIPOLARES PADRÃO DYN OU NEMA	UN	1,00	4,44	'R\$ '4,44
2.1.29	CPC-030008	RETIRADA DE DISJUNTORES MONOPOLARES COM DISPOSITIVO DR	UN	1,00	3,54	'R\$ '3,54
2.1.30	CPC-030010	RETIRADA DE DISJUNTORES DE CAIXA MOLDADA INSTALADO NO INTERIOR DE QUADRO	UN	1,00	9,97	'R\$ '9,97
2.1.31	CPC-030011	RETIRADA DE DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA INSTALADO NA PORTA DE QUADRO	UN	1,00	13,29	'R\$ '13,29
2.1.32	CPC-030012	RETIRADA DE CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	1,00	4,44	'R\$ '4,44
2.1.33	CPC-030013	RETIRADA DE CAMPAINHA	UN	1,00	3,54	'R\$ '3,54
2.1.34	CPC-030014	RETIRADA DE LAMPADA PL FLUORESCENTE OU INCANDESCENTE	UN	1,00	1,47	'R\$ '1,47
2.1.35	CPC-030015	RETIRADA DE REATORES DE LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO OU VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE MERCÚRIO	UN	1,00	16,74	'R\$ '16,74
2.1.36	CPC-030018	REMOÇÃO DE ESPELHO	M2	1,00	6,63	'R\$ '6,63
2.1.37	CPC-030019	RETIRADA DE MICTÓRIO	UND	1,00	31,37	'R\$ '31,37
2.1.38	CPC-030020	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	1,00	7,19	'R\$ '7,19
2.1.39	04521	REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO	M2	1,00	8,55	'R\$ '8,55
2.1.40	04859	RETIRADA DE FECHADURA	un	1,00	9,65	'R\$ '9,65
2.1.41	CPC-030024	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO/NYLON	M²	1,00	49,10	'R\$ '49,10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
2.1.42	CPC-030025	RETIRADA DE LAVATÓRIO COM BANCADA DE GRANITO, INCLUINDO CUBAS, TORNEIRAS E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	39,35	'R\$ '39,35
2.1.43	03250	REMOÇÃO DE VENTILADOR	UN	1,00	9,44	'R\$ '9,44
2.1.44	CPC-030027	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO	M²	1,00	16,12	'R\$ '16,12
2.1.45	CPC-030028	RETIRADA DE RODAPÉ DE ALUMÍNIO	M	1,00	6,27	'R\$ '6,27
2.1.46	CPC-030029	RETIRADA DE LAVATÓRIO DE COLUNA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	8,82	'R\$ '8,82
2.1.47	08387	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	M²	1,00	18,73	'R\$ '18,73
2.1.48	CPC-030031	REMOÇÃO DE RACK DE REDE LÓGICA FIXADO NA PAREDE	UN	1,00	59,84	'R\$ '59,84
2.1.49	72236	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	1,00	11,70	'R\$ '11,70
2.1.50	85408	REMOÇÃO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	M2	1,00	31,89	'R\$ '31,89
2.1.51	85374	REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	1,00	13,09	'R\$ '13,09
2.1.52	85377	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO	M2	1,00	40,08	'R\$ '40,08
2.1.53	CPC-030036	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	1,00	33,47	'R\$ '33,47
2.1.54	85383	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	1,00	3,13	'R\$ '3,13
2.1.55	85410	REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	1,00	14,14	'R\$ '14,14
2.1.56	CPC-030039	RETIRADA DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR DE VIDROS, INCLUINDO LIMPEZA DE VIDRO	M²	1,00	7,25	'R\$ '7,25
2.1.57	79516/001	REMOÇÃO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1,00	9,00	'R\$ '9,00
2.1.58	72242	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDÃO	M2	1,00	5,21	'R\$ '5,21
2.1.59	85387	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	1,00	56,47	'R\$ '56,47
2.1.60	72232	RETIRADA DE CUMEIIRAS CERAMICAS	M	1,00	4,70	'R\$ '4,70
2.1.61	85371	REMOCAO DE PISO EM CARPETE	M2	1,00	2,91	'R\$ '2,91
2.1.62	CPC-030045	RETIRADA DE LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OU VAPOR METÁLICO	UN	1,00	13,29	'R\$ '13,29
2.1.63	CPC-030046	RETIRADA DE CENTRAL TELEFÔNICA	UN	1,00	39,90	'R\$ '39,90
2.1.64	CPC-030047	RETIRADA DE RACK DE REDE LÓGICA INSTALADO NO PISO	UN	1,00	39,90	'R\$ '39,90
2.1.65	CPC-030048	RETIRADA DE ELETRODUTO DE PVC DE 1 1/2" ATÉ 3" OU ELETRODUTO PEAD ATÉ 3"	M	1,00	11,03	'R\$ '11,03
2.1.66	CPC-030049	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX/EMBORRACHADO (TIPO PLURIGOMA)	M²	1,00	10,19	'R\$ '10,19
2.1.67	CPC-030050	RETIRADA DE PORTA CORTA FOGO, INCLUINDO DOBRADIÇAS.	UND	1,00	21,03	'R\$ '21,03
2.1.68	CPC-030051	RETIRADA DE SWITCH, PATH PANEL, RÉGUA E QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO EXISTENTE NO INTERIOR DE RACKS DE REDE LÓGICA	UN	1,00	19,94	'R\$ '19,94
2.1.69	CPC-030052	RETIRADA DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (DOBRADIÇA, FECHADURA, CONTRAFECHADURA, ROLADANA ETC.)	UND	1,00	14,75	'R\$ '14,75
2.1.70	CPC-030053	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA OU MANTA ALUMÍNIO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO RETIRADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA.	M²	1,00	8,43	'R\$ '8,43
2.1.71	85419	RETIRADA DE TUBULAÇÃO SANITÁRIA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	M	1,00	4,40	'R\$ '4,40
2.1.72	022960	RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO/FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	38,75	'R\$ '38,75
2.1.73	72232	RETIRADA DE CUMEIIRAS DE FIBROCIMENTO	M	1,00	5,48	'R\$ '5,48
2.1.74	CPC-030057	RETIRADA DE FECHADURA ELÉTRICA	UN	1,00	13,29	'R\$ '13,29
2.2	<b>DEMOLIÇÕES</b>					<b>R\$ 1.355,87</b>
2.2.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	1,00	9,91	'R\$ '9,91
2.2.2	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	1,00	5,38	'R\$ '5,38
2.2.3	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF 05/2015	UN	1,00	7,26	'R\$ '7,26
2.2.4	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF 05/2015	UN	1,00	20,59	'R\$ '20,59
2.2.5	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	1,00	41,02	'R\$ '41,02
2.2.6	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	1,00	437,10	'R\$ '437,10
2.2.7	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	1,00	205,42	'R\$ '205,42
2.2.8	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	1,00	202,75	'R\$ '202,75
2.2.9	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	2,41	'R\$ '2,41
2.2.10	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	1,00	1,88	'R\$ '1,88
2.2.11	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	16,43	'R\$ '16,43
2.2.12	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,00	11,73	'R\$ '11,73
2.2.13	00021	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	1,00	8,85	'R\$ '8,85
2.2.14	00018	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m2	1,00	12,39	'R\$ '12,39
2.2.15	CPC-030060	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1,00	23,02	'R\$ '23,02
2.2.16	00033	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE/GRANITO	m2	1,00	14,17	'R\$ '14,17
2.2.17	07991	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	m	1,00	3,91	'R\$ '3,91



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
2.2.18	08038	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COMBOGÓ)	M³	1,00	34,41	'R\$ '34,41
2.2.19	CPC-030064	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	1,00	23,02	'R\$ '23,02
2.2.20	73616	DEMOLICÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,00	230,30	'R\$ '230,30
2.2.21	73801/002	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	1,00	20,39	'R\$ '20,39
2.2.22	73801/001	DEMOLICÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	1,00	23,52	'R\$ '23,52
3	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 123,96</b>
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,00	62,05	'R\$ '62,05
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,00	0,00	'R\$ '0,00
3.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	1,00	61,91	'R\$ '61,91
4	<b>ESTRUTURAS</b>					<b>R\$ 5.027,31</b>
4.1	<b>CONCRETOS</b>					<b>R\$ 1.415,48</b>
4.1.1	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00	82,40	'R\$ '82,40
4.1.2	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,00	81,43	'R\$ '81,43
4.1.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	413,40	'R\$ '413,40
4.1.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	437,58	'R\$ '437,58
4.1.5	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA	M2	1,00	184,13	'R\$ '184,13
4.1.6	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,00	216,54	'R\$ '216,54
4.2	<b>RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL</b>					<b>R\$ 1.044,12</b>
4.2.1	90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	1,00	690,47	'R\$ '690,47
4.2.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,00	216,54	'R\$ '216,54
4.2.3	CPC-060001	APLICAÇÃO de PRIMER ANTICORROSIVO (VEDACIT ARMATEC ZN OU SIMILAR) DUAS DEMÃOS, EM ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO.	M²	1,00	15,73	'R\$ '15,73
4.2.4	CPC-060003	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPOXI, DE MEDIA FLUIDEZ (SIKADUR 32, VEDACIT COMPOUND ADESIVO TIX OU SIMILAR), PARA COLAGEM ESTRUTURAL OU ANCORAGEM DE ARMADURAS	M²	1,00	121,37	'R\$ '121,37
4.3	<b>FÓRMAS E ESCORAMENTOS</b>					<b>R\$ 282,21</b>
4.3.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,00	78,97	'R\$ '78,97
4.3.2	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,00	105,07	'R\$ '105,07
4.3.3	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,00	69,16	'R\$ '69,16
4.3.4	S07631	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	1,00	29,01	'R\$ '29,01
4.4	<b>AÇOS E ARMADURAS</b>					<b>R\$ 1.316,92</b>
4.4.1	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,00	9,06	'R\$ '9,06
4.4.2	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,00	9,08	'R\$ '9,08
4.4.3	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,00	8,42	'R\$ '8,42
4.4.4	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,00	7,23	'R\$ '7,23
4.4.5	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1,00	15,47	'R\$ '15,47
4.4.6	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	1,00	13,90	'R\$ '13,90
4.4.7	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS	M	1,00	475,53	'R\$ '475,53
4.4.8	CPM-180001	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO E CHAPA XADREZ PARA PISO ELEVADO DAS UNIDADES CONDENSADORAS	M²	1,00	767,37	'R\$ '767,37
4.4.9	CPC-060002	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	10,88	'R\$ '10,88
4.5	<b>ALICERCE E BALDRAME</b>					<b>R\$ 968,58</b>
4.5.1	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1,00	552,34	'R\$ '552,34
4.5.2	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	1,00	416,24	'R\$ '416,24
5	<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>					<b>R\$ 5.562,03</b>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
<b>5.1</b>	<b>ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS</b>					<b>R\$ 401,41</b>
5.1.1	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	1,00	49,85	'R\$ '49,85
5.1.2	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	1,00	94,93	'R\$ '94,93
5.1.3	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	1,00	117,53	'R\$ '117,53
5.1.4	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022	M2	1,00	74,67	'R\$ '74,67
5.1.5	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	1,00	64,43	'R\$ '64,43
<b>5.2</b>	<b>ALVENARIA DE GESSO</b>					<b>R\$ 436,61</b>
5.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	M2	1,00	112,06	'R\$ '112,06
5.2.2	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF 06/2017 PS	M2	1,00	127,67	'R\$ '127,67
5.2.3	CPC-070019	PLACA DE FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO, TIPO STANDART e=12mm, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE, COM FITA DE VEDAÇÃO DE JUNTAS E EMASSAMENTO	M2	1,00	33,64	'R\$ '33,64
5.2.4	CPC-070001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE GESSO, E=7,5CM	M²	1,00	83,52	'R\$ '83,52
5.2.5	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF 07/2023	M	1,00	29,14	'R\$ '29,14
5.2.6	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF 07/2023	M	1,00	13,88	'R\$ '13,88
5.2.7	102654	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF 06/2017	M2	1,00	36,70	'R\$ '36,70
<b>5.3</b>	<b>DIVISÓRIAS E PAINÉIS</b>					<b>R\$ 3.973,23</b>
5.3.1	102254	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	1,00	1.023,83	'R\$ '1.023,83
5.3.2	CPC-070004	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS PVC, EUCATEX E NAVAL	M²	1,00	26,44	'R\$ '26,44
5.3.3	CPC-070006	DIVISÓRIA DE GRANITO VERDE UBATUBA, E=2,5cm, POLIDA EM AMBAS AS FACES.	M2	1,00	628,41	'R\$ '628,41
5.3.4	CPC-070007	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5cm, POLIDA EM AMBAS AS FACES.	M2	1,00	605,71	'R\$ '605,71
5.3.5	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,00	192,76	'R\$ '192,76
5.3.6	08387	DESMONTAGEM DE MÓVEL COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M²	1,00	14,64	'R\$ '14,64
5.3.7	08387	MONTAGEM DE MÓVEL COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M²	1,00	20,51	'R\$ '20,51
5.3.8	CPC-070013	DIVISÓRIA NAVAL /COLMEIA PAINEL CEGO, COM PERFIS SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, e = até 40MM	M2	1,00	90,20	'R\$ '90,20
5.3.9	CPC-070015	DIVISÓRIA NAVAL/COLMEIA COM VIDRO (PAINEL/VIDRO/PAINEL), COM PERFIS SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, e = até 40MM	M2	1,00	117,26	'R\$ '117,26
5.3.10	CPC-070017	DIVISÓRIA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, E=2,5cm, POLIDA EM AMBAS AS FACES.	M2	1,00	793,78	'R\$ '793,78
5.3.11	CPC-070018	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TAMPO EM CHAPA DE MDF MADEIRADO TEXTURIZADO 2 FACES, PADRÃO MÉDIO, e=15mm, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO	M2	1,00	182,69	'R\$ '182,69
5.3.12	CPC-070020	FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO	UNID	1,00	277,00	'R\$ '277,00
<b>5.4</b>	<b>STEEL FRAME</b>					<b>R\$ 750,78</b>
5.4.1	CPC-090029	REVESTIMENTO DE FACHADA EM SIDING VINILICO, CONFORME PADRAO EXISTENTE.	M²	1,00	104,15	'R\$ '104,15
5.4.2	102654	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF 06/2017	M2	1,00	36,70	'R\$ '36,70
5.4.3	CPC-090031	PINGADEIRA EM SIDING VINILICO, CONFORME PADRÃO DO REVESTIMENTO EXISTENTE	M	1,00	16,68	'R\$ '16,68
5.4.4	S12816	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM	M²	1,00	258,62	'R\$ '258,62
5.4.5	S12816	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM	M²	1,00	258,62	'R\$ '258,62
5.4.6	CPC-090034	PLACA DE FECHAMENTO EM OSB (MADEIRADO) PARA CONTRAVENTAMENTO E VEDAÇÃO, USO INTERNO E EXTERNO, RESISTENTE A INTEMPÉRIES, CONFORME PADRÃO EXISTENTE.	M²	1,00	76,00	'R\$ '76,00
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>R\$ 24.680,69</b>
<b>6.1</b>	<b>ESTRUTURA</b>					<b>R\$ 22.040,08</b>
6.1.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00	78,18	'R\$ '78,18
6.1.2	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00	93,69	'R\$ '93,69
6.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00	22,27	'R\$ '22,27



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
6.1.4	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	1,00	2.326,68	'R\$ '2.326,68
6.1.5	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	1,00	2.266,30	'R\$ '2.266,30
6.1.6	92564	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	1,00	2.669,95	'R\$ '2.669,95
6.1.7	92598	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	1,00	2.108,78	'R\$ '2.108,78
6.1.8	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1,00	8,99	'R\$ '8,99
6.1.9	100358	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	1,00	1.299,15	'R\$ '1.299,15
6.1.10	100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	1,00	1.523,90	'R\$ '1.523,90
6.1.11	100362	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	1,00	2.492,33	'R\$ '2.492,33
6.1.12	100365	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	1,00	3.210,01	'R\$ '3.210,01
6.1.13	100366	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	1,00	3.455,61	'R\$ '3.455,61
6.1.14	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	KG	1,00	11,34	'R\$ '11,34
6.1.15	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00	50,07	'R\$ '50,07
6.1.16	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00	25,23	'R\$ '25,23
6.1.17	100387	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00	49,16	'R\$ '49,16
6.1.18	100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,00	13,07	'R\$ '13,07
6.1.19	100393	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,00	16,61	'R\$ '16,61
6.1.20	104466	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF 11/2022	KG	1,00	28,16	'R\$ '28,16
6.1.21	104470	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM VIGAS. AF 11/2022	KG	1,00	28,98	'R\$ '28,98
6.1.22	CPC-080003	BARROTE DE MADEIRA DE LEI DE 3"x4,1/2", APOIADO EM PILARETE D E 20X20CM, DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIOS OU OUTRO, EXCLUSIVE OS PILARETES	M	1,00	39,08	'R\$ '39,08
6.1.23	CPC-080004	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 20x20cm- BLOCO SERRADO EM BRUTO	M	1,00	222,53	'R\$ '222,53
<b>6.2</b>	<b>TELHAS</b>					<b>R\$ 1.612,05</b>
6.2.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00	35,84	'R\$ '35,84
6.2.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00	35,84	'R\$ '35,84
6.2.3	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00	40,16	'R\$ '40,16
6.2.4	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00	40,16	'R\$ '40,16
6.2.5	94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00	40,16	'R\$ '40,16
6.2.6	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL GRANDE (COM E DIMENSÕES IGUAIS OU SUPERIORES A 17,2X50,0X47,0 CM) COM 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00	54,99	'R\$ '54,99
6.2.7	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1,00	58,56	'R\$ '58,56
6.2.8	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 PS	M2	1,00	155,99	'R\$ '155,99
6.2.9	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1,00	70,50	'R\$ '70,50
6.2.10	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1,00	197,19	'R\$ '197,19
6.2.11	CPC-080006	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5MM, TIPO SANDUICHE, COM ISOLAMENTO EM LÂ DE VIDRO 50mm, DENSIDADE 12kg/M2	M²	1,00	187,69	'R\$ '187,69



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
6.2.12	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	1,00	72,61	'R\$ '72,61
6.2.13	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	1,00	19,12	'R\$ '19,12
6.2.14	94222	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	1,00	38,17	'R\$ '38,17
6.2.15	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	1,00	106,08	'R\$ '106,08
6.2.16	100326	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	1,00	120,68	'R\$ '120,68
6.2.17	CPC-080013	CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 0,50mm	M	1,00	74,09	'R\$ '74,09
6.2.18	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	M	1,00	19,54	'R\$ '19,54
6.2.19	94210	RETELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, REAPROVEITAMENTO DE 80%, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	1,00	22,52	'R\$ '22,52
6.2.20	CPC-080007	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUINDO DESTELHAMENTO, RETELHAMENTO, TRANSPORTE VERTICAL E REAPROVEITAMENTO DE 90% DAS TELHAS	M2	1,00	17,65	'R\$ '17,65
6.2.21	CPC-080008	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUINDO DESTELHAMENTO, RETELHAMENTO, TRANSPORTE VERTICAL E REAPROVEITAMENTO DE 70% DAS TELHAS	M2	1,00	23,25	'R\$ '23,25
6.2.22	CPC-080010	SELANTE TIPO VEDA CALHA OU SIMILAR PARA METAIS E FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	1,00	94,54	'R\$ '94,54
6.2.23	CPC-080014	ARREIMATE DE ÚLTIMA FIADA DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA CANAL OU COLONIAL, EMBOÇAMENTO DE BEIRAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4.	M	1,00	11,28	'R\$ '11,28
6.2.24	84041	COBERTURA COM TELHA PLÁSTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	1,00	65,58	'R\$ '65,58
6.2.25	94218	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO , INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 PS	M2	1,00	9,89	'R\$ '9,89
6.3	<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>					<b>R\$ 1.028,56</b>
6.3.1	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	1,00	34,93	'R\$ '34,93
6.3.2	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	1,00	91,76	'R\$ '91,76
6.3.3	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	1,00	25,95	'R\$ '25,95
6.3.4	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	1,00	53,77	'R\$ '53,77
6.3.5	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	1,00	45,53	'R\$ '45,53
6.3.6	84045	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIÂMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	59,92	'R\$ '59,92
6.3.7	94228	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO E=0,50MM, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	1,00	62,97	'R\$ '62,97
6.3.8	94229	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,50MM, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	1,00	122,92	'R\$ '122,92
6.3.9	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	1,00	128,07	'R\$ '128,07
6.3.10	84042	CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRAE CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL	M	1,00	189,12	'R\$ '189,12
6.3.11	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	1,00	43,51	'R\$ '43,51
6.3.12	CPC-080016	RUFO/ALGÉIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	1,00	28,23	'R\$ '28,23
6.3.13	94450	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 (2023)	M	1,00	103,45	'R\$ '103,45
6.3.14	S00304	PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 20 X 4 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5	M	1,00	38,42	'R\$ '38,42
7	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>R\$ 1.732,34</b>
7.1	<b>ARGAMASSAS</b>					<b>R\$ 205,35</b>
7.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	1,00	3,88	'R\$ '3,88
7.1.2	CPC-090001	CHAPISCO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ADITIVO DE BASE POLIMÉRICA PARA ADERÊNCIA/REDUTOR DE PERMEABILIDADE/COESÃO/EVITAR RETRAÇÃO. TIPO VEDACIT BIANCO, SIKA CHAPISCO FIX OU SIMILAR, APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	1,00	16,97	'R\$ '16,97
7.1.3	CPC-090002	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MINERAL DE ALTA CAPACIDADE DE REDUÇÃO DE PERMEABILIDADE, TIPO SIKA 1. VEDATOP OU SIMILAR.	M²	1,00	43,24	'R\$ '43,24
7.1.4	CPC-090003	REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4. E = 25MM. (M2)	M2	1,00	28,58	'R\$ '28,58
7.1.5	CPC-090004	REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4. E=20MM	M2	1,00	32,72	'R\$ '32,72



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
7.1.6	CPC-090005	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM	M2	1,00	24,71	'R\$ '24,71
7.1.7	CPC-090006	APICOAMENTO MANUAL DE PAREDES	M2	1,00	3,13	'R\$ '3,13
7.1.8	CPC-090007	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 20 A 50mm (1/2" A 2")	M	1,00	4,71	'R\$ '4,71
7.1.9	CP-014930	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	1,00	7,57	'R\$ '7,57
7.1.10	CP-482903	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA/PORCELANATO, ATÉ 600x600 mm - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	1,00	5,48	'R\$ '5,48
7.1.11	CPC-090021	REBOCO EM ARGAMASSA DE PASTA DE CAL MATURADA (CAL, AREIA MÉDIA E BARRO), COM TRAÇO 1:3:1.	M2	1,00	34,35	'R\$ '34,35
<b>7.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>R\$ 955,93</b>
7.2.1	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	M2	1,00	206,35	'R\$ '206,35
7.2.2	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	1,00	65,21	'R\$ '65,21
7.2.3	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	M2	1,00	60,55	'R\$ '60,55
7.2.4	CPC-090008	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA.	M²	1,00	109,67	'R\$ '109,67
7.2.5	CPC-090009	REVESTIMENTO COM PORCELANATO RETIFICADO POLIDO, ALTO PADRÃO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO COLORIDO	M²	1,00	165,12	'R\$ '165,12
7.2.6	87245	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHADA BORD GOLD TERRACOTA SALMON/GELO (25,6 CM X 6,5 CM) FAB. PIERINI OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M2	1,00	100,88	'R\$ '100,88
7.2.7	CPC-090018	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO RETIFICADO, PADRÃO MÉDIO, DE DIMENSÕES 60X60 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III E REJUNTAMENTO COLORIDO.	M2	1,00	164,57	'R\$ '164,57
7.2.8	CPC-090019	REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO ESMALTADO, TIPO A, FORMATO COM ATÉ 2025cm2, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUINDO REJUNTAMENTO. (Biancogrés, Gyotoku, Eliane, Elizabeth ou similar)	M2	1,00	83,58	'R\$ '83,58
<b>7.3</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>					<b>R\$ 571,05</b>
7.3.1	73908/001	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	1,00	48,09	'R\$ '48,09
7.3.2	73908/002	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"X1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	1,00	35,96	'R\$ '35,96
7.3.3	84162	RODAMÃO EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO COM COLA	M	1,00	19,28	'R\$ '19,28
7.3.4	73833/001	ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	1,00	97,10	'R\$ '97,10
7.3.5	CPC-090016	ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACAS DE ISOPOR ESP. 20 MM	m²	1,00	21,09	'R\$ '21,09
7.3.6	CPC-090022	RECOMPOSIÇÃO DE CIMALHA E SIMILAR, LIMPEZA, TRATAMENTO DE FISSURAS, RECOMPOSIÇÃO COM MOLDE DE PARTES DETERIORADAS E PARTES FALTANTES.	M2	1,00	328,09	'R\$ '328,09
7.3.7	C1877	ACABAMENTO EM PERFIL PERFIL U DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 10X10X10MM	M	1,00	21,44	'R\$ '21,44
<b>8</b>	<b>FORROS</b>					<b>R\$ 607,23</b>
8.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023_PS	M2	1,00	38,50	'R\$ '38,50
8.2	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023_PS	M2	1,00	77,87	'R\$ '77,87
8.3	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023_PS	M2	1,00	65,12	'R\$ '65,12
8.4	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023_PS	M2	1,00	118,06	'R\$ '118,06
8.5	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023_PS	M2	1,00	167,56	'R\$ '167,56
8.6	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF 08/2023_PS	M	1,00	2,59	'R\$ '2,59
8.7	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023_PS	M	1,00	9,08	'R\$ '9,08
8.8	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF 08/2023_PS	M	1,00	30,47	'R\$ '30,47
8.9	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF 08/2023_PS	M	1,00	39,89	'R\$ '39,89
8.10	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF 08/2023_PS	M2	1,00	47,59	'R\$ '47,59
8.11	72201	RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	1,00	10,49	'R\$ '10,49
<b>9</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>					<b>R\$ 32.148,92</b>
<b>9.1</b>	<b>PORTAS</b>					<b>R\$ 12.199,12</b>
<b>9.1.1</b>	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>					<b>R\$ 9.417,14</b>
9.1.1.1	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	322,70	'R\$ '322,70
9.1.1.2	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	255,43	'R\$ '255,43
9.1.1.3	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	260,52	'R\$ '260,52



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
9.1.1.4	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	279,56	'R\$ '279,56
9.1.1.5	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	344,54	'R\$ '344,54
9.1.1.6	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	1.102,04	'R\$ '1.102,04
9.1.1.7	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	550,66	'R\$ '550,66
9.1.1.8	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	1,00	9,40	'R\$ '9,40
9.1.1.9	CPC-110001	PORTA DE MADEIRA SÓLIDA IMBUÍDA, FOLHA LISA, COM ACABAMENTO, 1ª QUALIDADE. DIM 0,60X2,10M, ESP:3CM, INCLUINDO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	884,25	'R\$ '884,25
9.1.1.10	CPC-110002	PORTA DE MADEIRA SÓLIDA IMBUÍDA, FOLHA LISA, COM ACABAMENTO, 1ª QUALIDADE. DIM 0,70X2,10, ESP:3CM, INCLUINDO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	978,09	'R\$ '978,09
9.1.1.11	CPC-110003	PORTA DE MADEIRA SÓLIDA IMBUÍDA, FOLHA LISA, COM ACABAMENTO, 1ª QUALIDADE. DIM 0,80X2,10, ESP:3CM, INCLUINDO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.069,79	'R\$ '1.069,79
9.1.1.12	CPC-110004	PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PAU D'ARCO), DIM 0,60 A 0,80X2,10, ESP:3CM, INCLUINDO DOBRADIÇAS COM ANEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.170,32	'R\$ '1.170,32
9.1.1.13	CPC-110110	PORTA DE MADEIRA MACIÇA DE LEI, 1ª QUALIDADE, PRONTA PARA RECEBER TINTA OU VENIZ. DIM: 0,90X2,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DOBRADIÇAS EM LATÃO.	UND	1,00	1.592,26	'R\$ '1.592,26
9.1.1.14	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	597,58	'R\$ '597,58
<b>9.1.2</b>	<b>PORTAS DE ALUMINIO</b>					<b>R\$ 2.781,98</b>
9.1.2.1	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,00	602,31	'R\$ '602,31
9.1.2.2	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	M2	1,00	421,47	'R\$ '421,47
9.1.2.3	CPC-110007	PORTÃO DE ALUMINIO FOSCO SOB ENCOMENDA, COMPLETO, COM TRILHO, CREMALHEIRA, SUPORTE, GUARNIÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,00	631,40	'R\$ '631,40
9.1.2.4	CPC-110008	MOTOR ELÉTRICO PARA ACIONAMENTO DE PORTÃO AUTOMATIZADO DE ATÉ 400KG INCLUINDO 2 CONTROLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	855,51	'R\$ '855,51
9.1.2.5	CPC-110009	CREMALHEIRA PARA ACIONAMENTO PORTÃO AUTOMATIZADO (UNIDADE COM 1,5M DE COMPRIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	150,54	'R\$ '150,54
9.1.2.6	CPC-110010	CONTROLE REMOTO PARA CERCA ELÉTRICA OU MOTOR ELÉTRICO DE PORTÃO FORNECIMENTO, PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	68,19	'R\$ '68,19
9.1.2.7	CPC-110100	PERFIL TRILHO GUIA PARA PORTÃO DE CORRER EM PERFIL ALUMINIO PU 639	M	1,00	28,30	'R\$ '28,30
9.1.2.8	S09072	PERFIL EM CANTONEIRA GALVANIZADA PARA PORTÃO DE CORRER, FIXADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M	1,00	24,26	'R\$ '24,26
<b>9.2</b>	<b>FERRAGENS</b>					<b>R\$ 1.636,48</b>
9.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	160,96	'R\$ '160,96
9.2.2	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	142,03	'R\$ '142,03
9.2.3	100703	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF 12/2019	UN	1,00	26,38	'R\$ '26,38
9.2.4	100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE '50' MM. AF 12/2019	UN	1,00	56,58	'R\$ '56,58
9.2.5	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF 12/2019	UN	1,00	64,04	'R\$ '64,04
9.2.6	100706	CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF 12/2019	UN	1,00	55,76	'R\$ '55,76
9.2.7	100707	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF 12/2019	UN	1,00	119,70	'R\$ '119,70
9.2.8	100708	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF 12/2019	UN	1,00	150,48	'R\$ '150,48
9.2.9	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019	UN	1,00	34,41	'R\$ '34,41
9.2.10	CPC-110014	MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	161,86	'R\$ '161,86
9.2.11	74047/002	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO COM ANEL, 4X3, PARA PORTA MACIÇA E/OU PESADA, COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	43,27	'R\$ '43,27
9.2.12	CPC-110015	ROLDANA GALVANIZADA PARA PORTÃO DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	55,22	'R\$ '55,22
9.2.13	CPC-110017	DOBRADIÇA EM LATÃO REFORÇADO AMARELO FOSCO, COM ANEIS, PARA PORTA DE MADEIRA MACIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	59,02	'R\$ '59,02
9.2.14	CPC-110019	FECHADURA EXTERNA MODELO COLONIAL, COM ALAVANCA RETA, CILINDRO EM LATÃO, STAM, PADO, LA FONTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	120,33	'R\$ '120,33
9.2.15	CPC-110020	FECHADURA EXTERNA MODELO COLONIAL, COM ALAVANCA TIPO BOLA, CILINDRO EM LATÃO, STAM, PADO, LA FONTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	156,92	'R\$ '156,92
9.2.16	CPC-110021	FECHADURA EXTERNA ROSETA MODELO COLONIAL, COM ALAVANCA RETA, CILINDRO EM LATÃO, STAM, PADO, LA FONTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	169,21	'R\$ '169,21



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
9.2.17	84899	FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU POLIDO.5"	UN	1,00	19,74	'R\$ '19,74
9.2.18	91304	FECHADURA DE EMBUTIR FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL	UN	1,00	40,55	'R\$ '40,55
<b>9.3</b>	<b>VIDRAÇARIA</b>					<b>R\$ 6.301,45</b>
9.3.1	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	M2	1,00	280,91	'R\$ '280,91
9.3.2	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS	M2	1,00	318,32	'R\$ '318,32
9.3.3	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS	M2	1,00	376,83	'R\$ '376,83
9.3.4	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	1,00	897,57	'R\$ '897,57
9.3.5	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021	UN	1,00	220,16	'R\$ '220,16
9.3.6	102180	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	1,00	252,83	'R\$ '252,83
9.3.7	102181	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	1,00	319,40	'R\$ '319,40
9.3.8	CPC-110024	PELICULA JATEADA OU ESPELHADA PARA ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E APLICACAO	M²	1,00	156,34	'R\$ '156,34
9.3.9	CPC-110025	PELICULA FUMÊ ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E APLICACAO	M²	1,00	126,28	'R\$ '126,28
9.3.10	CPC-110026	VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	1,00	858,41	'R\$ '858,41
9.3.11	CPC-110027	PELE DE VIDRO LAMINADO E TEMPERADO DUPLO 8 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,00	1.082,40	'R\$ '1.082,40
9.3.12	91306	FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO DE CORRER 09 AL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	79,44	'R\$ '79,44
9.3.13	91306	FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO DE ABRIR 1520 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	84,55	'R\$ '84,55
9.3.14	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR, INFERIOR E PIVÔ	UN	1,00	357,22	'R\$ '357,22
9.3.15	CPC-110031	ROLDANA REF. 125 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	20,98	'R\$ '20,98
9.3.16	CPC-110032	ROLDANA DUPLA PARA ESQUADRIA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	28,95	'R\$ '28,95
9.3.17	S04662	CONTRA FECHADURA V/V REF. AL 534 OU EQUIVALENTE, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (PORTA DE CORRER) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	92,36	'R\$ '92,36
9.3.18	S04662	CONTRA FECHADURA V/V REF. AL 531 OU EQUIVALENTE, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (PORTA DE ABRIR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	69,50	'R\$ '69,50
9.3.19	S04662	CONTRA FECHADURA V/A, REF. AL 504 OU EQUIVALENTE, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (PORTA DE ABRIR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	47,83	'R\$ '47,83
9.3.20	S04662	CONTRA FECHADURA V/A, REF. AL 206 OU EQUIVALENTE, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (PORTA DE CORRER) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	61,36	'R\$ '61,36
9.3.21	CPC-110037	PUXADOR INCOLOR DE RESINA REDONDO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DIAM. 110CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1,00	59,41	'R\$ '59,41
9.3.22	CPC-110038	PUXADOR EM AÇO INOX 30CM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	62,17	'R\$ '62,17
9.3.23	S04662	FECHADURA P/ PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO DE BOX DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	85,14	'R\$ '85,14
9.3.24	S04662	DOBRADIÇA P/ PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO DE BOX DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	116,39	'R\$ '116,39
9.3.25	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,00	170,04	'R\$ '170,04
9.3.26	CPC-260016	REGULAGEM DE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM	UND	1,00	17,73	'R\$ '17,73
9.3.27	CPC-260017	REGULAGEM DE MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	1,00	58,93	'R\$ '58,93
<b>9.4</b>	<b>GRADES</b>					<b>R\$ 4.891,80</b>
9.4.1	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	1,00	150,72	'R\$ '150,72
9.4.2	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	M2	1,00	486,19	'R\$ '486,19
9.4.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	1,00	596,16	'R\$ '596,16
9.4.4	CPC-110043	GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5x20cm, H=1,53m, COM PROTEÇÃO EM NYLON, COM POSTE METÁLICO GALVANIZADO 40x60mm, H=1,58m, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARAFUSADOS A CADA 2,50m.	M	1,00	258,50	'R\$ '258,50
9.4.5	CPC-110044	PORTÃO DE CORRER PARA GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5x20cm, H=2,08m, COM PROTEÇÃO EM NYLON, COM REQUADRO EM POSTE METÁLICO GALVANIZADO 40x60mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO, INCLUSIVE FERRAGENS.	M2	1,00	789,96	'R\$ '789,96
9.4.6	CPC-110073	GRADIL PARA MURO FRONTAL, EM METALON GALVANIZADO, COM REQUADRO 50x30mm E DIVISÓRIAS 25x25 A CADA 10cm	M2	1,00	627,82	'R\$ '627,82
9.4.7	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	1,00	404,84	'R\$ '404,84
9.4.8	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF 06/2018	M	1,00	46,55	'R\$ '46,55
9.4.9	99862	GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019	M2	1,00	452,69	'R\$ '452,69



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
9.4.10	73932/001	GRADE DE ABRIR DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM BARRA CHATA "L" DE 3 CM E BARRA MACIÇA DE 1,5CM COM ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 CM	M2	1,00	549,55	'R\$ '549,55
9.4.11	73932/001	GRADE DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM BARRA CHATA "L" DE 3 CM E BARRA MACIÇA DE 1,5CM COM ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 CM	M2	1,00	528,82	'R\$ '528,82
<b>9.5</b>	<b>JANELAS</b>					<b>R\$ 6.665,27</b>
<b>9.5.1</b>	<b>JANELA DE MADEIRA</b>					<b>R\$ 5.382,77</b>
9.5.1.1	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M2	1,00	1.411,09	'R\$ '1.411,09
9.5.1.2	84846	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	1,00	1.432,38	'R\$ '1.432,38
9.5.1.3	84847	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	1,00	1.432,38	'R\$ '1.432,38
9.5.1.4	84848	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	1,00	1.106,92	'R\$ '1.106,92
<b>9.5.2</b>	<b>JANELA DE ALUMINIO</b>					<b>R\$ 1.282,50</b>
9.5.2.1	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,00	315,06	'R\$ '315,06
9.5.2.2	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,00	362,06	'R\$ '362,06
9.5.2.3	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,00	605,38	'R\$ '605,38
<b>9.6</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>R\$ 454,81</b>
9.6.1	100695	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	1,00	45,40	'R\$ '45,40
9.6.2	100696	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	1,00	50,39	'R\$ '50,39
9.6.3	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	1,00	55,39	'R\$ '55,39
9.6.4	100698	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	1,00	60,40	'R\$ '60,40
9.6.5	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019	UN	1,00	71,65	'R\$ '71,65
9.6.6	CPC-110056	REVISAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (APERTO/FIXAÇÃO DE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E OU CORREÇÃO DE FECHADURAS, LUBRIFICAÇÃO DE FERRAGENS, DESEMPENO DE PORTAS OU JANELAS, FIXAÇÃO DE FERROLHOS ETC).	M²	1,00	10,72	'R\$ '10,72
9.6.7	CPC-110098	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO POLIÉSTER, LÂMINA 90mm. ACIONAMENTO LATERAL, SEM BANDÔ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	1,00	156,59	'R\$ '156,59
9.6.8	CPC-260014	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS COM SILICONE INCOLOR ACÉTICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.	M	1,00	4,27	'R\$ '4,27
<b>10</b>	<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>					<b>R\$ 2.684,07</b>
10.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,00	123,66	'R\$ '123,66
10.2	CPC-110057	SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA DE 15 CM LARGURA	M	1,00	90,35	'R\$ '90,35
10.3	CPC-110058	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 25 CM	M	1,00	115,18	'R\$ '115,18
10.4	CPC-110059	SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA DE 25 CM LARGURA	M	1,00	139,66	'R\$ '139,66
10.5	CPC-110060	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 18 CM	M	1,00	95,42	'R\$ '95,42
10.6	CPC-110061	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 28 CM	M	1,00	127,04	'R\$ '127,04
10.7	CPC-110062	PEITORIL DE GRANITO VERDE UBATUBA LARGURA DE 18 CM	M	1,00	105,14	'R\$ '105,14
10.8	CPC-110063	PEITORIL DE GRANITO VERDE UBATUBA LARGURA DE 28 CM	M	1,00	154,44	'R\$ '154,44
10.9	CPC-110064	SOLEIRA/BORDA DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 10 CM	M	1,00	52,46	'R\$ '52,46
10.10	CPC-110065	SOLEIRA/BORDA DE GRANITO VERDE UBATUBA DE 10 CM LARGURA	M	1,00	62,26	'R\$ '62,26
10.11	CPC-110066	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL DE 15 CM DE LARGURA	M	1,00	97,51	'R\$ '97,51
10.12	CPC-110067	PEITORIL DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL LARGURA DE 18 CM	M	1,00	113,72	'R\$ '113,72
10.13	CPC-110068	SOLEIRA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO L=15 CM	M	1,00	221,13	'R\$ '221,13
10.14	CPC-110069	SOLEIRA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO L=25 CM	M	1,00	357,64	'R\$ '357,64
10.15	CPC-110070	PEITORIL DE GRANITO PRETO ABSOLUTO LARGURA DE 18 CM	M	1,00	262,08	'R\$ '262,08
10.16	CPC-110071	PEITORIL DE GRANITO PRETO ABSOLUTO LARGURA DE 28 CM	M	1,00	398,58	'R\$ '398,58
10.17	CPC-110072	PEITORIL DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL LARGURA DE 28 CM	M	1,00	167,81	'R\$ '167,81
<b>11</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 530,75</b>
11.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF 06/2018	M2	1,00	97,28	'R\$ '97,28
11.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	M2	1,00	25,38	'R\$ '25,38



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
11.3	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 06/2018	M2	1,00	47,33	'R\$ '47,33
11.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF 06/2018	M2	1,00	34,12	'R\$ '34,12
11.5	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	M2	1,00	40,40	'R\$ '40,40
11.6	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	1,00	37,11	'R\$ '37,11
11.7	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	M2	1,00	35,63	'R\$ '35,63
11.8	68053	FORNECIMENTO/INSTALCAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	1,00	5,99	'R\$ '5,99
11.9	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA DE ALUMINIO ESTRUTURADA, INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	1,00	98,99	'R\$ '98,99
11.10	83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	1,00	108,52	'R\$ '108,52
12	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 8.419,76</b>
12.1	<b>CONTRAPISO E CIMENTADOS</b>					<b>R\$ 976,70</b>
12.1.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1,00	35,56	'R\$ '35,56
12.1.2	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	1,00	40,32	'R\$ '40,32
12.1.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	1,00	650,33	'R\$ '650,33
12.1.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	1,00	70,01	'R\$ '70,01
12.1.5	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	M2	1,00	14,94	'R\$ '14,94
12.1.6	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	1,00	39,30	'R\$ '39,30
12.1.7	CPC-100002	PAVIMENTAÇÃO COM LASTRO DE BRITA Nº0, ESPALHADA	M3	1,00	126,24	'R\$ '126,24
12.2	<b>CERÂMICAS, PORCELANATOS E GRANITOS</b>					<b>R\$ 4.053,08</b>
12.2.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45, PEI-V ANTIDERRAPANTE, CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	1,00	59,90	'R\$ '59,90
12.2.2	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023 PE	M2	1,00	179,96	'R\$ '179,96
12.2.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	1,00	159,63	'R\$ '159,63
12.2.4	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	1,00	55,99	'R\$ '55,99
12.2.5	CPC-100010	GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESCADA (ESPELHO E PISO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO.	M2	1,00	513,08	'R\$ '513,08
12.2.6	CPC-100011	GRANITO VERDE UBATUBA PARA ESCADA (ESPELHO E PISO), e=2cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO.	M2	1,00	560,16	'R\$ '560,16
12.2.7	CPC-100012	PISO EM GRANITO VERDE UBATUBA, e=2cm, DIMENSÕES 50x50cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO.	M2	1,00	547,50	'R\$ '547,50
12.2.8	CPC-100013	PISO EM GRANITO BEGE BAHIA ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO	M2	1,00	600,70	'R\$ '600,70
12.2.9	CPC-100014	PISO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO	M2	1,00	594,18	'R\$ '594,18
12.2.10	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	1,00	59,90	'R\$ '59,90
12.2.11	CPC-120042	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO, DIMENSÕES 50x50cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO.	M2	1,00	510,45	'R\$ '510,45
12.2.12	CPC-100019	PEDRA CARIRI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	211,64	'R\$ '211,64
12.3	<b>MADEIRA, BORRACHA E OUTROS</b>					<b>R\$ 2.719,90</b>
12.3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	1,00	62,49	'R\$ '62,49
12.3.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	1,00	48,04	'R\$ '48,04
12.3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1,00	36,28	'R\$ '36,28
12.3.4	98678	PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF 09/2020	M2	1,00	359,44	'R\$ '359,44



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
12.3.5	101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	1,00	172,39	'R\$ '172,39
12.3.6	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	1,00	157,67	'R\$ '157,67
12.3.7	CPC-260056	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM CONCRETO PLACA DE 40x40x2,5cm. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M2	1,00	84,80	'R\$ '84,80
12.3.8	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	1,00	187,21	'R\$ '187,21
12.3.9	101737	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M2	1,00	115,77	'R\$ '115,77
12.3.10	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	1,00	325,79	'R\$ '325,79
12.3.11	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	1,00	215,18	'R\$ '215,18
12.3.12	101870	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1,00	27,91	'R\$ '27,91
12.3.13	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	1,00	110,92	'R\$ '110,92
12.3.14	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	1,00	32,94	'R\$ '32,94
12.3.15	CPC-100005	PISO DE TABUA DE MADEIRA L=28CM, TIPO CUMARU/PIPE EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, CONSIDERANDO ESTRUTURA DE VIGAMENTO E BARROTEAMENTO	M²	1,00	678,30	'R\$ '678,30
12.3.16	84666	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA, COM POLIDORA DE PISO.	M2	1,00	21,11	'R\$ '21,11
12.3.17	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA	M2	1,00	36,05	'R\$ '36,05
12.3.18	C0099	APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISOS C/MADEIRA	M2	1,00	47,61	'R\$ '47,61
12.4	<b>RODAPÉS</b>					<b>R\$ 268,58</b>
12.4.1	88648	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1,00	7,26	'R\$ '7,26
12.4.2	88649	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	1,00	8,31	'R\$ '8,31
12.4.3	101739	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	1,00	30,19	'R\$ '30,19
12.4.4	CPC-100006	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO U - 4 CM.	M	1,00	24,12	'R\$ '24,12
12.4.5	88650	RODAPE EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60CM OU SUPERIOR, PADRÃO ALTO. AF_06/2014	M	1,00	18,67	'R\$ '18,67
12.4.6	72189	RODAPE PLANO PARA PISO VINÍLICO, H = 5 CM, FIXADO COM COLA	M	1,00	34,24	'R\$ '34,24
12.4.7	COMP-047101	RODAPE EM POLIESTIRENO, TIPO SANTA LUZIA OU SIMILAR, H=10CM, ASSENTADO COM COLA E PARAFUSO/BUCHA.	M	1,00	36,40	'R\$ '36,40
12.4.8	72137	RODAPÉ INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA H=10CM, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1,00	19,65	'R\$ '19,65
12.4.9	CPC-100042	RODAPE EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, H = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	89,73	'R\$ '89,73
12.5	<b>DIVERSOS</b>					<b>R\$ 401,50</b>
12.5.1	00010709	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)	M2	1,00	182,86	'R\$ '182,86
12.5.2	00010710	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)	M2	1,00	148,85	'R\$ '148,85
12.5.3	73800/001	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	1,00	43,67	'R\$ '43,67
12.5.4	CPC-100007	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA ESCADA/RAMPAS/PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	13,06	'R\$ '13,06
12.5.5	CP-014930	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	1,00	7,57	'R\$ '7,57
12.5.6	CP-482903	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA/PORCELANATO, ATÉ 600x600 mm - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	1,00	5,48	'R\$ '5,48
13	<b>PINTURA</b>					<b>R\$ 656,30</b>
13.1	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1,00	15,76	'R\$ '15,76
13.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1,00	4,11	'R\$ '4,11
13.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1,00	3,39	'R\$ '3,39
13.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TÉRMICA REFLETORA E REDUTORA DE CALOR EM TELHADOS DE FIBROCIMENTO OU METÁLICOS, DUAS DEMÃOS.	M2	1,00	15,24	'R\$ '15,24
13.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, CORES ESPECIAIS PERSONALIZADAS, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1,00	14,75	'R\$ '14,75
13.6	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00	15,56	'R\$ '15,56
13.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00	23,48	'R\$ '23,48
13.8	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00	8,44	'R\$ '8,44
13.9	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00	13,03	'R\$ '13,03
13.10	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1,00	15,56	'R\$ '15,56
13.11	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	1,00	21,41	'R\$ '21,41



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
13.12	104642	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1,00	8,42	'R\$ '8,42
13.13	104640	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1,00	10,17	'R\$ '10,17
13.14	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, CORES ESPECIAIS PERSONALIZADAS, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1,00	14,75	'R\$ '14,75
13.15	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	1,00	3,38	'R\$ '3,38
13.16	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	1,00	7,96	'R\$ '7,96
13.17	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	M2	1,00	36,47	'R\$ '36,47
13.18	CPC-200001	RASPAGEM E LIXAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	1,00	7,52	'R\$ '7,52
13.19	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1,00	7,32	'R\$ '7,32
13.20	CPC-200003	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M³	1,00	10,11	'R\$ '10,11
13.21	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TÉRMICA REFLETORA E REDUTORA DE CALOR EM TELHADOS DE FIBROCIMENTO OU METÁLICOS, DUAS DEMÃOS.	M2	1,00	15,24	'R\$ '15,24
13.22	CPC-200005	TINTA DE ACABAMENTO BI-COMPOMENETE A BASE DE RESINA EPOXI PARA ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,00	73,00	'R\$ '73,00
13.23	S04850	PINTURA IMPERMEÁVEL COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMÃOS	m2	1,00	15,66	'R\$ '15,66
13.24	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (2023)	M2	1,00	25,45	'R\$ '25,45
13.25	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (2023)	M2	1,00	25,52	'R\$ '25,52
13.26	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	1,00	16,79	'R\$ '16,79
13.27	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021	M2	1,00	54,75	'R\$ '54,75
13.28	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	1,00	19,28	'R\$ '19,28
13.29	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	1,00	19,69	'R\$ '19,69
13.30	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	1,00	39,55	'R\$ '39,55
13.31	S04850	PINTURA IMPERMEAVEL COM VEDA PAREDE BRANCO 18KG PINTURA IMPERMEÁVEL, 03 DEMÃOS	m2	1,00	15,66	'R\$ '15,66
13.32	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	1,00	20,20	'R\$ '20,20
13.33	79334/001	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS	M2	1,00	7,51	'R\$ '7,51
13.34	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	1,00	1,05	'R\$ '1,05
13.35	102496	PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPOXI. AF 05/2021	M	1,00	11,09	'R\$ '11,09
13.36	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF 01/2021	M2	1,00	8,36	'R\$ '8,36
13.37	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	1,00	16,75	'R\$ '16,75
13.38	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021	M2	1,00	13,91	'R\$ '13,91
14	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFONIA</b>					<b>R\$ 654.963,14</b>
14.1	<b>LUMINÁRIAS</b>					<b>R\$ 14.108,48</b>
14.1.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	14,05	'R\$ '14,05
14.1.2	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 PS	UN	1,00	25,08	'R\$ '25,08
14.1.3	100620	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	1,00	2.548,26	'R\$ '2.548,26
14.1.4	100621	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	1,00	2.964,21	'R\$ '2.964,21
14.1.5	101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	1,00	109,38	'R\$ '109,38
14.1.6	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1,00	34,40	'R\$ '34,40
14.1.7	CPE-140001	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,93	'R\$ '12,93
14.1.8	CPE-140014	POSTE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.904,81	'R\$ '1.904,81
14.1.9	CPE-140015	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.986,70	'R\$ '1.986,70
14.1.10	CPE-140063	POSTE PARA JARDIM OU PRAÇA, H=2,80M, COM BRAÇO E LUMINARIA COM VIDRO TIPO GLOBO JATEADO, INCLUINDO LÂMPADA LED COMPACTA DE 50W, BASE E27	UN	1,00	370,44	'R\$ '370,44
14.1.11	CPE-140016	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	517,82	'R\$ '517,82
14.1.12	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	62,67	'R\$ '62,67
14.1.13	CPE-140033	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR PARA 1 LÂMPADA LED COMPACTA DE 9W, DE ALUMÍNIO, COM REFLETOR, VIDRO ANTI-OFUSCAMENTO, FECHADA	UN	1,00	78,64	'R\$ '78,64



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
14.1.14	CPE-140034	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR PARA 1 LÂMPADA LED COMPACTA DE 10W, DE ALUMÍNIO, COM REFLETOR, VIDRO ANTI-OFUSCAMENTO, FECHADA	UN	1,00	92,69	'R\$ '92,69
14.1.15	CPE-140035	REFLETOR DE PISO, EMBUTIDO, COM LÂMPADA DE LED ATÉ 50W	UN	1,00	77,19	'R\$ '77,19
14.1.16	CPE-140036	REFLETOR DE LED, COM LÂMPADA LED DE 100W, IP-65, INSTALADO NO PISO OU AÉREO	UN	1,00	127,75	'R\$ '127,75
14.1.17	CPE-140056	REFLETOR DE LED, COM LÂMPADA LED DE 50W, IP-65, INSTALADO NO PISO OU AÉREO	UN	1,00	90,77	'R\$ '90,77
14.1.18	CPE-140059	REFLETOR DE LED, 150W, IP-65, INSTALADO NO PISO OU AÉREO	UN	1,00	262,15	'R\$ '262,15
14.1.19	CPE-140210	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,00	238,87	'R\$ '238,87
14.1.20	CPE-140211	Refletor Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000K, IP-65, Taschibra ou similar	un	1,00	52,39	'R\$ '52,39
14.1.21	CPE-140212	REFLETOR DE LED RGB (COLORIDO), COM LÂMPADA LED DE 50W, IP-65, INSTALADO NO PISO OU AÉREO	UN	1,00	319,52	'R\$ '319,52
14.1.22	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	22,86	'R\$ '22,86
14.1.23	CPE-140208	Luminária de emergência, tipo balizamento, 02 faróis em LED, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similar	un	1,00	240,99	'R\$ '240,99
14.1.24	CPE-140038	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA LED COMPACTA DE 9W	UN	1,00	125,14	'R\$ '125,14
14.1.25	CPE-140039	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED TUBULAR 2X10W OU SIMILAR, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	101,50	'R\$ '101,50
14.1.26	CPE-140040	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 2X18W OU SIMILAR, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	86,26	'R\$ '86,26
14.1.27	CPE-140041	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM ALETAS E LÂMPADAS LED 2X18W OU SIMILAR, 1,2M, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	229,25	'R\$ '229,25
14.1.28	CPE-140042	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS PARA DUAS LÂMPADAS LED BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	83,49	'R\$ '83,49
14.1.29	CPE-140043	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM ALETAS E LÂMPADAS LED 2X10W OU SIMILAR, 0,6M, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	170,79	'R\$ '170,79
14.1.30	CPE-140058	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA LED COMPACTA, 10W, INCLUINDO LÂMPADA	UN	1,00	129,19	'R\$ '129,19
14.1.31	CPEDEA-140060	LÂMPADA LED 15 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,00	20,62	'R\$ '20,62
14.1.32	CPE-140061	LÂMPADA LED 25W, BASE E-27	UN	1,00	40,66	'R\$ '40,66
14.1.33	CPE-140062	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA 02 LÂMPADAS LED COMPACTAS DE 9W, BASE E27	un	1,00	113,28	'R\$ '113,28
14.1.34	CPE-140179	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	un	1,00	46,30	'R\$ '46,30
14.1.35	CPE-140180	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA LED SIMILAR A DICROÍCA DE 6W	UN	1,00	95,37	'R\$ '95,37
14.1.36	CPE-140181	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA 02 LÂMPADAS COMPACTAS BASE E27	un	1,00	71,36	'R\$ '71,36
14.1.37	CPE-140195	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, INCLUINDO LÂMPADA LED 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	91,67	'R\$ '91,67
14.1.38	CPE-140205	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W	un	1,00	148,29	'R\$ '148,29
14.1.39	CPE-140206	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W	un	1,00	45,62	'R\$ '45,62
14.1.40	CPE-140207	LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO COM ALETA PLÁSTICA PARA 2 LÂMPADAS, BASE E27	un	1,00	83,12	'R\$ '83,12
14.1.41	CPE-140209	Lâmpada led, 50w, BASE e-27	un	1,00	41,41	'R\$ '41,41
14.1.42	CPE-140213	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICROÍCA	UN	1,00	115,32	'R\$ '115,32
14.1.43	CPE-140214	FITA DE LED 5050 FLEXÍVEL, BRANCO QUENTE OU FRIO PARA DECORAÇÃO DE INTERIORES	M	1,00	24,55	'R\$ '24,55
14.1.44	CPE-140215	Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) para fita de LED ou outra aplicação.	un	1,00	78,13	'R\$ '78,13
14.1.45	CPE-140216	LÂMPADA DICROÍCA EM LED, 5W	UN	1,00	12,57	'R\$ '12,57
14.2	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>					<b>R\$ 49.627,37</b>
14.2.1	90462	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 05/2015	M	1,00	1,59	'R\$ '1,59
14.2.2	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF 05/2015	M	1,00	1,59	'R\$ '1,59
14.2.3	91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF 05/2015	M	1,00	3,16	'R\$ '3,16
14.2.4	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF 05/2015	M	1,00	5,13	'R\$ '5,13
14.2.5	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	9,33	'R\$ '9,33



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 659,12
14.2.6	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	11,71	'R\$ '11,71
14.2.7	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	5,41	'R\$ '5,41
14.2.8	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	7,70	'R\$ '7,70
14.2.9	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	9,99	'R\$ '9,99
14.2.10	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	11,63	'R\$ '11,63
14.2.11	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	11,57	'R\$ '11,57
14.2.12	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	14,91	'R\$ '14,91
14.2.13	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	8,13	'R\$ '8,13
14.2.14	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	5,56	'R\$ '5,56
14.2.15	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	6,96	'R\$ '6,96
14.2.16	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	9,10	'R\$ '9,10
14.2.17	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	11,09	'R\$ '11,09
14.2.18	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	13,94	'R\$ '13,94
14.2.19	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	9,34	'R\$ '9,34
14.2.20	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	12,18	'R\$ '12,18
14.2.21	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	3,93	'R\$ '3,93
14.2.22	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	5,81	'R\$ '5,81
14.2.23	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	8,22	'R\$ '8,22
14.2.24	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	13,15	'R\$ '13,15
14.2.25	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	20,66	'R\$ '20,66
14.2.26	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	22,81	'R\$ '22,81
14.2.27	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	31,59	'R\$ '31,59
14.2.28	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	45,88	'R\$ '45,88
14.2.29	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	63,58	'R\$ '63,58
14.2.30	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	82,23	'R\$ '82,23
14.2.31	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	106,90	'R\$ '106,90
14.2.32	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	129,34	'R\$ '129,34
14.2.33	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	158,54	'R\$ '158,54
14.2.34	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	271,57	'R\$ '271,57
14.2.35	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	15,64	'R\$ '15,64
14.2.36	91936	CAIXA OCTÓGONA 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	15,29	'R\$ '15,29



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** **ENDEREÇO:**  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
14.2.37	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	9,54	'R\$ '9,54
14.2.38	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	12,38	'R\$ '12,38
14.2.39	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	23,42	'R\$ '23,42
14.2.40	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	32,81	'R\$ '32,81
14.2.41	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	40,26	'R\$ '40,26
14.2.42	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	61,19	'R\$ '61,19
14.2.43	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1,00	12,67	'R\$ '12,67
14.2.44	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1,00	15,68	'R\$ '15,68
14.2.45	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1,00	24,30	'R\$ '24,30
14.2.46	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1,00	29,76	'R\$ '29,76
14.2.47	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1,00	45,32	'R\$ '45,32
14.2.48	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1,00	19,39	'R\$ '19,39
14.2.49	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1,00	25,14	'R\$ '25,14
14.2.50	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1,00	43,21	'R\$ '43,21
14.2.51	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1,00	45,27	'R\$ '45,27
14.2.52	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1,00	75,34	'R\$ '75,34
14.2.53	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	9,67	'R\$ '9,67
14.2.54	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	10,16	'R\$ '10,16
14.2.55	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	11,14	'R\$ '11,14
14.2.56	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	11,14	'R\$ '11,14
14.2.57	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	12,32	'R\$ '12,32
14.2.58	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	17,80	'R\$ '17,80
14.2.59	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	60,76	'R\$ '60,76
14.2.60	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	63,69	'R\$ '63,69
14.2.61	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	63,69	'R\$ '63,69
14.2.62	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	67,24	'R\$ '67,24
14.2.63	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	72,78	'R\$ '72,78
14.2.64	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	79,95	'R\$ '79,95
14.2.65	CPE-140087	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN, MONTADO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 63A	UN	1,00	109,41	'R\$ '109,41
14.2.66	CPE-140118	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) OU DIN 70 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	108,08	'R\$ '108,08
14.2.67	CPE-140100	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 115-160 A, PADRÃO DIN OU NEMA, IC DE ATÉ 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	196,62	'R\$ '196,62
14.2.68	CPE-140065	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	784,17	'R\$ '784,17
14.2.69	CPE-140066	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.071,20	'R\$ '1.071,20
14.2.70	CPE-140067	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.753,94	'R\$ '1.753,94
14.2.71	CPE-140086	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	105,45	'R\$ '105,45
14.2.72	CPE-140121	DISJUNTOR TRIFASICO TETRAPOLAR 32A COM DR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	186,03	'R\$ '186,03
14.2.73	CPE-140122	DISJUNTOR TRIFASICO TETRAPOLAR 63A COM DR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	166,58	'R\$ '166,58



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 659,12
14.2.74	CPE-140201	DISJUNTOR SACE A1 DE ATÉ 63A, REGULÁVEL - ABB OU SIMILAR	UN	1,00	446,70	'R\$ '446,70
14.2.75	CPE-140202	DISJUNTOR SACE A1 DE 70A ATÉ 160A, REGULÁVEL - ABB OU SIMILAR	UN	1,00	682,12	'R\$ '682,12
14.2.76	CPE-140203	DISJUNTOR SACE A3 DE ATÉ 400A, REGULÁVEL - ABB OU SIMILAR	UN	1,00	1.606,39	'R\$ '1.606,39
14.2.77	CPE-140199	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE 1.250A COM BOBINA AUXILIAR E CONTATOS DE RELÉ - ABB SACE PR231/P OU SIMILAR	UN	1,00	8.134,37	'R\$ '8.134,37
14.2.78	CPE-140218	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA	un	1,00	386,13	'R\$ '386,13
14.2.79	CPE-140068	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	474,69	'R\$ '474,69
14.2.80	CPE-140185	TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES - 20 CM	UN	1,00	4,59	'R\$ '4,59
14.2.81	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,00	128,56	'R\$ '128,56
14.2.82	CPE-140390	CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (ALTURA DO MASTRO = 6 M E COMPRIMENTO DOS ESTAIS = 8 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	1,00	640,61	'R\$ '640,61
14.2.83	CPE-140204	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	1,00	31,96	'R\$ '31,96
14.2.84	CPE-140002	CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	M	1,00	57,32	'R\$ '57,32
14.2.85	CPE-140111	MALHA DE REFERÊNCIA PARA TERRA COM MESH DE 20CM, COM CABO DE COBRE NU 50MM2 E HASTES DE ATERRAMENTO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	1.596,83	'R\$ '1.596,83
14.2.86	CPE-140070	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	3,81	'R\$ '3,81
14.2.87	CPE-140071	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16-50mm²(SPDA)	un	1,00	18,69	'R\$ '18,69
14.2.88	CPE-140191	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	1,00	601,52	'R\$ '601,52
14.2.89	CPE-140112	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO EM POLIETILENO, D=30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO	UND	1,00	95,98	'R\$ '95,98
14.2.90	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	8,19	'R\$ '8,19
14.2.91	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	11,70	'R\$ '11,70
14.2.92	97669	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	17,14	'R\$ '17,14
14.2.93	97670	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	22,35	'R\$ '22,35
14.2.94	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	459,12	'R\$ '459,12
14.2.95	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	459,32	'R\$ '459,32
14.2.96	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	481,82	'R\$ '481,82
14.2.97	CPE-140019	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	658,34	'R\$ '658,34
14.2.98	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	797,36	'R\$ '797,36
14.2.99	CPE-140020	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.334,55	'R\$ '1.334,55
14.2.100	CPE-140079	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 64 DIVISOES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	647,38	'R\$ '647,38
14.2.101	CPE-140080	QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.659,71	'R\$ '2.659,71
14.2.102	CPE-140094	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISOES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	441,86	'R\$ '441,86
14.2.103	CPE-140095	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.782,38	'R\$ '1.782,38
14.2.104	CPE-140101	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM BAIXA TENSÃO PADRÃO CEMAR	UN	1,00	337,56	'R\$ '337,56
14.2.105	CPE-140114	QUADRO DE MONTAGEM 48 X 38 X 22CM CEMAR OU EQUIVALENTE	UN	1,00	330,20	'R\$ '330,20
14.2.106	CPE-140115	QUADRO DE MONTAGEM DE CIRCUITOS 60CM X 40CM	UN	1,00	506,18	'R\$ '506,18
14.2.107	CPE-140119	PLACA DE ACRÍLICO PARA INSTALAR EM QUADROS DE MONTAGEM ELÉTRICA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	194,81	'R\$ '194,81
14.2.108	CPE-140128	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS	M	1,00	55,03	'R\$ '55,03
14.2.109	CPE-140129	CANALETA PLÁSTICA PVC, SEMI-ABERTA, COM TAMPA, PARA INSTALAÇÃO EM QUADROS ELÉTRICOS. 30X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	42,84	'R\$ '42,84
14.2.110	CPE-140219	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	627,67	'R\$ '627,67
14.2.111	CPE-140220	00039761 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	876,71	'R\$ '876,71
14.2.112	CPE-140221	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISOES, EM AÇO GALVANIZADO, C/BARRAMENTO 225A	UN	1,00	708,90	'R\$ '708,90



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
14.2.113	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,00	21,52	'R\$ '21,52
14.2.114	CPE-140077	TERMINAL PINO OU OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	1,00	1,94	'R\$ '1,94
14.2.115	CPE-140093	TERMINAL PINO OU OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2,32	'R\$ '2,32
14.2.116	CPE-140003	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO DE 6 A 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	16,10	'R\$ '16,10
14.2.117	CPE-140004	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	16,03	'R\$ '16,03
14.2.118	CPE-140005	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	17,20	'R\$ '17,20
14.2.119	CPE-140006	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	17,20	'R\$ '17,20
14.2.120	CPE-140011	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	39,71	'R\$ '39,71
14.2.121	CPE-140008	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	23,36	'R\$ '23,36
14.2.122	CPE-140009	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	29,01	'R\$ '29,01
14.2.123	CPE-140010	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	39,31	'R\$ '39,31
14.2.124	CPE-140011	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	39,71	'R\$ '39,71
14.2.125	CPE-140012	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	41,55	'R\$ '41,55
14.2.126	CPE-140013	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	61,42	'R\$ '61,42
14.2.127	CPE-140017	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	1,00	27,16	'R\$ '27,16
14.2.128	CPE-140018	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	1,00	42,02	'R\$ '42,02
14.2.129	CPE-140021	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=6,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	615,34	'R\$ '615,34
14.2.130	CPE-140022	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM INSTALADO EM PAREDE OU TETO	M	1,00	39,06	'R\$ '39,06
14.2.131	CPC-260054	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	203,50	'R\$ '203,50
14.2.132	CPE-140024	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	1,00	301,33	'R\$ '301,33
14.2.133	CPE-140025	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	434,12	'R\$ '434,12
14.2.134	CPE-140064	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	1,00	47,91	'R\$ '47,91
14.2.135	CPE-140072	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 60KA - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	73,22	'R\$ '73,22
14.2.136	CPE-140123	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATÉ 30KA	UN	1,00	60,07	'R\$ '60,07
14.2.137	CPE-140088	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	121,54	'R\$ '121,54
14.2.138	CPE-140073	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 75MM (3" ), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	165,20	'R\$ '165,20
14.2.139	CPE-140074	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	1,00	9,29	'R\$ '9,29
14.2.140	CPE-140078	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA	UN	1,00	120,16	'R\$ '120,16
14.2.141	CPE-140081	VOLTÍMETRO (96X96)MM, ESC. 0-500V	UN	1,00	145,86	'R\$ '145,86
14.2.142	CPE-140082	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200 A 400/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	127,42	'R\$ '127,42
14.2.143	CPE-140083	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 KV - INSTALADO	UN	1,00	870,81	'R\$ '870,81
14.2.144	CPE-140099	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14,29	'R\$ '14,29
14.2.145	CPE-140089	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	67,20	'R\$ '67,20
14.2.146	CPE-140090	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,52	'R\$ '4,52
14.2.147	CPE-140075	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm	M	1,00	54,24	'R\$ '54,24
14.2.148	CPE-140362	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	1,00	69,04	'R\$ '69,04
14.2.149	CPE-140091	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM X 3METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	142,45	'R\$ '142,45
14.2.150	CPE-140224	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm	M	1,00	134,83	'R\$ '134,83
14.2.151	CPE-140092	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm X 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	36,75	'R\$ '36,75
14.2.152	CPE-140130	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, 200mm	M	1,00	54,01	'R\$ '54,01
14.2.153	CPE-140363	TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 x 300) mm	M	1,00	105,19	'R\$ '105,19
14.2.154	CPE-140106	EMENDA INTERNA 75 X 75 MM COM BASE LISA PERFORADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14,98	'R\$ '14,98
14.2.155	CPE-140107	EMENDA INTERNA 200X100MM COM BASE LISA PERFORADA PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	1,00	19,19	'R\$ '19,19
14.2.156	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017	M	1,00	20,66	'R\$ '20,66
14.2.157	CPE-140230	Emenda interna 300 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica	un	1,00	22,39	'R\$ '22,39
14.2.158	CPE-140105	CURVA DE INVERSAO (200X100)MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	98,78	'R\$ '98,78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
14.2.159	CPE-140104	CURVA HORIZONTAL 200X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, ÂNGULO DE 90°	un	1,00	46,75	'R\$ '46,75
14.2.160	CPE-140108	TÊ HORIZONTAL 200 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	82,63	'R\$ '82,63
14.2.161	CPE-140109	TÊ VERTICAL 200X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00	74,42	'R\$ '74,42
14.2.162	CPE-140222	Curva horizontal até 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	un	1,00	25,10	'R\$ '25,10
14.2.163	CPE-140223	Curva vertical até 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	UN	1,00	91,93	'R\$ '91,93
14.2.164	CPE-140225	Tê horizontal até 100 x 100mm para eletrocalha metálica	UN	1,00	88,59	'R\$ '88,59
14.2.165	CPE-140226	Tê vertical até 100 x 100 mm para eletrocalha metálica	UN	1,00	72,71	'R\$ '72,71
14.2.166	CPE-140227	Flange até 100 x 100mm para eletrocalha metálica	UN	1,00	19,24	'R\$ '19,24
14.2.167	CPE-140229	Curva de vertical 300 x 100 mm para eletrocalha metálica	un	1,00	110,70	'R\$ '110,70
14.2.168	CPE-140228	Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	un	1,00	70,20	'R\$ '70,20
14.2.169	CPE-140231	Tê horizontal 300 x 100mm para eletrocalha metálica	UN	1,00	150,73	'R\$ '150,73
14.2.170	CPE-140232	Tê vertical 300 x 100 mm para eletrocalha metálica	UN	1,00	96,21	'R\$ '96,21
14.2.171	CPE-140233	Flange 300x100mm para eletrocalha metálica	un	1,00	36,56	'R\$ '36,56
14.2.172	CPE-140096	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 50 A 250/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	117,40	'R\$ '117,40
14.2.173	CPE-140097	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	355,60	'R\$ '355,60
14.2.174	CPE-140098	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL OU TENSÃO DE 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.903,33	'R\$ '2.903,33
14.2.175	CPE-140099	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14,29	'R\$ '14,29
14.2.176	CPE-140102	PONTALETE PARA RECEBER REDE ELÉTRICA / LINK DE VOZ / LINK DE DADOS	UN	1,00	353,79	'R\$ '353,79
14.2.177	CPE-140103	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO ATÉ 3", INCLUINDO LUVA	UN	1,00	86,56	'R\$ '86,56
14.2.178	CPE-140113	CONECTOR FENDIDO PARA CABOS DE ATÉ 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15,94	'R\$ '15,94
14.2.179	CPE-140116	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	99,97	'R\$ '99,97
14.2.180	CPE-140120	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11,78	'R\$ '11,78
14.2.181	CPE-140124	CABO COAXIAL RGC 75 OHMS 90% MALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1,00	3,00	'R\$ '3,00
14.2.182	CPE-140125	MUFLA TERMINAL INTERNA/EXTERNA PRIMARIA UNIPOLAR PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	325,15	'R\$ '325,15
14.2.183	CPE-140391	CONECTOR MÚLTIPLO - BORNES - COM 12 BORNES PARA CABOS ATÉ 6MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	17,86	'R\$ '17,86
14.2.184	CPE-140127	ISOLADOR EPOXI 15MM X 25MM	UN	1,00	7,60	'R\$ '7,60
14.2.185	CPE-140146	EXAUSTOR DE TETO LINHA RESIDENCIAL 150MM, 220V	UN	1,00	240,55	'R\$ '240,55
14.2.186	CPE-140217	Exaustor 210mm, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação	un	1,00	420,14	'R\$ '420,14
14.2.187	CPE-140147	PONTO PARA ANTENA DE TV (TOMADA, CONECTOR PARA CABO COAXIAL, SUPORTE)	UN	1,00	19,06	'R\$ '19,06
14.2.188	CPE-140187	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	450,12	'R\$ '450,12
14.2.189	CPE-140190	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	734,26	'R\$ '734,26
14.2.190	CPE-140026	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	501,96	'R\$ '501,96
14.2.191	CPE-140193	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	186,53	'R\$ '186,53
14.2.192	CPE-140200	MULTIMEDIDOR DIGITAL COM DISPLAY LCD, INDICAÇÃO DE CORRENTES, POTÊNCIA ATIVA, REATIVA E APARENTE POR FASE, POTÊNCIA TOTAL, FATOR DE POTÊNCIA POR FASE E TOTAL - SCHNEIDER ELECTRIC POWERLOGIC PM210 OU SIMILAR	UN	1,00	2.141,10	'R\$ '2.141,10
14.2.193	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1,00	12,67	'R\$ '12,67
14.3	<b>INFRA-ESTRUTURA PARA PONTOS ELÉTRICOS</b>					<b>R\$ 2.164,49</b>
14.3.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	24,33	'R\$ '24,33
14.3.2	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	29,55	'R\$ '29,55
14.3.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	37,18	'R\$ '37,18
14.3.4	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	50,03	'R\$ '50,03
14.3.5	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	23,34	'R\$ '23,34
14.3.6	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	39,66	'R\$ '39,66
14.3.7	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	36,30	'R\$ '36,30
14.3.8	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	38,23	'R\$ '38,23
14.3.9	91996	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	28,56	'R\$ '28,56
14.3.10	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	25,56	'R\$ '25,56
14.3.11	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	27,49	'R\$ '27,49



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 659,12
14.3.12	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	45,64	'R\$ '45,64
14.3.13	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	39,62	'R\$ '39,62
14.3.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	43,48	'R\$ '43,48
14.3.15	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	41,37	'R\$ '41,37
14.3.16	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	23,77	'R\$ '23,77
14.3.17	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	28,90	'R\$ '28,90
14.3.18	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	84,95	'R\$ '84,95
14.3.19	CPE-140134	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2", SISTEMA X OU SIMILAR, COM TAMPA	un	1,00	11,28	'R\$ '11,28
14.3.20	CPE-140135	CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X" OU SIMILAR	UN	1,00	44,57	'R\$ '44,57
14.3.21	CPE-140136	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X" OU SIMILAR	UN	1,00	12,21	'R\$ '12,21
14.3.22	CPE-140137	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" OU SIMILAR	UN	1,00	14,85	'R\$ '14,85
14.3.23	CPE-140138	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X" OU SIMILAR	M	1,00	6,43	'R\$ '6,43
14.3.24	CPE-140139	TAMPA CEGA PLÁSTICA PARA SISTEMA "X" OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7,18	'R\$ '7,18
14.3.25	CPE-140140	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 10A - 250V, SISTEMA "X" OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	18,05	'R\$ '18,05
14.3.26	CPE-140141	TAMPA DE EXTREMIDADE P/ CANALETA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7,73	'R\$ '7,73
14.3.27	CPE-140142	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4", SISTEMA X OU SIMILAR, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	12,98	'R\$ '12,98
14.3.28	CPE-140143	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20CM, SISTEMA X OU SIMILAR, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	35,71	'R\$ '35,71
14.3.29	CPE-140144	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X" OU SIMILAR	UN	1,00	27,47	'R\$ '27,47
14.3.30	CPE-140145	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" OU SIMILAR, 1 METRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	23,04	'R\$ '23,04
14.3.31	CPE-140149	TOMADA DE PISO, DUPLA, 3 POLOS, 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	91,39	'R\$ '91,39
14.3.32	CPE-140194	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	55,62	'R\$ '55,62
14.3.33	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	1,00	20,39	'R\$ '20,39
14.3.34	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	1,00	44,40	'R\$ '44,40
14.3.35	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	16,55	'R\$ '16,55
14.3.36	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	19,55	'R\$ '19,55
14.3.37	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	27,29	'R\$ '27,29
14.3.38	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	18,48	'R\$ '18,48
14.3.39	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	21,48	'R\$ '21,48
14.3.40	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	29,22	'R\$ '29,22
14.3.41	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	30,60	'R\$ '30,60
14.3.42	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	36,63	'R\$ '36,63
14.3.43	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	34,47	'R\$ '34,47
14.3.44	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	40,49	'R\$ '40,49
14.3.45	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	32,35	'R\$ '32,35
14.3.46	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	20,54	'R\$ '20,54
14.3.47	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	28,17	'R\$ '28,17
14.3.48	91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	38,61	'R\$ '38,61
14.3.49	CPE-140234	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	1,00	4,88	'R\$ '4,88
14.3.50	CPE-140235	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4x2" de embutir	un	1,00	4,88	'R\$ '4,88
14.3.51	CPE-140236	CAIXA DE PASSAGEM PVC, SOBREPOR, 30X30 CM	UN	1,00	66,53	'R\$ '66,53
14.3.52	CPE-140237	CAIXA DE PASSAGEM, PVC, SOBREPOR, 15X15CM	UN	1,00	169,22	'R\$ '169,22
14.3.53	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	30,49	'R\$ '30,49
14.3.54	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	49,50	'R\$ '49,50
14.3.55	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	53,67	'R\$ '53,67
14.3.56	92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	59,46	'R\$ '59,46



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO - CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
14.3.57	92012	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	62,69	'R\$ '62,69
14.3.58	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	47,63	'R\$ '47,63
14.3.59	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	65,67	'R\$ '65,67
14.3.60	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	54,22	'R\$ '54,22
14.4	<b>BOMBAS</b>					<b>R\$ 25.001,98</b>
14.4.1	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	66,65	'R\$ '66,65
14.4.2	CPE-140027	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1CV	UN	1,00	1.774,87	'R\$ '1.774,87
14.4.3	CPE-140028	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 3,0 HP	UN	1,00	2.492,79	'R\$ '2.492,79
14.4.4	CPE-140029	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA DE ESTAGIOS TRIFÁSICA 2,0 HP	UN	1,00	2.915,21	'R\$ '2.915,21
14.4.5	CPE-140164	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 1,5HP	UN	1,00	1.639,79	'R\$ '1.639,79
14.4.6	CPE-140166	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 0,74HP DIÂMETRO DE SUCCAO XELEVACAO 1 1/4" X 1", DIÂMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H	un	1,00	1.658,13	'R\$ '1.658,13
14.4.7	CPE-140167	BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X3/4", DIÂMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H	un	1,00	1.055,35	'R\$ '1.055,35
14.4.8	CPE-140168	BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 3CV PARA POÇO TUBULAR 3", VAZÃO 5,0M3 E Hman=80M - FORNECIMENTO, RETIRADA E REINSTALAÇÃO.	UND	1,00	7.187,03	'R\$ '7.187,03
14.4.9	CPE-140165	BOMBA SAPO SUBMERSÍVEL ATÉ 1 CV.	un	1,00	571,30	'R\$ '571,30
14.4.10	CPE-140364	CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ESGOTO, Q= 4,8 A 25,8 M³/H, HMAM= 19 A 5 MCA, POTÊNCIA 1 CV, DIÂMETRO DE SÓLIDOS ATÉ 20MM	UN	1,00	5.640,86	'R\$ '5.640,86
14.5	<b>AUTOMAÇÃO</b>					<b>R\$ 32.712,04</b>
14.5.1	101901	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	127,31	'R\$ '127,31
14.5.2	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	157,24	'R\$ '157,24
14.5.3	CPE-140030	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00	472,45	'R\$ '472,45
14.5.4	CPE-140031	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00	1.364,90	'R\$ '1.364,90
14.5.5	CPE-140169	QUADRO DE COMANDO PARA ATÉ 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 3 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ FALA DE FASE E/OU SOBRE/SUB-TENSÃO E CONTATORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	2.800,39	'R\$ '2.800,39
14.5.6	CPE-140170	RELÉ DE TEMPO 7PV00 20s 220V	un	1,00	75,72	'R\$ '75,72
14.5.7	CPE-140171	RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/ 3TF42/43	UN	1,00	131,48	'R\$ '131,48
14.5.8	CPE-140172	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	UN	1,00	101,87	'R\$ '101,87
14.5.9	CPE-140174	RELÉ DE FALTA DE FASE E SEQUÊNCIA DE FASE 220-480V	un	1,00	180,35	'R\$ '180,35
14.5.10	CPE-140175	RELÉ TÉRMICO RW 27D ATÉ 63A	un	1,00	314,73	'R\$ '314,73
14.5.11	CPE-140176	LÂMPADA SINALIZADORA ATE 5W INSTALADA EM TAMPA DE QUADRO DE MONTAGEM	UN	1,00	16,10	'R\$ '16,10
14.5.12	CPE-140177	FECHADURA ELÉTRICA DUPLA C-90 CINZA COM BOTAO	UN	1,00	442,84	'R\$ '442,84
14.5.13	CPE-140131	CONCERTINA PARA CERCA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESPIRAL D=450mm	M	1,00	41,37	'R\$ '41,37
14.5.14	CPE-140132	HASTE PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA PARA CERCA ELÉTRICA	UN	1,00	45,19	'R\$ '45,19
14.5.15	COMP-374077	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "185" A, TENSÃO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.135,54	'R\$ '2.135,54
14.5.16	CPE-140239	CONTROLE REMOTO PARA CERCA ELÉTRICA OU MOTOR ELÉTRICO DE PORTÃO FORNECIMENTO, PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	68,19	'R\$ '68,19
14.5.17	CPE-140244	VÁLVULA SOLENÓIDE, EM LATÃO, PARA ÁGUA, NORMALMENTE FECHADA, 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	492,25	'R\$ '492,25
14.5.18	CPE-140245	VÁLVULA SOLENÓIDE, EM LATÃO, PARA ÁGUA, NORMALMENTE FECHADA, 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	515,00	'R\$ '515,00
14.5.19	CPE-140240	ARAME EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CERCA ELÉTRICA (1,2 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	2,44	'R\$ '2,44
14.5.20	CPE-140242	HASTE PARA FIXAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA COM 6 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	63,76	'R\$ '63,76
14.5.21	CPE-140350	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE CONTROLE DE CERCA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	110,40	'R\$ '110,40
14.5.22	CPE-140243	CABO PARA CERCA ELÉTRICA, ISOLADO, ALTA TENSÃO, 5MM², DUPLA ISOLAÇÃO (POLIETILENO E PVC 70°C)	M	1,00	9,28	'R\$ '9,28
14.5.23	COMP-648371	ISOLADOR PARA CERCA ELÉTRICA TIPO CASTANHA COM GANCHO, ARRUELA E PORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,06	'R\$ '4,06
14.5.24	CPE-140372	SIRENE PARA ALARME DE CERCA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	28,86	'R\$ '28,86
14.5.25	CPE-140238	CENTRAL DE CONTROLE E ENERGIZAÇÃO PARA CERCA ELÉTRICA INCLUINDO 2 CONTROLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	298,07	'R\$ '298,07
14.5.26	CPC-210020	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, QUADRADA, 20x20 CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS - CUIDADO CERCA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	21,12	'R\$ '21,12
14.5.27	CPE-140356	CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, TRIPOLAR, 400A, 750V	un	1,00	6.716,26	'R\$ '6.716,26
14.5.28	CPE-140357	CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, TRIPOLAR, 800A, 750V	un	1,00	13.830,28	'R\$ '13.830,28

RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO - CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42

E-mail: daconstrucoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** **ENDEREÇO:**  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
14.5.29	CPE-140358	CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL, TRIPOLAR, 160A, 750V	un	1,00	1.342,73	'R\$ '1.342,73
14.5.30	CPE-140359	Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A	UN	1,00	309,84	'R\$ '309,84
14.5.31	CPE-140197	CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL PARA TRANSFORMADOR A SECO - TECSYSTEM T154 OU SIMILAR	UN	1,00	492,02	'R\$ '492,02
14.6	<b>ENERGIA SOLAR E SUBESTAÇÕES</b>					<b>R\$ 531.348,79</b>
14.6.1	CPE-140351	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, 450W, COM SUPORTE PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.095,97	'R\$ '1.095,97
14.6.2	CPE-140352	INVERSOR ON-GRID, TRIFÁSICO, SOBREPOR, EM POLICARBONATO, PARA 9MPPTS. PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO, 75KW, ONDA SENOIDAL PURA	UN	1,00	28.643,13	'R\$ '28.643,13
14.6.3	CPE-140353	CABO FOTOVOLTAICO 6 MM², 1,8 KV (CC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,00	8,45	'R\$ '8,45
14.6.4	CPE-140354	DISJUNTOR BIPOLAR, PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO, CC, ATÉ 50A	UN	1,00	59,31	'R\$ '59,31
14.6.5	CPE-140355	INVERSOR ON-GRID, TRIFÁSICO, SOBREPOR, EM POLICARBONATO, PARA 6MPPTS, PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO, 40 A 50KW, ONDA SENOIDAL PURA	UN	1,00	21.009,50	'R\$ '21.009,50
14.6.6	CPE-140256	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO GALVANIZADO, SEMI-PESADO, 1 1/2"	M	1,00	22,88	'R\$ '22,88
14.6.7	CPE-140257	LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	45,32	'R\$ '45,32
14.6.8	CPE-140258	Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kV - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm	pç	1,00	648,40	'R\$ '648,40
14.6.9	CPE-140264	LIMPEZA DE SUBESTAÇÕES ABRIGADAS, UTILIZANDO ALCOOL ISOPROPÍLICO E TRAPÓS	M²	1,00	16,04	'R\$ '16,04
14.6.10	CPE-140265	Cruzeta em concreto armado, tipo "T", 1900mm	Un	1,00	268,13	'R\$ '268,13
14.6.11	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	182,74	'R\$ '182,74
14.6.12	CPE-140257	LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	45,32	'R\$ '45,32
14.6.13	CPE-140266	CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV-300A CORRENTE RUPTURA 2,0 KV	UN	1,00	218,91	'R\$ '218,91
14.6.14	CPE-140267	CABEÇOTE (CAPACETE) EM ALUMÍNIO ANTI-CORRISIVO PARA ENTRADA DE ENERGIA (3")	UN	1,00	53,45	'R\$ '53,45
14.6.15	CPE-140268	CABEÇOTE (CAPACETE) EM ALUMÍNIO ANTI-CORRISIVO PARA ENTRADA DE ENERGIA (4")	UN	1,00	72,27	'R\$ '72,27
14.6.16	CPE-140269	Arame de Aço Galvanizado 12BWG	m	1,00	0,67	'R\$ '0,67
14.6.17	CPE-140270	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO	UN	1,00	1.607,28	'R\$ '1.607,28
14.6.18	CPE-140271	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO.	UN	1,00	2.346,55	'R\$ '2.346,55
14.6.19	CPE-140272	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 800 OU 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO.	UN	1,00	3.542,58	'R\$ '3.542,58
14.6.20	102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	22.264,15	'R\$ '22.264,15
14.6.21	102105	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	27.431,34	'R\$ '27.431,34
14.6.22	102106	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	34.495,48	'R\$ '34.495,48
14.6.23	102107	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	48.253,92	'R\$ '48.253,92
14.6.24	102108	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	56.240,47	'R\$ '56.240,47
14.6.25	CPE-140273	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A SECO DE 225 KVA, 13800/380-220V, ENCAPSULADO COM RESINA, ISOLAÇÃO DE 15 KV	UND	1,00	47.390,24	'R\$ '47.390,24
14.6.26	CPE-140276	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A SECO DE 750 KVA, ENCAPSULADO COM RESINA, ISOLAÇÃO DE 15 KV	UND	1,00	83.623,16	'R\$ '83.623,16
14.6.27	CPE-140073	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	165,20	'R\$ '165,20
14.6.28	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	1,00	14,96	'R\$ '14,96
14.6.29	CPE-140247	ISOLADOR DE SUSPENSÃO PARA ENTRADA DE ALTA TENSÃO EM SUBESTAÇÕES AÉREAS OU ABRIGADAS	UN	1,00	131,82	'R\$ '131,82
14.6.30	CPE-140248	Gancho Olhal; Porca-Olhal; Parafuso Cabeça Quadrada Ø 16 x 250mm	UN	1,00	22,12	'R\$ '22,12
14.6.31	CPE-140249	Conector cunha para cabos de alta tensão 1/0 AWG	un	1,00	20,35	'R\$ '20,35
14.6.32	CPE-140250	ISOLADOR TIPO BUCHA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA DE PORCELANA, ISOLAMENTO 15KV	un	1,00	362,16	'R\$ '362,16
14.6.33	CPE-140251	Pára-raio de distribuição polimérico 10ka - 12KV (unidade) com suporte	un	1,00	274,24	'R\$ '274,24
14.6.34	CPE-140252	Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/8" x 3,00m para subestações abrigadas	un	1,00	412,67	'R\$ '412,67
14.6.35	CPE-140253	Fornecimento e instalação de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV	un	1,00	227,75	'R\$ '227,75
14.6.36	CPE-140254	CHAVE FACA TRIPOLAR, SECA, 3X630A - 15KV PARA SUBESTAÇÕES ABRIGADAS, INCLUINDO PUNHO DE MANOBRA COM HASTE - ACIONAMENTO SIMULTÂNEO	UN	1,00	3.275,69	'R\$ '3.275,69



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
14.6.37	CPE-140255	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, PESADO, 4"	M	1,00	173,33	'R\$ '173,33
14.6.38	100951	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1,00	2,64	'R\$ '2,64
14.6.39	CPE-140188	DISJUNTOR DE ALTA TENSÃO À VÁCUO, 17,5KV, ATÉ 800A, 60HZ, 16KA, 60ms, SCHNEIDER ELECTRIC OU SIMILAR	UN	1,00	36.884,39	'R\$ '36.884,39
14.6.40	CPE-140274	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A SECO DE 300 KVA, ENCAPSULADO COM RESINA, ISOLAÇÃO DE 15 KV	UND	1,00	44.809,45	'R\$ '44.809,45
14.6.41	CPE-140275	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A SECO DE 500 KVA 13,8KV/380-220V, ENCAPSULADO COM RESINA, ISOLAÇÃO DE 15 KV	UND	1,00	57.325,60	'R\$ '57.325,60
14.6.42	CPE-280003	ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM EMISSÃO DE ART	UN	1,00	2.192,27	'R\$ '2.192,27
14.6.43	CPE-280002	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE ESTUDO, LAUDO DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE PROTOCOLO E ACOMPANHAMENTO DA LIGAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA.	UN	1,00	3.364,77	'R\$ '3.364,77
14.6.44	CPE-280001	ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE SPDA E ATERRAMENTO COM VISITA TÉCNICA, MEDIÇÕES E EMISSÃO DE ART	UN	1,00	2.103,73	'R\$ '2.103,73
15	<b>AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS</b>					<b>R\$ 75.564,14</b>
15.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 6,46</b>
15.1.1	CPM-180028	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	KM	1,00	6,46	'R\$ '6,46
15.2	<b>SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO</b>					<b>R\$ 1.707,78</b>
15.2.1	<b>INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO</b>					<b>R\$ 1.069,99</b>
15.2.1.1	CPM-180003	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 9000 A 18000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA SEM FORNECIMENTO DO APARELHO.	UN	1,00	204,10	'R\$ '204,10
15.2.1.2	CPM-180004	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 22000 A 30000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA SEM FORNECIMENTO DO APARELHO.	UN	1,00	208,30	'R\$ '208,30
15.2.1.3	CPM-180005	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 36000 A 60000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA SEM FORNECIMENTO DO APARELHO.	UN	1,00	304,58	'R\$ '304,58
15.2.1.4	CPM-180006	DESINSTALAÇÃO COMPLETA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 9000 BTU A 30000 BTU - CONTEMPLA A RETIRADA DOS APARELHOS (CONDENSADORES E EVAPORIZADORES), TUBULAÇÃO FRIGORIGÊNIA, FIXAÇÕES, CONEXÕES E DRENOS.	UN	1,00	109,91	'R\$ '109,91
15.2.1.5	CPM-180007	DESINSTALAÇÃO COMPLETA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, 36000 BTU A 60000 BTU - CONTEMPLA A RETIRADA DOS APARELHOS (CONDENSADORES E EVAPORIZADORES), TUBULAÇÃO FRIGORIGÊNIA, FIXAÇÕES, CONEXÕES E DRENOS.	UN	1,00	186,02	'R\$ '186,02
15.2.1.6	CPM-180015	RETIRADA DE EVAPORADOR E/OU CONDENSADOR.	UN	1,00	57,08	'R\$ '57,08
15.2.2	<b>TUBULAÇÃO FRIGORIGÊNIA</b>					<b>R\$ 284,39</b>
15.2.2.1	CPM-180044	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO	M	1,00	43,15	'R\$ '43,15
15.2.2.2	CPM-180045	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO	M	1,00	25,63	'R\$ '25,63
15.2.2.3	CPM-180046	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO	M	1,00	34,31	'R\$ '34,31
15.2.2.4	CPM-180047	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO	M	1,00	51,35	'R\$ '51,35
15.2.2.5	CPM-180048	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO	M	1,00	60,12	'R\$ '60,12
15.2.2.6	CPM-180008	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO	M	1,00	69,82	'R\$ '69,82
15.2.3	<b>ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO</b>					<b>R\$ 79,10</b>
15.2.3.1	CPM-180049	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, DN 1/2", E= 10 MM	M	1,00	12,75	'R\$ '12,75
15.2.3.2	CPM-180050	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM	M	1,00	12,16	'R\$ '12,16
15.2.3.3	CPM-180051	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, DN 3/4", E= 10 MM	M	1,00	13,58	'R\$ '13,58
15.2.3.4	CPM-180052	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, DN 3/8", E= 10 MM	M	1,00	12,69	'R\$ '12,69
15.2.3.5	CPM-180053	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, DN 7/8", E= 10 MM	M	1,00	14,63	'R\$ '14,63
15.2.3.6	CPM-180009	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, DN 5/8", E= 10 MM	M	1,00	13,29	'R\$ '13,29
15.2.4	<b>CABO PP</b>					<b>R\$ 18,22</b>
15.2.4.1	CPM-180054	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,00	8,22	'R\$ '8,22
15.2.4.2	CPM-180057	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1,00	10,00	'R\$ '10,00
15.2.5	<b>DRENO</b>					<b>R\$ 29,24</b>
15.2.5.1	CPM-180010	DRENO EMBUTIDO EM PAREDE PARA AR CONDICIONADO COM TUBO PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E ESPONJOSO BLINDADO	M	1,00	21,55	'R\$ '21,55
15.2.5.2	CPM-180011	DRENO SOBREPOSTO A PAREDE PARA AR CONDICIONADO COM TUBO PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS	M	1,00	7,69	'R\$ '7,69
15.2.6	<b>SUPORTE MÃO FRANCESA</b>					<b>R\$ 46,84</b>
15.2.6.1	CPM-180012	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	1,00	25,42	'R\$ '25,42
15.2.6.2	CPM-180013	SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	1,00	21,42	'R\$ '21,42
15.2.7	<b>RECARGA DE GÁS</b>					<b>R\$ 84,69</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
15.2.7.1	CPM-180055	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R-22 PARA AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT	KG	1,00	39,08	'R\$ '39,08
15.2.7.2	CPM-180056	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R-410A PARA AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT	KG	1,00	45,61	'R\$ '45,61
15.2.8	<b>LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE COBRE</b>					<b>R\$ 95,31</b>
15.2.8.1	CPM-180058	LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES COM GÁS 141B E PRESSURIZAÇÃO COM NITROGÊNIO.	UN	1,00	95,31	'R\$ '95,31
15.3	<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</b>					<b>R\$ 46.287,32</b>
15.3.1	CPM-180016	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL ATÉ 9000 BTU.	UN	1,00	102,67	'R\$ '102,67
15.3.2	CPM-180017	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO ACJ INDEPENDENTE DA POTÊNCIA.	UN	1,00	69,46	'R\$ '69,46
15.3.3	CPM-180018	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12000 BTU.	UN	1,00	102,67	'R\$ '102,67
15.3.4	CPM-180019	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18000 BTU.	UN	1,00	110,28	'R\$ '110,28
15.3.5	CPM-180020	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 22000 BTU.	UN	1,00	121,71	'R\$ '121,71
15.3.6	CPM-180021	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 24000 BTU.	UN	1,00	121,71	'R\$ '121,71
15.3.7	CPM-180022	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 30000 BTU.	UN	1,00	121,71	'R\$ '121,71
15.3.8	CPM-180023	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 36000 BTU.	UN	1,00	142,53	'R\$ '142,53
15.3.9	CPM-180024	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 48000 BTU.	UN	1,00	142,53	'R\$ '142,53
15.3.10	CPM-180025	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 60000 BTU.	UN	1,00	152,05	'R\$ '152,05
15.3.11	CPM-180059	REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR	UN	1,00	45.100,00	'R\$ '45.100,00
15.4	<b>MÃO DE OBRA</b>					<b>R\$ 129,17</b>
15.4.1	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,16	'R\$ '16,16
15.4.2	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	21,89	'R\$ '21,89
15.4.3	91677	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	91,11	'R\$ '91,11
15.5	<b>MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS</b>					<b>R\$ 27.433,42</b>
15.5.1	CPC-260084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS (TIPOS: GARRAFÃO DE 20 LITROS)	UN	1,00	119,06	'R\$ '119,06
15.5.2	CPC-260085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS (TIPOS: SEMI-INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS DE PRESSÃO)	UN	1,00	135,30	'R\$ '135,30
15.5.3	CPC-260086	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS COM TAMPO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO. SUPORTE PARA FIXAÇÃO. FÁCIL ACIONAMENTO ELÉTRICO DA TORNEIRA ATRAVÉS DE BOTÕES ALOJADOS NO PAINEL PLÁSTICO E COM INDICAÇÃO EM BRAILLE. SERPENTINA EXTERNA (FÁCIL HIGIENIZAÇÃO). NÃO ALTERA AS PROPRIEDADES DA ÁGUA, FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E POSSUI DRENO DE LIMPEZA. NO MÍNIMO, DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM: REFIL QUE RETÉM PARTÍCULAS DE AREIA, BARRO, FERRUGEM, SEDIMENTOS, REDUZ O CLORO E ELIMINA SABORES E ODORES INDESEJÁVEIS. GÁS ECOLÓGICO R 134A. TENSÃO 220V. COM CERTIFICADO INMETRO	UND	1,00	119,06	'R\$ '119,06
15.5.4	CPC-260088	REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE BEBEDOUROS	UN	1,00	27.060,00	'R\$ '27.060,00
16	<b>SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>					<b>R\$ 27.806,66</b>
16.1	<b>REDE ESTRUTURADA</b>					<b>R\$ 27.806,66</b>
16.1.1	CPE-160000	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS 10/100/1000.	UN	1,00	3.309,82	'R\$ '3.309,82
16.1.2	CPE-160036	SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS 10/100/1000.	UN	1,00	3.456,47	'R\$ '3.456,47
16.1.3	CPE-160002	CENTRAL TELEFÔNICA 4 LINHAS E 12 RAMAIS.	UN	1,00	1.013,12	'R\$ '1.013,12
16.1.4	CPE-160031	CENTRAL TELEFÔNICA 8 LINHAS E 32 RAMAIS.	UN	1,00	4.464,13	'R\$ '4.464,13
16.1.5	CPE-160033	PLACA MODULAR PARA 4 RAMAIS TELEFONICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	301,51	'R\$ '301,51
16.1.6	CPE-160003	VOICE PANEL 20 PORTAS QUE ATENDA FCC 68.5.	UN	1,00	296,79	'R\$ '296,79
16.1.7	CPE-160004	VOICE PANEL 50 PORTAS QUE ATENDA FCC 68.5.	UN	1,00	408,39	'R\$ '408,39
16.1.8	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	958,77	'R\$ '958,77
16.1.9	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6 AMP 2U.	UN	1,00	2.567,18	'R\$ '2.567,18
16.1.10	CPE-160018	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)	UN	1,00	27,93	'R\$ '27,93
16.1.11	CPE-160022	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	41,45	'R\$ '41,45
16.1.12	CPE-160007	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	M	1,00	6,01	'R\$ '6,01
16.1.13	CPE-160035	Cabo óptico multimodo, 4 fibras uso interno/externo, diâmetro núcleo 50/125 µm, ref. CFOT.MM-EO-04 da Furukawa ou equivalente.	M	1,00	9,13	'R\$ '9,13
16.1.14	CPE-160009	CONECTOR RJ45 CAT. 6 ATENDA FCC 68.5	UN	1,00	5,47	'R\$ '5,47
16.1.15	CPE-160105	CONECTOR RJ-45 CAT. 6 FÊMEA. PARA TOMADAS DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	1,00	36,68	'R\$ '36,68
16.1.16	CPE-160011	RACK EM AÇO FECHADO 44U X 600MM X 600MM. COM BASE SOLEIRA PARA PASSAGEM DE CABOS, PADRÃO 19", COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. ABERTURA NA BASE E NO TOPO, PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRÍLICO FUMÊ E FECHADURA COM CHAVE, RÉGUA DE TOMADA 110/220V, PINTURA EM EPÓXI-PÓ.	UN	1,00	2.201,62	'R\$ '2.201,62



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
16.1.17	CPE-160012	RACK EM AÇO FECHADO 36U X 600MM X 600MM, COM BASE SOLEIRA PARA PASSAGEM DE CABOS, PADRÃO 19", COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, ABERTURA NA BASE E NO TOPO, PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRÍLICO FUMÊ E FECHADURA COM CHAVE, RÉGUA DE TOMADA 110/220V, PINTURA EM EPÓXI-PO.	UN	1,00	1.767,55	'R\$ '1.767,55
16.1.18	CPE-160013	RACK EM AÇO FECHADO 24U X 600MM X 600MM, COM BASE SOLEIRA PARA PASSAGEM DE CABOS, PADRÃO 19", COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, ABERTURA NA BASE E NO TOPO, PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRÍLICO FUMÊ E FECHADURA COM CHAVE, RÉGUA DE TOMADA 110/220V, PINTURA EM EPÓXI-PO.	UN	1,00	1.652,24	'R\$ '1.652,24
16.1.19	CPE-160017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM	un	1,00	675,62	'R\$ '675,62
16.1.20	CPE-160028	MINI-RACK DE PAREDE 19" X 8U X 350MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	707,75	'R\$ '707,75
16.1.21	CPE-160101	Fornecimento e instalação de rack de parede 19" x 12u x 450mm	un	1,00	542,84	'R\$ '542,84
16.1.22	CPE-160103	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	1,00	32,75	'R\$ '32,75
16.1.23	CPE-160014	PATCH CORD GIGALAN 2,5 METROS CAT 6 COM CONETORES RJ45 EM AMBAS EXTREMIDADES.	UN	1,00	37,51	'R\$ '37,51
16.1.24	CPE-160019	CERTIFICAÇÃO DE UM PONTO DE REDE ESTRUTURADA. (CAT 5E, CAT 6, CAT 7)	un	1,00	56,13	'R\$ '56,13
16.1.25	CPE-160020	CABO TELEFÔNICO CTP-APL 10	M	1,00	17,40	'R\$ '17,40
16.1.26	CPE-160023	CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	31,50	'R\$ '31,50
16.1.27	CPE-160021	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRAO TELEBRAS, 40X40X12CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	un	1,00	201,72	'R\$ '201,72
16.1.28	CPE-160029	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	377,84	'R\$ '377,84
16.1.29	CPE-160025	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.379,02	'R\$ '1.379,02
16.1.30	CPE-160024	BLOCO TELEFONICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI-10, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO	un	1,00	18,23	'R\$ '18,23
16.1.31	CPE-160034	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCTORES ST, PADRÃO 19"	UN	1,00	471,76	'R\$ '471,76
16.1.32	S11419	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	1,00	22,62	'R\$ '22,62
16.1.33	CPE-160102	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	96,37	'R\$ '96,37
16.1.34	CPE-160104	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MÓDULOS RJ	un	1,00	8,30	'R\$ '8,30
16.1.35	CPE-160015	TOMADA DE LÓGICA COM CAIXA SISTEMA "X" APARENTE	un	1,00	50,93	'R\$ '50,93
16.1.36	CPE-160107	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	1,00	57,22	'R\$ '57,22
16.1.37	CPE-160108	TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, CAIXA 4X4")	UN	1,00	105,25	'R\$ '105,25
16.1.38	CPE-160030	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT. 6, 4X2", EMBUTIR PADRÃO EXISTENTE (SCHNEIDER ELETRIC - LINHA LUNARE) OU COMPATÍVEL	UN	1,00	87,46	'R\$ '87,46
16.1.39	CPE-160100	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ45	un	1,00	7,71	'R\$ '7,71
16.1.40	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	9,33	'R\$ '9,33
16.1.41	CPE-140075	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm	M	1,00	54,24	'R\$ '54,24
16.1.42	CPE-140091	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM X 3METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	142,45	'R\$ '142,45
16.1.43	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	23,80	'R\$ '23,80
16.1.44	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	8,41	'R\$ '8,41
16.1.45	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	13,48	'R\$ '13,48
16.1.46	92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	10,29	'R\$ '10,29
16.1.47	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	24,94	'R\$ '24,94
16.1.48	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	9,54	'R\$ '9,54
17	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>R\$ 37.241,31</b>
17.1	<b>TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS</b>					<b>R\$ 37.241,31</b>
17.1.1	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	24,77	'R\$ '24,77
17.1.2	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	27,37	'R\$ '27,37
17.1.3	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	5,69	'R\$ '5,69
17.1.4	89359	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,13	'R\$ '6,13
17.1.5	89360	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,94	'R\$ '6,94
17.1.6	89361	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,99	'R\$ '6,99
17.1.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,77	'R\$ '6,77
17.1.8	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	7,40	'R\$ '7,40
17.1.9	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	8,61	'R\$ '8,61



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 659,12
17.1.10	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	8,17	'R\$ '8,17
17.1.11	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	12,28	'R\$ '12,28
17.1.12	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	9,47	'R\$ '9,47
17.1.13	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	10,87	'R\$ '10,87
17.1.14	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	12,75	'R\$ '12,75
17.1.15	89370	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	11,13	'R\$ '11,13
17.1.16	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	4,28	'R\$ '4,28
17.1.17	89372	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	12,29	'R\$ '12,29
17.1.18	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,16	'R\$ '5,16
17.1.19	89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,62	'R\$ '7,62
17.1.20	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	4,08	'R\$ '4,08
17.1.21	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	5,05	'R\$ '5,05
17.1.22	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	14,43	'R\$ '14,43
17.1.23	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,40	'R\$ '7,40
17.1.24	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,37	'R\$ '9,37
17.1.25	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	4,74	'R\$ '4,74
17.1.26	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	5,26	'R\$ '5,26
17.1.27	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,98	'R\$ '6,98
17.1.28	89389	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,54	'R\$ '8,54
17.1.29	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,33	'R\$ '6,33
17.1.30	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	7,93	'R\$ '7,93
17.1.31	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	9,35	'R\$ '9,35
17.1.32	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	10,84	'R\$ '10,84
17.1.33	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	14,74	'R\$ '14,74
17.1.34	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,00	8,01	'R\$ '8,01
17.1.35	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,00	9,21	'R\$ '9,21
17.1.36	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,00	14,40	'R\$ '14,40
17.1.37	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	5,63	'R\$ '5,63
17.1.38	89406	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,43	'R\$ '6,43
17.1.39	89407	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,49	'R\$ '6,49
17.1.40	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,82	'R\$ '6,82
17.1.41	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	8,03	'R\$ '8,03
17.1.42	89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	7,59	'R\$ '7,59
17.1.43	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	10,18	'R\$ '10,18
17.1.44	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	12,07	'R\$ '12,07
17.1.45	89417	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	3,95	'R\$ '3,95
17.1.46	89418	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	11,96	'R\$ '11,96
17.1.47	89419	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	4,81	'R\$ '4,81

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.**

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** **ENDEREÇO:**  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 659,12
17.1.48	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	4,67	'R\$ '4,67
17.1.49	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	14,05	'R\$ '14,05
17.1.50	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,98	'R\$ '6,98
17.1.51	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	4,39	'R\$ '4,39
17.1.52	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,52	'R\$ '6,52
17.1.53	89433	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	9,71	'R\$ '9,71
17.1.54	89434	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	8,13	'R\$ '8,13
17.1.55	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	5,92	'R\$ '5,92
17.1.56	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,00	13,02	'R\$ '13,02
17.1.57	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,00	14,40	'R\$ '14,40
17.1.58	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,00	23,12	'R\$ '23,12
17.1.59	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,00	37,72	'R\$ '37,72
17.1.60	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	4,48	'R\$ '4,48
17.1.61	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	5,69	'R\$ '5,69
17.1.62	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	5,26	'R\$ '5,26
17.1.63	89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	7,46	'R\$ '7,46
17.1.64	89494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	9,34	'R\$ '9,34
17.1.65	89496	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	7,72	'R\$ '7,72
17.1.66	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	9,82	'R\$ '9,82
17.1.67	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	9,87	'R\$ '9,87
17.1.68	89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	14,80	'R\$ '14,80
17.1.69	89500	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	9,43	'R\$ '9,43
17.1.70	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	10,54	'R\$ '10,54
17.1.71	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	12,57	'R\$ '12,57
17.1.72	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	17,10	'R\$ '17,10
17.1.73	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	14,03	'R\$ '14,03
17.1.74	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	31,55	'R\$ '31,55
17.1.75	89506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	30,13	'R\$ '30,13
17.1.76	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	35,74	'R\$ '35,74
17.1.77	89510	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	20,16	'R\$ '20,16
17.1.78	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	80,02	'R\$ '80,02
17.1.79	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	63,61	'R\$ '63,61
17.1.80	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	53,13	'R\$ '53,13
17.1.81	89519	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	35,70	'R\$ '35,70
17.1.82	89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	77,82	'R\$ '77,82
17.1.83	89525	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	66,89	'R\$ '66,89
17.1.84	89527	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	43,04	'R\$ '43,04
17.1.85	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	4,22	'R\$ '4,22
17.1.86	89562	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	7,73	'R\$ '7,73
17.1.87	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	8,58	'R\$ '8,58



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 659,12
17.1.88	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,43	'R\$ '6,43
17.1.89	89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	10,88	'R\$ '10,88
17.1.90	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	7,74	'R\$ '7,74
17.1.91	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	15,54	'R\$ '15,54
17.1.92	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	14,68	'R\$ '14,68
17.1.93	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	23,06	'R\$ '23,06
17.1.94	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	30,88	'R\$ '30,88
17.1.95	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	8,73	'R\$ '8,73
17.1.96	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	14,45	'R\$ '14,45
17.1.97	89624	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	13,38	'R\$ '13,38
17.1.98	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	16,83	'R\$ '16,83
17.1.99	89626	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	22,69	'R\$ '22,69
17.1.100	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	36,26	'R\$ '36,26
17.1.101	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	61,40	'R\$ '61,40
17.1.102	89630	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	46,50	'R\$ '46,50
17.1.103	89971	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	32,92	'R\$ '32,92
17.1.104	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	36,86	'R\$ '36,86
17.1.105	89984	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	58,56	'R\$ '58,56
17.1.106	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	61,70	'R\$ '61,70
17.1.107	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	57,08	'R\$ '57,08
17.1.108	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	64,94	'R\$ '64,94
17.1.109	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	118,74	'R\$ '118,74
17.1.110	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	100,66	'R\$ '100,66
17.1.111	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	199,72	'R\$ '199,72
17.1.112	94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	488,47	'R\$ '488,47
17.1.113	94654	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	1,00	63,99	'R\$ '63,99
17.1.114	94655	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	1,00	89,37	'R\$ '89,37
17.1.115	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	4,70	'R\$ '4,70
17.1.116	94669	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	55,76	'R\$ '55,76
17.1.117	94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	37,97	'R\$ '37,97
17.1.118	94698	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	54,72	'R\$ '54,72
17.1.119	94699	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	99,46	'R\$ '99,46
17.1.120	94700	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	116,02	'R\$ '116,02
17.1.121	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	30,33	'R\$ '30,33
17.1.122	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	34,76	'R\$ '34,76



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 659,12
17.1.123	96732	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	1,00	76,26	'R\$ '76,26
17.1.124	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	140,24	'R\$ '140,24
17.1.125	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	190,57	'R\$ '190,57
17.1.126	99621	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	284,54	'R\$ '284,54
17.1.127	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	446,31	'R\$ '446,31
17.1.128	99626	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	1.355,72	'R\$ '1.355,72
17.1.129	99628	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	91,35	'R\$ '91,35
17.1.130	99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	100,82	'R\$ '100,82
17.1.131	99630	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	150,49	'R\$ '150,49
17.1.132	99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	174,45	'R\$ '174,45
17.1.133	99632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	252,59	'R\$ '252,59
17.1.134	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	546,39	'R\$ '546,39
17.1.135	99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	938,70	'R\$ '938,70
17.1.136	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2". ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	367,10	'R\$ '367,10
17.1.137	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	66,65	'R\$ '66,65
17.1.138	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	420,25	'R\$ '420,25
17.1.139	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	1.095,87	'R\$ '1.095,87
17.1.140	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	3.070,62	'R\$ '3.070,62
17.1.141	103010	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	87,23	'R\$ '87,23
17.1.142	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	96,94	'R\$ '96,94
17.1.143	103013	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	164,42	'R\$ '164,42
17.1.144	103014	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	247,99	'R\$ '247,99
17.1.145	103015	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	440,42	'R\$ '440,42
17.1.146	103016	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	602,78	'R\$ '602,78
17.1.147	103017	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	1.055,81	'R\$ '1.055,81
17.1.148	103975	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	13,27	'R\$ '13,27
17.1.149	103976	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	19,37	'R\$ '19,37
17.1.150	104007	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	16,25	'R\$ '16,25
17.1.151	CPC-120001	TAMPA PARA CISTERNA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE.	m2	1,00	237,42	'R\$ '237,42
17.1.152	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	15,35	'R\$ '15,35
17.1.153	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	16,15	'R\$ '16,15
17.1.154	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	21,22	'R\$ '21,22
17.1.155	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	28,72	'R\$ '28,72
17.1.156	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	33,59	'R\$ '33,59
17.1.157	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	49,55	'R\$ '49,55
17.1.158	94789	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	182,22	'R\$ '182,22

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.**

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
17.1.159	94790	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	251,23	'R\$ '251,23
17.1.160	CPC-120036	RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	6.643,63	'R\$ '6.643,63
17.1.161	CPC-120005	ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, Fck 25mPA, PARA CAIXA D'ÁGUA 5.000L, H= 6.0M, E CAIXA D'ÁGUA 2.000L, H=4M, COMPOSTA POR FUNDAÇÃO(120X120x25/45)cm, 4 PILARES (20X20)cm, VIGAS DE TRAVAMENTO (15X35)cm E 2 LAJES (290x290x10)cm, CONF. PROJETO.	UN	1,00	13.222,61	'R\$ '13.222,61
17.1.162	100856	MANOPLA E CANOPLA CROMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	35,76	'R\$ '35,76
17.1.163	CPC-220075	KIT MECANISMO(REPARO) DE ENTRADA/SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO DUPLO, DECA, DOCOL OU SIMILAR(SUBSTITUIÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	197,72	'R\$ '197,72
17.1.164	CPC-220076	KIT MECANISMO(REPARO) DE ENTRADA/SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SIMPLES, DECA, DOCOL OU SIMILAR(SUBSTITUIÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	138,86	'R\$ '138,86
17.1.165	CPC-220077	MECANISMO(REPARO) DE ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SIMPLES, DECA, DOCOL OU SIMILAR(SUBSTITUIÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	65,80	'R\$ '65,80
17.1.166	CPC-220078	MECANISMO(REPARO) DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SIMPLES, DECA, DOCOL OU SIMILAR(SUBSTITUIÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	77,98	'R\$ '77,98
17.1.167	CPC-220018	KIT DE REPARO PARA REGISTRO DE PRESSÃO UNIVERSAL (SALVA REGISTRO) - 10X1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	103,54	'R\$ '103,54
18	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>R\$ 19.927,38</b>
18.1	<b>TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS</b>					<b>R\$ 742,52</b>
18.1.1	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	73,59	'R\$ '73,59
18.1.2	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	79,52	'R\$ '79,52
18.1.3	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	1,00	16,20	'R\$ '16,20
18.1.4	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	1,00	26,42	'R\$ '26,42
18.1.5	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,00	15,86	'R\$ '15,86
18.1.6	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,00	20,33	'R\$ '20,33
18.1.7	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,00	25,41	'R\$ '25,41
18.1.8	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,00	28,31	'R\$ '28,31
18.1.9	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	7,45	'R\$ '7,45
18.1.10	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	12,22	'R\$ '12,22
18.1.11	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	22,67	'R\$ '22,67
18.1.12	89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	6,19	'R\$ '6,19
18.1.13	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	12,80	'R\$ '12,80
18.1.14	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	19,41	'R\$ '19,41
18.1.15	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	23,33	'R\$ '23,33
18.1.16	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	13,10	'R\$ '13,10
18.1.17	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	19,87	'R\$ '19,87
18.1.18	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	21,75	'R\$ '21,75
18.1.19	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	33,56	'R\$ '33,56
18.1.20	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	35,69	'R\$ '35,69



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
18.1.21	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	42,10	'R\$ '42,10
18.1.22	90741	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 01/2021	M	1,00	3,37	'R\$ '3,37
18.1.23	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	1,00	70,56	'R\$ '70,56
18.1.24	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	35,14	'R\$ '35,14
18.1.25	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	32,62	'R\$ '32,62
18.1.26	CPC-130003	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	1,00	18,75	'R\$ '18,75
18.1.27	CPC-130021	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTAVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	11,64	'R\$ '11,64
18.1.28	CPC-130022	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA EM PLÁSTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSÃO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	14,64	'R\$ '14,64
18.2	<b>POÇOS E CAIXAS</b>					<b>R\$ 19.184,86</b>
18.2.1	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	1,00	16,38	'R\$ '16,38
18.2.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	41,36	'R\$ '41,36
18.2.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	93,03	'R\$ '93,03
18.2.4	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	15,77	'R\$ '15,77
18.2.5	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	1,00	159,95	'R\$ '159,95
18.2.6	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	1,00	468,90	'R\$ '468,90
18.2.7	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	62,71	'R\$ '62,71
18.2.8	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	UN	1,00	382,75	'R\$ '382,75
18.2.9	CPC-130001	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO/GORDURA	UN	1,00	20,79	'R\$ '20,79
18.2.10	CPC-130002	LIMPEZA DE FOSSA	M²	1,00	90,20	'R\$ '90,20
18.2.11	97975	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	UN	1,00	579,80	'R\$ '579,80
18.2.12	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	UN	1,00	446,03	'R\$ '446,03
18.2.13	CPC-130019	GRELHA QUADRADA EM PVC PARA RALO, 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	20,43	'R\$ '20,43
18.2.14	CPC-130020	GRELHA QUADRADA INOX PARA RALO, 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	60,42	'R\$ '60,42
18.2.15	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	5.341,64	'R\$ '5.341,64
18.2.16	98060	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	UN	1,00	4.649,24	'R\$ '4.649,24
18.2.17	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	UN	1,00	6.735,47	'R\$ '6.735,47
19	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>					<b>R\$ 17.106,53</b>
19.1	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	1.483,66	'R\$ '1.483,66
19.2	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	17,64	'R\$ '17,64
19.3	92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	1,00	10,03	'R\$ '10,03
19.4	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,00	77,66	'R\$ '77,66
19.5	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,00	133,91	'R\$ '133,91
19.6	92345	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	58,68	'R\$ '58,68
19.7	92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	89,96	'R\$ '89,96
19.8	92349	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	124,85	'R\$ '124,85



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 659,12
19.9	92352	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	139,39	'R\$ '139,39
19.10	92356	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	113,19	'R\$ '113,19
19.11	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	177,41	'R\$ '177,41
19.12	92358	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	224,63	'R\$ '224,63
19.13	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,00	93,40	'R\$ '93,40
19.14	92377	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	80,81	'R\$ '80,81
19.15	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	179,80	'R\$ '179,80
19.16	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,00	50,48	'R\$ '50,48
19.17	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,00	57,68	'R\$ '57,68
19.18	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	35,40	'R\$ '35,40
19.19	92666	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	79,20	'R\$ '79,20
19.20	92670	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	31,89	'R\$ '31,89
19.21	92678	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	113,18	'R\$ '113,18
19.22	92681	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	43,41	'R\$ '43,41
19.23	92682	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	56,26	'R\$ '56,26
19.24	92683	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	66,64	'R\$ '66,64
19.25	92685	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	155,96	'R\$ '155,96
19.26	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,00	23,33	'R\$ '23,33
19.27	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,00	32,27	'R\$ '32,27
19.28	92697	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	30,80	'R\$ '30,80
19.29	92699	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	16,30	'R\$ '16,30
19.30	92901	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	115,85	'R\$ '115,85
19.31	92907	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	62,58	'R\$ '62,58
19.32	92909	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	62,58	'R\$ '62,58
19.33	92910	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	94,33	'R\$ '94,33
19.34	92911	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	94,33	'R\$ '94,33
19.35	92912	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	130,40	'R\$ '130,40
19.36	92914	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	132,49	'R\$ '132,49
19.37	92938	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	24,24	'R\$ '24,24
19.38	92939	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	24,50	'R\$ '24,50



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
19.39	92948	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	52,57	'R\$ '52,57
19.40	95696	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	44,49	'R\$ '44,49
19.41	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1.354,90	'R\$ '1.354,90
19.42	97356	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	60,44	'R\$ '60,44
19.43	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,00	41,52	'R\$ '41,52
19.44	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	22,86	'R\$ '22,86
19.45	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	140,24	'R\$ '140,24
19.46	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	1,00	20,68	'R\$ '20,68
19.47	100788	KIT CAVALETE PARA GAS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	549,97	'R\$ '549,97
19.48	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	1,00	199,03	'R\$ '199,03
19.49	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	1,00	592,00	'R\$ '592,00
19.50	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	1,00	224,96	'R\$ '224,96
19.51	101914	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	405,06	'R\$ '405,06
19.52	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	133,19	'R\$ '133,19
19.53	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	214,87	'R\$ '214,87
19.54	CPC-210001	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO MODELO UNIVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	22,40	'R\$ '22,40
19.55	CPC-210002	FECHADURA E CONTRA-FECHADURA DE SOBREPORA PARA PORTA CORTA FOGO, SEM CHAVE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	65,71	'R\$ '65,71
19.56	CPC-210004	PLACA/ADESIVO DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR OU HIDRANTE 20 CM X 20 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	23,98	'R\$ '23,98
19.57	CPC-210005	DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, COM FITA ADESIVA AMARELA E VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	21,54	'R\$ '21,54
19.58	CPC-210006	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40* CM, EM PVC 2* MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Obs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	UND	1,00	41,50	'R\$ '41,50
19.59	CPC-210007	RECARGA DE EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), CAPACIDADE 6KG, TEMPO DE DESCARGA 16S	un	1,00	117,62	'R\$ '117,62
19.60	CPC-210008	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10KG, ALCANCE 8M TD=80S	un	1,00	36,95	'R\$ '36,95
19.61	CPC-210009	RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CAPACIDADE 12KG	un	1,00	150,17	'R\$ '150,17
19.62	CPC-210011	SÍMBOLO INDICAÇÃO DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE	UND	1,00	48,17	'R\$ '48,17
19.63	CPC-210012	TUBULAÇÃO DE ALARME EM FERRO GALVANIZADO φ1"	M	1,00	42,11	'R\$ '42,11
19.64	CPC-210013	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2	M	1,00	10,46	'R\$ '10,46
19.65	CPC-210014	BOTOEIRA DE COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UNID	1,00	131,53	'R\$ '131,53
19.66	CPC-210015	ANUNCIADOR ÁUDIO-VISUAL CONTRA ALARME DE INCÊNDIO	UND	1,00	158,30	'R\$ '158,30
19.67	CPC-210016	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 1 LAÇO LINHA FP-02 GEVI GAMMA, OU SIMILAR	UND	1,00	6.958,77	'R\$ '6.958,77
19.68	CPC-210017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM²	un	1,00	184,64	'R\$ '184,64
19.69	S11961	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORMW NBR 9050 COM AÇIONADOR	un	1,00	496,79	'R\$ '496,79
20	<b>LOUÇAS, METAIS E GRANITOS</b>					<b>R\$ 32.593,81</b>
20.1	<b>LOUÇAS</b>					<b>R\$ 7.279,60</b>
20.1.1	86888	VASO SANITÁRIO PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, USO COMUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	316,34	'R\$ '316,34
20.1.2	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	746,03	'R\$ '746,03
20.1.3	CPC-220001	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	279,11	'R\$ '279,11
20.1.4	CPC-220004	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS - PADRÃO LUXO DECA (VOGUE PLUS) OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	481,27	'R\$ '481,27
20.1.5	CPC-220005	CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA - PADRÃO LUXO DECA (VOGUE PLUS) OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	346,42	'R\$ '346,42



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
20.1.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	135,78	'R\$ '135,78
20.1.7	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	219,54	'R\$ '219,54
20.1.8	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	436,12	'R\$ '436,12
20.1.9	CPC-220003	CUBA DE APOIO RETANGULAR C/ MESA, REF. L 195.17 DECA OU EQUIVALENTE (50CMX30CMX13,5CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.152,13	'R\$ '1.152,13
20.1.10	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	334,63	'R\$ '334,63
20.1.11	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	140,77	'R\$ '140,77
20.1.12	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	317,05	'R\$ '317,05
20.1.13	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	708,23	'R\$ '708,23
20.1.14	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA ? PADRÃO ALTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	965,90	'R\$ '965,90
20.1.15	C0351	BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00	700,29	'R\$ '700,29
20.2	<b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>R\$ 18.236,64</b>
20.2.1	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	73,59	'R\$ '73,59
20.2.2	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	79,52	'R\$ '79,52
20.2.3	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	7,82	'R\$ '7,82
20.2.4	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	226,74	'R\$ '226,74
20.2.5	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	18,83	'R\$ '18,83
20.2.6	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	10,17	'R\$ '10,17
20.2.7	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	9,90	'R\$ '9,90
20.2.8	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	59,00	'R\$ '59,00
20.2.9	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	186,23	'R\$ '186,23
20.2.10	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	275,91	'R\$ '275,91
20.2.11	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	492,49	'R\$ '492,49
20.2.12	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	123,45	'R\$ '123,45
20.2.13	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	121,83	'R\$ '121,83
20.2.14	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	93,23	'R\$ '93,23
20.2.15	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	136,64	'R\$ '136,64
20.2.16	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCIA. AF 01/2020	UN	1,00	1.713,06	'R\$ '1.713,06
20.2.17	CPC-220009	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA LAVATÓRIO DE MESA, DECA LINHA LINK, LINK QUADRATA. UNIC OU SIMILAR., PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	207,15	'R\$ '207,15
20.2.18	CPC-220010	TORNEIRA METÁLICA CROMADA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO DE MESA, DECA LINHA LINK, LINK QUADRATA. UNIC OU SIMILAR, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	306,37	'R\$ '306,37
20.2.19	CPC-220011	TORNEIRA METÁLICA CROMADA BICA ALTA PARA COZINHA/BANGADA, DECA LINHA LINK, LINK QUADRATA. UNIC OU SIMILAR, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	315,39	'R\$ '315,39
20.2.20	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00	33,54	'R\$ '33,54
20.2.21	CPC-220079	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,97	'R\$ '92,97
20.2.22	CPC-220080	ASSENTO SANITÁRIO EM POLIESTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	409,44	'R\$ '409,44
20.2.23	CPC-220007	VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	301,74	'R\$ '301,74
20.2.24	86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO ALTO (DECA, DOCOL OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	552,76	'R\$ '552,76
20.2.25	CPC-220026	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	1,00	93,92	'R\$ '93,92
20.2.26	CPC-220027	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLÁSTICO,CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSÓRIOS INCLUSOS	UN	1,00	938,03	'R\$ '938,03
20.2.27	CPC-220028	MICTÓRIO COLETIVO AÇO INOX, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	878,56	'R\$ '878,56
20.2.28	CPC-220030	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00	110,95	'R\$ '110,95



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** **ENDEREÇO:**  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
20.2.29	CPC-220031	CHUVEIRO DE PLÁSTICO, BRANCO, SIMPLES	UN	1,00	47,36	'R\$ '47,36
20.2.30	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	84,95	'R\$ '84,95
20.2.31	CPC-220032	DUCHA HIGIENICA EM METAL CROMADO, COM REGISTRO E GATILHO - Deca, Docol, Perflex ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	173,09	'R\$ '173,09
20.2.32	86915	TORNEIRA PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATORIO DE MESA, PADRÃO ALTO, (DECA, DOCOL OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	569,23	'R\$ '569,23
20.2.33	CPC-220042	BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D= 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	287,33	'R\$ '287,33
20.2.34	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	316,17	'R\$ '316,17
20.2.35	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	328,67	'R\$ '328,67
20.2.36	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	338,26	'R\$ '338,26
20.2.37	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	294,30	'R\$ '294,30
20.2.38	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	307,92	'R\$ '307,92
20.2.39	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	297,39	'R\$ '297,39
20.2.40	CPC-220043	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	107,53	'R\$ '107,53
20.2.41	CPC-220044	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	107,53	'R\$ '107,53
20.2.42	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	103,93	'R\$ '103,93
20.2.43	CPC-220045	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM. 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA	un	1,00	748,43	'R\$ '748,43
20.2.44	CPC-220046	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM. 1,20X0,60M C/ 01 CUBA - CONCRETADA E ASSENTADA	un	1,00	336,54	'R\$ '336,54
20.2.45	CPC-220047	BOX DE ALUMÍNIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,00	755,01	'R\$ '755,01
20.2.46	CPC-220067	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	1,00	472,31	'R\$ '472,31
20.2.47	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	203,64	'R\$ '203,64
20.2.48	44.03.300	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	1,00	317,86	'R\$ '317,86
20.2.49	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCIA. AF 01/2020	UN	1,00	1.713,06	'R\$ '1.713,06
20.2.50	28.20.830	BARRA ANTIPÂNICO DE SOBREPOR COM MAÇANETA E CHAVE, PARA PORTA DUPLA EM VIDRO	CJ	1,00	1.272,19	'R\$ '1.272,19
20.2.51	28.20.840	BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTO HORIZONTAL E VERICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,40 A 1,60M	CJ	1,00	1.184,70	'R\$ '1.184,70
<b>20.3</b>	<b>MÁRMORES E GRANITOS</b>					<b>R\$ 7.077,57</b>
20.3.1	CPC-230001	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,00	588,44	'R\$ '588,44
20.3.2	CPC-230002	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA PARA PIA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	1,00	638,05	'R\$ '638,05
20.3.3	CPC-230003	RODAMÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	66,65	'R\$ '66,65
20.3.4	CPC-230004	RODAMÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA, H = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	64,52	'R\$ '64,52
20.3.5	CPC-230005	RODAMÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 5CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	46,28	'R\$ '46,28
20.3.6	CPC-230006	RODAMÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA, H = 5CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	48,54	'R\$ '48,54
20.3.7	CPC-230007	BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL PARA PIA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	1,00	852,88	'R\$ '852,88
20.3.8	CPC-230008	RODAMÃO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, H = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	81,06	'R\$ '81,06
20.3.9	CPC-230009	RODAMÃO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, H = 5CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	56,81	'R\$ '56,81
20.3.10	CPC-230010	BANCADA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO PARA PIA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	1,00	1.597,17	'R\$ '1.597,17
20.3.11	CPC-230011	BANCADA DE GRANITO BEGE BAHIA PARA PIA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	1,00	697,58	'R\$ '697,58
20.3.12	CPC-230012	BANCADA DE GRANITO CREMA MARFIL PARA PIA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,00	1.595,97	'R\$ '1.595,97
20.3.13	CPC-230013	RODAMÃO EM GRANITO PRETO ABSOLUTO, H = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	151,72	'R\$ '151,72
20.3.14	CPC-230014	RODAMÃO EM GRANITO BEGE BAHIA, H = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	69,93	'R\$ '69,93
20.3.15	CPC-230015	RODAMÃO EM GRANITO CREMA MARFIL, H = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	165,25	'R\$ '165,25
20.3.16	CPC-230016	RODAMÃO EM GRANITO BEGE BAHIA, H = 5CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	51,24	'R\$ '51,24
20.3.17	CPC-230017	RODAMÃO EM GRANITO CREMA MARFIL, H = 5CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	98,90	'R\$ '98,90
20.3.18	CPC-230018	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UND	1,00	206,59	'R\$ '206,59
<b>21</b>	<b>DRENAGEM</b>					<b>R\$ 11.030,08</b>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 659,12
21.1	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	1,00	6,16	'R\$ '6,16
21.2	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	1,00	290,23	'R\$ '290,23
21.3	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	1,00	460,34	'R\$ '460,34
21.4	92847	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	1,00	933,68	'R\$ '933,68
21.5	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023	M3	1,00	12,63	'R\$ '12,63
21.6	94341	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	M3	1,00	52,53	'R\$ '52,53
21.7	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,00	324,20	'R\$ '324,20
21.8	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF 12/2020	UN	1,00	990,99	'R\$ '990,99
21.9	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	1,00	1.195,16	'R\$ '1.195,16
21.10	99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	UN	1,00	440,88	'R\$ '440,88
21.11	99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	UN	1,00	573,77	'R\$ '573,77
21.12	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	UN	1,00	3.266,11	'R\$ '3.266,11
21.13	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	1,00	111,96	'R\$ '111,96
21.14	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	1,00	4,59	'R\$ '4,59
21.15	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3	1,00	160,66	'R\$ '160,66
21.16	102669	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021	M	1,00	76,14	'R\$ '76,14
21.17	102673	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF 07/2021	M	1,00	117,06	'R\$ '117,06
21.18	102683	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF 07/2021	M	1,00	157,26	'R\$ '157,26
21.19	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF 07/2021	M	1,00	55,80	'R\$ '55,80
21.20	102705	TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021	M	1,00	49,27	'R\$ '49,27
21.21	102715	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	1,00	23,91	'R\$ '23,91
21.22	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021	M	1,00	47,47	'R\$ '47,47
21.23	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	M	1,00	31,95	'R\$ '31,95
21.24	102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	M	1,00	38,89	'R\$ '38,89
21.25	102992	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	M	1,00	74,97	'R\$ '74,97
21.26	102993	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	M	1,00	97,54	'R\$ '97,54
21.27	102994	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	M	1,00	168,15	'R\$ '168,15
21.28	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	211,26	'R\$ '211,26
21.29	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	264,02	'R\$ '264,02
21.30	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	369,59	'R\$ '369,59
21.31	104440	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	1,00	90,40	'R\$ '90,40
21.32	73932/001	GRELHA PARA CANALETA L=30cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA GALV. 1 1/4 x 3/16" E BARRA CHATA GALV. 1 x 3/16" (A CADA 4cm), COM PORTA GRELHA EM CANTONEIRA GALV. 1 1/4 x 3/16"	M	1,00	209,07	'R\$ '209,07



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
21.33	73969/001	EXECUCAO DE DRENOS EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL. DRENO COM SEÇÃO DE 40X120 CM. SEÇÃO DE BRITA DE 40X60 CM ENVELOPADA POR GEOTEXTIL ASSENTADA SOBRE COLÇÃO DE AREIA 5CM E COM MAIS 10 CM DE AREIA NA PARTE SUPERIOR. REATERRO COM MATEIRAL DO LOCAL.	M	1,00	123,47	'R\$ '123,47
22	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>R\$ 12.166,88</b>
22.1	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	1,00	12,96	'R\$ '12,96
22.2	73875/001	LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	1,00	25,88	'R\$ '25,88
22.3	101190	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	M	1,00	60,87	'R\$ '60,87
22.4	101199	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	M	1,00	78,91	'R\$ '78,91
22.5	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	M	1,00	91,45	'R\$ '91,45
22.6	74072/003	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	1,00	102,48	'R\$ '102,48
22.7	99856	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF 04/2019	M	1,00	198,45	'R\$ '198,45
22.8	99859	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF 04/2019	M	1,00	336,42	'R\$ '336,42
22.9	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	1,00	438,72	'R\$ '438,72
22.10	CPC-260032	GUARDA CORPO DE MADEIRA DE VARANDAS EM PRÉDIOS HISTÓRICOS	M²	1,00	428,36	'R\$ '428,36
22.11	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	1,00	988,29	'R\$ '988,29
22.12	S07967	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	M	1,00	667,39	'R\$ '667,39
22.13	CPC-260004	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA ESCADA/RAMPAS/PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	13,06	'R\$ '13,06
22.14	CPC-260007	LETRA EM AÇO INOX H=40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	197,68	'R\$ '197,68
22.15	CPC-260066	LETRA ACO INOX ESCOAVADO (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 25 CM (SEM RELEVO)	UN	1,00	117,82	'R\$ '117,82
22.16	CPC-260020	LETRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO FOSCO, H=20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	104,41	'R\$ '104,41
22.17	CPC-260081	BRASÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇO INOX PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	947,86	'R\$ '947,86
22.18	CPC-260008	CONJUNTO COM 3(TRES)MASTROS PARA BANDEIRA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2", 2" E 1 1/2", H=5,20 M, INCLUINDO BASE DE CONCRETO, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO	UNID	1,00	2.963,36	'R\$ '2.963,36
22.19	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	1,00	10,28	'R\$ '10,28
22.20	CPC-260024	ABERTURA DE FECHADURA DE PORTAS/ARMARIOS/GAVETAS (SERVIÇO DE CHAVEIRO).	UND	1,00	21,55	'R\$ '21,55
22.21	CPC-260025	COLOCAÇÃO DE QUADRO DECORATIVO EM PAREDE.	UND	1,00	3,11	'R\$ '3,11
22.22	CPC-260026	CAIXA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL PARA PORTA, L = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	1,00	84,90	'R\$ '84,90
22.23	CPC-260027	REASSENTAMENTO DE CAIXA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL PARA PORTA, L = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, SEM FORN. DO GRANITO.	M	1,00	15,76	'R\$ '15,76
22.24	85371	RETIRADA DE TAPETE PASSADEIRA EM ESCADA (PRÉDIO SEDE E CORREGEDORIA)	M	1,00	2,93	'R\$ '2,93
22.25	85371	RECOLOCAÇÃO DE TAPETE PASSADEIRA EM ESCADA (PRÉDIO SEDE E CORREGEDORIA)	M	1,00	6,94	'R\$ '6,94
22.26	CPC-260031	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO-PIPA	M3	1,00	17,74	'R\$ '17,74
22.27	100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE "50" MM. AF 12/2019	UN	1,00	56,58	'R\$ '56,58
22.28	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00	577,11	'R\$ '577,11
22.29	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00	634,08	'R\$ '634,08
22.30	CPE-260042	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS UTILIZANDO CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK).	T	1,00	42,32	'R\$ '42,32
22.31	100954	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1,00	7,29	'R\$ '7,29
22.32	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1,00	2,44	'R\$ '2,44
22.33	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1,00	0,97	'R\$ '0,97
22.34	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	1,00	14,65	'R\$ '14,65
22.35	CPC-250003	TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, DESCARGA E ESPALHAMENTO ESP. 8cm.	M3	1,00	59,03	'R\$ '59,03
22.36	C0769	COBERTURA DE POLICARBONATO EM CHAPA ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	M²	1,00	112,83	'R\$ '112,83
22.37	S09571	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	m2	1,00	36,31	'R\$ '36,31
22.38	CPC-260082	SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D, SMART TV DE 23" A 55", PADRÃO BRASFORMA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	256,58	'R\$ '256,58
22.39	CPC-260033	SUPORTE FIXO UNIVERSAL METÁLICO PARA TV DE 10" A 71", PADRÃO BRASFORMA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	32,83	'R\$ '32,83

RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SAO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-

0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42

E-mail: daconstrucoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.

<b>OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.</b>	<b>B.D.I:</b>	27,43%
	<b>Encargos Sociais</b>	
	Horista	Mensalista
	<b>0,85</b>	<b>47,70%</b>

**DA CONSTRUÇÕES LTDA** ENDEREÇO:  
**RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>R\$ 659,12</b>
22.40	S09712	ESCALA MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO, L=40CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, PINTADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M	1,00	1.062,93	'R\$ '1.062,93
22.41	S03642	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	1,00	5,06	'R\$ '5,06
22.42	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,00	112,27	'R\$ '112,27
22.43	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,00	45,55	'R\$ '45,55
22.44	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	1,00	297,94	'R\$ '297,94
22.45	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	1,00	151,53	'R\$ '151,53
22.46	S04251	CONFECÇÃO, MOTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (70X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	Un	1,00	130,79	'R\$ '130,79
22.47	S10712	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	m2	1,00	401,00	'R\$ '401,00
22.48	S10808	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	un	1,00	175,75	'R\$ '175,75
22.49	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2016	M	1,00	13,47	'R\$ '13,47
<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>R\$ 226,36</b>
23.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	25,26	'R\$ '25,26
23.2	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	1,00	6,31	'R\$ '6,31
23.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1,00	2,59	'R\$ '2,59
23.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1,00	1,04	'R\$ '1,04
23.5	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1,00	2,25	'R\$ '2,25
23.6	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1,00	1,52	'R\$ '1,52
23.7	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	M2	1,00	8,34	'R\$ '8,34
23.8	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	M2	1,00	3,01	'R\$ '3,01
23.9	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,00	1,41	'R\$ '1,41
23.10	99815	LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	1,00	6,88	'R\$ '6,88
23.11	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	1,00	7,28	'R\$ '7,28
23.12	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	1,00	4,55	'R\$ '4,55
23.13	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	1,00	4,55	'R\$ '4,55
23.14	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019	M2	1,00	2,42	'R\$ '2,42
23.15	99825	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF 04/2019	M2	1,00	2,80	'R\$ '2,80
23.16	9537	LIMPEZA FINAL DE SERVIÇOS	M2	1,00	2,90	'R\$ '2,90
23.17	CPC-290004	LIMPEZA DE CISTERNAS/RESERVATÓRIOS/CAIXAS D'ÁGUA	M3	1,00	57,05	'R\$ '57,05
23.18	85186	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO	UN	1,00	84,78	'R\$ '84,78
23.19	C3954	ROÇO DE ÁREAS VERDES COM ROÇADEIRA COSTAL	M2	1,00	1,45	'R\$ '1,45
<b>MÃO-DE-OBRA</b>						<b>R\$ 23.939,72</b>
24.1	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,17	'R\$ '16,17
24.2	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	11,74	'R\$ '11,74
24.3	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	15,71	'R\$ '15,71
24.4	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	17,76	'R\$ '17,76
24.5	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	15,76	'R\$ '15,76
24.6	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,29	'R\$ '16,29
24.7	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,20	'R\$ '20,20
24.8	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	19,31	'R\$ '19,31
24.9	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	19,99	'R\$ '19,99
24.10	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	22,14	'R\$ '22,14
24.11	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	25,02	'R\$ '25,02
24.12	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	19,64	'R\$ '19,64
24.13	88273	MARCELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	19,59	'R\$ '19,59

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.****OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.****B.D.I:** 27,43%**Encargos Sociais**

Horista Mensalista

**0,85 47,70%****DA CONSTRUÇÕES LTDA****ENDEREÇO:****RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO - CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 659,12</b>
24.14	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	15,11	'R\$ '15,11
24.15	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,30	'R\$ '20,30
24.16	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	22,20	'R\$ '22,20
24.17	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	21,73	'R\$ '21,73
24.18	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,15	'R\$ '20,15
24.19	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	15,69	'R\$ '15,69
24.20	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,91	'R\$ '20,91
24.21	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	19,80	'R\$ '19,80
24.22	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,58	'R\$ '16,58
24.23	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	15,81	'R\$ '15,81
24.24	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	19,44	'R\$ '19,44
24.25	90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	64,81	'R\$ '64,81
24.26	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,42	'R\$ '24,42
24.27	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.305,57	'R\$ '4.305,57
24.28	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	87,91	'R\$ '87,91
24.29	91678	ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	89,76	'R\$ '89,76
24.30	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	92,33	'R\$ '92,33
24.31	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	35,59	'R\$ '35,59
24.32	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,85	'R\$ '16,85
24.33	101373	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	136,50	'R\$ '136,50
24.34	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	17.529,24	'R\$ '17.529,24
24.35	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	30,25	'R\$ '30,25
24.36	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	26,21	'R\$ '26,21
24.37	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	26,87	'R\$ '26,87
24.38	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	27,40	'R\$ '27,40
24.39	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	35,11	'R\$ '35,11
24.40	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	33,52	'R\$ '33,52
24.41	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	34,91	'R\$ '34,91
24.42	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	34,56	'R\$ '34,56
24.43	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	34,08	'R\$ '34,08
24.44	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	35,21	'R\$ '35,21
24.45	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	37,89	'R\$ '37,89
24.46	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	36,95	'R\$ '36,95
24.47	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	35,07	'R\$ '35,07
24.48	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	26,24	'R\$ '26,24
24.49	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	34,54	'R\$ '34,54
24.50	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	27,93	'R\$ '27,93
24.51	90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	127,39	'R\$ '127,39
24.52	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	46,16	'R\$ '46,16
24.53	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	68,80	'R\$ '68,80
24.54	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	31,71	'R\$ '31,71
24.55	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	26,10	'R\$ '26,10
24.56	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	30,00	'R\$ '30,00
24.57	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	38,59	'R\$ '38,59
24.58	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	44,38	'R\$ '44,38
24.59	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%	H	1,00	179,84	'R\$ '179,84
25	<b>PROJETOS / AS-BUILT</b>					<b>R\$ 23,83</b>
25.1	COMP-999630	PROJETO/AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M2	1,00	8,13	'R\$ '8,13
25.2	COMP-999631	PROJETO/AS BUILT DE INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA	M2	1,00	5,71	'R\$ '5,71
25.3	COMP-999632	PROJETO/AS BUILT DE SPDA	M2	1,00	3,89	'R\$ '3,89
25.4	COMP-099630	PROJETO/AS BUILT DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M2	1,00	6,11	'R\$ '6,11

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 - SRP - TJ/MA.**

**OBJETO: Contratação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, sob demanda. LOTE 5 - Imóveis do TJMA localizados no Polo de Pinheiro, conforme consta dos Anexos II e III ao TR.**

**B.D.I:** 27,43%**Encargos Sociais**

Horista Mensalista

**0,85 47,70%****DA CONSTRUÇÕES LTDA****ENDEREÇO:****RUA 13, CASA 15, QUADRA 08 - PLANALTO VINHAIS II / SÃO LUIS MARANHÃO – CEP: 65074-867 / TEL/FAX:(98)3227-0824, 3303-1549 / CNPJ: 06.216.645/0001-42 E-mail: daconstrucoes@hotmail.com**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 659,12
26		MANUTENÇÃO DE FACHADA DE PELE DE VIDRO				R\$ 55.631,96
26.1	CPC-110092	RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE PAINÉIS EM PELE DE VIDRO LAMINADO 8MM	M²	1,00	1.407,84	'R\$ '1.407,84
26.2	CPC-110093	SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO - 90CM - REF. BRAÇO ASRPP/950 PTF	UND	1,00	385,07	'R\$ '385,07
26.3	CPC-110094	SUBSTITUIÇÃO DE FECHO DE JANELA MAX-AR PARA FACHADA EM PELE DE VIDRO - REF. FECHO FACHADA 7969	UND	1,00	115,49	'R\$ '115,49
26.4	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019	M2	1,00	2,42	'R\$ '2,42
26.5	CPC-110097	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PELE DE VIDRO EM FACHADA EXTERNA, INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIMPA VIDRO, TROCA DE BORRACHAS E APLICAÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DE POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES.	M²	1,00	16,50	'R\$ '16,50
26.6	CPC-110096	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO ACM EM FACHADA, DIM:1,50X1,50m, ESP=4MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS (CANTONEIRAS, BARRA CHATA, FITAS, PARAFUSOS, ETC) E APLICAÇÃO DE SILICONE.	M²	1,00	782,49	'R\$ '782,49
26.7	CPC-110095	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA - 1350SJP - 4x4x4, altura: 41,15m, altura de trabalho: 42,95, capacidade de carga: 227Kg, Peso bruto: 20T, Diesel, FRETE INCLUSO.	MÊS	1,00	52.922,14	'R\$ '52.922,14
27		NOVAS COMPOSIÇÕES				R\$ 451.000,00
27.1	CPC-260083	ESTIMATIVA DE VALOR PARA CRIAÇÃO DE NOVAS COMPOSIÇÕES	UN	1,00	451.000,00	'R\$ '451.000,00
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>R\$ 412.758,01</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>R\$ 1.504.553,05</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>R\$ 1.917.311,06</b>

Documento assinado digitalmente



GILBERTO FERREIRA PEREIRA

Data: 18/06/2024 10:35:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>