

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. OBJETO**

1.1 Aquisição e montagem de mobília fabricada (sob medida) para o Gabinete do Desembargador Josemar Lopes Santos, em atendimento ao processo nº 46937/2022 e para o Gabinete do Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, em atendimento ao processo nº 45534/2023. Os processos supracitados tratam sobre solicitação de nova proposta de mobiliário para assistir à demanda dos referidos espaços. Os Gabinetes requisitantes estão localizados no segundo pavimento do Anexo II e no primeiro pavimento do Anexo II, respectivamente, do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado na Praça Pedro II, s/nº, Centro, São Luís, Maranhão, conforme especificações técnicas.

### **2. JUSTIFICATIVA**

2.1 A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de aquisição de mobiliário planejado (sob medida), com a finalidade de assistir a demanda dos servidores lotados nos Gabinetes dos desembargadores requisitantes, contribuindo para o melhor desempenho de suas atividades e prestação de serviços jurisdicionais.

2.2 Tratando-se de Gabinetes de Desembargadores e considerando que há uma padronização de mobiliário, é necessário a aquisição de móveis fabricados sob medidas e com materiais específicos, conforme projeto elaborado, para atender aos padrões existentes no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, bem como satisfatórios nos quesitos qualidade, ergonomia e acessibilidade.

2.3 Considerando que o objetivo do Poder Judiciário é dispor de materiais e serviços de qualidade que atendam às necessidades de seus servidores e jurisdicionados, foi elaborado o presente Termo de Referência, com vista a realizar a contratação, através de licitação na modalidade Pregão, de empresa de

prestação de serviços técnicos especializados para a confecção e montagem de mobiliário sob medida. Em razão o agrupamento de diversos itens que guardam compatibilidade entre si e formarão o lote, a contratação será por LOTE.

### 3. REGIME DE CONTRATAÇÃO

3.1 A contratação será realizada mediante licitação na modalidade **PREGÃO**, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço, conforme o Art 28º inciso I e Art 29º da Lei 14.133/2021 e nas condições previstas neste Termo de Referência.

### 4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Deverão ser apresentados, para aprovação, imagens 3D e amostras dos materiais especificados (MDF, puxadores, etc) em um prazo de até 20 dias após assinada Ordem de Fornecimento, seguindo o projeto básico anexo e obedecendo rigorosamente ao projeto do mobiliário e às especificações descritas a seguir:

#### 4.1. Quadro de especificações

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	
1	<b>GABINETE DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES SANTOS</b>	
1.1	<b>RECEPÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>
1.1.1	Mesa de trabalho em “L” – <b>M1</b> (dimensões: L=1,60m x A=0,75m x P=0,60m/ L=1,40m x A=0,75m x P=0,60m) em MDF (esp. mín.= 25mm) com acabamento em laminado Areia (Guararapes) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro lapidado incolor 6mm sobreposto. Painéis frontal e lateral com acabamento no mesmo material. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.	1,00un
1.1.2	Painel com porta de correr 0.75x2.10m – <b>P1</b> (dimensões: C=1,70m x A=2,39m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado Areia (Guararapes) ou similar com puxador cava 1.00m. Ver projeto anexo.	1,00un
1.1.3	Painel com porta de correr 0.95x2.10m – <b>P2</b> (dimensões: C=2,82m x A=2,39m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Carvalho Hanover (Duratex) ou similar com puxador cava 1.00m. Ver projeto anexo.	1,00un

1.2	COPA	QUANT.
1.2.1	<p>Armário inferior – <b>A1</b> sob bancada de granito (dimensões: L=1,82 x A=0,73 x P=0,54m) com estrutura em MDF ULTRA com espessura mínima de 18mm e acabamento em laminado texturizado branco com 02 portas de abrir em alumínio branco (perfil invisível) e vidro laqueado na cor branca, espaço para frigobar e 04 gavetas em laminado branco com puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.</p>	1,00un
1.2.2	<p>Armário suspenso – <b>AS1</b> (dimensões: L=1,82m x A=0,89m x P=0,35m) com estrutura em MDF ULTRA com espessura mínima de 18mm e acabamento em laminado texturizado branco. 03 portas de abrir com 01 prateleira interna, 02 prateleiras e 01 nicho p/ microondas com profundidade de 45cm. Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.</p>	1,00un
1.2.3	<p>Mesa dobrável articulada – MD1 (dimensões: L=0,90m x P=0,35m) com estrutura em MDF com espessura mínima de 25mm e acabamento em laminado texturizado branco com suporte (mão francesa) dobrável reforçado em aço carbono com acabamento em pintura epóxi na cor branca e capacidade para suportar até 80kg/par. Ver projeto anexo.</p>	1,00un
1.3	SETOR ADMINISTRATIVO	QUANT.
1.3.1	<p>Mesa de trabalho em “U” – <b>M2</b> (dimensões: L=1.20m x A=0,75m x P=0,60m) em MDF com espessura mínima de 22mm com acabamento em laminado text. Areia (Guararapes) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro lapidado incolor 6mm sobreposto. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.</p>	2,00un
1.3.2	<p>Painel – <b>P3</b> (dimensões: C=2,71m x A=2,39m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Carvalho Hanover (Duratex) ou similar, sobre porta existente. Ver projeto anexo.</p>	1,00un
1.3.3	<p>Bancada de trabalho – <b>B1</b> (dimensões: L=2.00m x A=0,75m x P=0,60m) em MDF com espessura mínima de 22mm com acabamento em laminado text. Areia (Guararapes) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro lapidado incolor 6mm sobreposto. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.</p>	1,00un
1.3.4	<p>Armário suspenso – <b>AS2</b> (dimensões: C=2,03m x A=0,45m x P=0,35m) com 02 portas de abrir (l=50cm), 01 nicho e painel lateral em MDF com espessura mínima de 22mm com acabamento em laminado texturizado Gianduia (Duratex) ou similar e puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.</p>	1,00un

<b>1.4</b>	<b>ASSESSORIA</b>	<b>QUANT.</b>
1.4.1	Mesa de trabalho em “U” – <b>M3</b> (dimensões: L=1.20m x A=0,75m x P=0,60m) em MDF com espessura mínima de 22mm com acabamento em laminado text. Areia (Guararapes) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro lapidado incolor 6mm sobreposto. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.	9,00un
1.4.2	Armário suspenso – <b>AS3</b> (dimensões: C=3.25m x A=0,50m x P=0,35m) com 04 portas basculantes (l=55cm) com braço articulado de abertura variável, permitindo parada da porta na posição desejada e 01 nicho em MDF com espessura mínima de 22mm com acabamento em laminado texturizado Gianduia (Duratex) ou similar e puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Prever recorte em pilar e fundo do nicho recuado. Ver projeto anexo.	1,00un
1.4.3	Estante - <b>E1</b> (dimensões: L=2,60m x A=2,60m x P=0,28m) em MDF com acabamento em lam. Gianduia (Duratex) ou similar. Estante com painel nos fundos (recortado na área da mesa), bancada com espessura 40mm e armários inferiores com 02 portas e 04 gavetas; painéis laterais e armários superiores com 02 portas, prateleira com iluminação embutida em fita de led e nicho em lam. Gianduia (Duratex) ou similar com nicho interno recuado com espessura 15mm e acabamento em laminado texturizado Areia (Guararapes) ou similar. Ver projeto anexo.	1,00un
1.4.4	Painel – <b>P4</b> (dimensões: C=1.55m x A=1,25m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Brise (Duratex) ou similar, prateleira superior em L (p=18cm e iluminação embutida em fita de led) e caixa inferior (p=18cm x h=8cm) m MDF com acabamento em laminado texturizado Gianduia (Duratex) ou similar. Ver projeto anexo.	1,00un
<b>1.5</b>	<b>GABINETE</b>	<b>QUANT.</b>
1.5.1	Mesa de trabalho em L – <b>M4</b> (dimensões: L=2.00m x A=0,75m x P=0,70m/ L=1,34m x A=0,55m x P=0,60m) com tampo em porcelanato polido (padrão Marrom Imperador) e base com estrutura em metalon com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Móvel de apoio com 03 gavetas (l=55cm) e 02 nichos em MDF com espessura mínima de 22mm com acabamento em laca acetinada na cor bege. Puxadores tipo fecho toque. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.	1,00un
1.5.2	Armário inferior – <b>A2</b> (dimensões: L=1,69 x A=0,80 x P=0,50m) em MDF com espessura mínima de 22mm e acabamento em laminado amadeirado Carvalho Hanover (Duratex) ou similar. Armário interno com 01 nicho e 04 portas de abrir em MDF com acabamento em	1,00un

	laca acetinada na cor bege. Puxadores tipo cava. Ver projeto anexo.	
1.5.3	Painel – <b>P5</b> (dimensões: C=1.69m x A=1,16m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Brise (Duratex) ou similar e prateleira superior p=35cm com acabamento em lam. amadeirado Carvalho Hanover (Duratex) ou similar e iluminação embutida em fita de led. Ver projeto anexo.	1,00un

<b>1.6</b>	<b>WC GABINETE DESEMBARGADOR</b>	<b>QUANT..</b>
1.6.1	Armário inferior – <b>A3</b> (Dimensões: L=0.90m x A=0,40m x P=0,30) em MDF ULTRA com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado Areia ((Guararapes) ou similar sob bancada de mármore existente. Porta tipo basculante invertido em alumínio na cor bege e vidro na mesma cor. Ver projeto anexo.	1,00un

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	
<b>2</b>	<b>GABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS</b>	
<b>2.1</b>	<b>GABINETE DO DESEMBARGADOR</b>	<b>QUANT.</b>
2.1.1	Mesa em L - <b>ML</b> - Mesa no formato L (com dimensões LxAxP: 1,80m e 2,20mx0,75mx0,60m) com tampo e laterais em MDF com acabamento laminado melamínico tipo cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e estrutura em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex). Tampo com vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto. Fazer furo no tampo para passagem de cabos conforme orientação da Divisão de Projetos.	1,00un
2.1.2	Armário Superior – <b>AS1</b> – Armário Superior com três portas e nichos (com dimensões LxAxP: 1,80mx1,96mx0,30m), Caixa do armário em MDF com acabamento em laminado melamínico noce amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, duas portas em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, uma porta ripada (ripas de 3cm e afastamentos de 1cm) em MDF com acabamento em laminado melamínico noce amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, nicho horizontal em MDF com acabamento em laminado melamínico noce amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e nichos verticais em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm. Puxadores tipo cava na parte inferior das portas.	1,00un
2.1.3	Armário Inferior – <b>AI1</b> – Armário Inferior com duas portas e dois nichos (com dimensões LxAxP: 1,20mx0,80mx0,41m) Caixa do armário em MDF com acabamento em laminado melamínico noce amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e Portas em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm. Puxadores tipo cava na parte superior das portas.	1,00un



2.1.4	Prateleira – <b>PR1</b> – Prateleira (com dimensões LxAxP: 1,50mx3mmx0,30m) em MDF com acabamento em laminado melamínico noce amêndoa (Duratex), com fixação do tipo oculta.	2,00un
2.1.5	Armário Alto – <b>AA1</b> – Armário Alto (com dimensões LxAxP: 1,73mx2,10mx0,42m) com fechamento em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, duas portas superiores do tipo basculante com puxador do tipo cava em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, Detalhe ripado (ripas de 3cm e espaçamento de 1cm) em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar e três portas inferiores de abrir em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm com puxadores do tipo cava. Atentar para fechamento de canto seguindo a curvatura da parede.	1,00un
2.1.6	Painél de TV – <b>P1</b> – Painél de Tv (com dimensões LxAxP: 2,00mx2,10mx0,04m) em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, com detalhe ripado (ripas de 3cm e espaçamento de 1cm) com duas prateleiras (com dimensões LxAxP: 55cmx3cmx25cm) em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar, e com aparador suspenso (com dimensões LxAxP: 2,00mx0,45mx0,40m) com a caixa em em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e portas de abrir (abertura fecho e toque) em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm. Painél com furo para passagens de fios.	1,00un
<b>2.2</b>	<b>RECEPÇÃO</b>	
2.2.1	Gaveteiro – <b>G1</b> – Gaveteiro sob rodízios (com dimensões LxAxP: 0,39mx0,71mx0,48m) em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, com quatro gavetas com frentes em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com puxadores do tipo slim acabamento dourado fosco. Colocar fechadura nas duas primeiras gavetas	2,00un
2.2.2	Mesa de trabalho – <b>MT1</b> – Mesa Reta (com dimensões LxAxP:1,55mx0,75mx0,60m) com tampo e laterais em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, e painel estrutural em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm. Tampo com vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto.	2,00un
2.2.3	Armário Baixo – <b>AB</b> – Armário baixo (com dimensões LxAxP: 1,09mx0,70mx0,40m) em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e duas portas de abrir em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm com	1,00un



	puxadores do tipo cava.	
2.2.4	Painél Ripado – <b>P2</b> – Painél Ripado com porta de correr embutida (com dimensões LxAxP: 3,64mx3,04mx0,06m), ripado com ripas de 3cm e espaçamento de 1cm em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm.	1,00un
2.2.5	Armário Superior – <b>AS2</b> – Armário Superior (com dimensões LxAxP: 1,58mx0,40mx0,35m) com caixaria e nicho em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e duas portas do tipo basculante, com sistema fecho toque, em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm.	1,00un
2.2.6	Prateleira – <b>PR2</b> – Prateleira (com dimensões LxAxP: 1,52mx3mmx0,25m) em MDF com acabamento em laminado melamínico noce amêndoa (Duratex), com fixação do tipo oculta.	1,00un
<b>2.3</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	
2.3.1	Mesa de trabalho – <b>MT2</b> – Mesa (com dimensões LxAxP: 2,40mx0,92mx0,60m) com tampo e rodapié em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e Pernas e estrutura em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm. Tampo com vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto. Fazer dois furos para passagens de fios, conforme orientação da fiscalização	4,00un
2.3.2	Mesa de trabalho – <b>MT3</b> – Mesa (com dimensões LxAxP: 3,60mx0,75mx0,60) com tampo e rodapié em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e Pernas e estrutura em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm. Tampo com vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto. Fazer três furos para passagens de fios, conforme orientação da fiscalização	1,00un
2.3.3	Armário Superior – <b>AS3</b> – Armário suspenso (com dimensões LxAxP: 3,60mx0,54mx0,40m) em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com nichos e três portas do tipo basculante em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, com puxadores do tipo cava.	1,00un
2.3.4	Armário Superior – <b>AS4</b> – Armário suspenso (com dimensões LxAxP: 2,40mx0,54mx0,30m) com estrutura e nicho central em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, e duas portas do tipo basculante em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, com puxadores do tipo cava.	1,00un
2.3.5	Armário Superior – <b>AS5</b> – Armário suspenso (com dimensões 2,69mx0,54mx0,40m) com detalhe lateral de duas prateleiras em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e três portas do tipo basculante em MDF com acabamento laminado melamínico	1,00un



	cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, com puxadores do tipo cava.	
2.3.6	Painél Ripado – <b>P3</b> – Painél Ripado (com dimensões LxAxP: 1,72mx2,27mx0,06m) em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com porta de correr embutida e ripas de 3cm e espaçamento de 1cm.	1,00un
2.3.7	Painél Ripado – <b>P4</b> – Painél Ripado (com dimensões LxAxP: 2,85mx3,04mx0,06m) em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com porta de correr embutida e ripas de 3cm e espaçamento de 1cm.	1,00un
2.3.8	Painél Ripado – <b>P5</b> – Painél Ripado (com dimensões LxAxP: 2,42mx1,70mx0,09m) em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com ripas de 3cm e espaçamento de 1cm.	1,00un
2.3.9	Gaveteiro – <b>G1</b> – Gaveteiro sob rodízios (com dimensões LxAxP: 0,39mx0,71mx0,48m) em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, com quatro gavetas com frentes em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com puxadores do tipo slim acabamento dourado fosco. Colocar fechadura nas duas primeiras gavetas.	7,00un
<b>2.4</b>	<b>ÁREA TÉCNICA</b>	
2.4.1	Armário Alto – <b>AA2</b> – Armário Alto (com dimensões LxAxP: 2,26mx2,31mx0,45m), em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm com três portas de abrir em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e puxadores do tipo slim dourado, duas portas de abrir em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm com puxador do tipo cava, duas portas do tipo basculante em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm com puxadores do tipo cava e prateleiras em em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm.	1,00un
<b>2.5</b>	<b>COPA</b>	
2.5.1	Mesa para Refeição – <b>MR</b> – Mesa (com dimensões LxAxP: 2,60mx0,75mx0,60m) em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com tampo de vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto.	1,00un
	Armário Superior – <b>AS6</b> – Armário suspenso (com dimensões LxAxP: 2,60mx0,76mx0,50m) com nicho para micro-ondas e nicho central em MDF com acabamento laminado melamínico	

2.5.2	cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e duas portas do tipo basculante com puxador tipo cava em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm	1,00un
2.5.3	Armário Superior – <b>AS7</b> – Armário Superior (com dimensões LxAxP: 1,05mx2,14mx0,55m) com nicho para geladeira e armário para bebedouro em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e uma porta do tipo basculante com puxador tipo cava em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e uma porta de abrir em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm com puxador tipo slim dourado.	1,00un
2.5.4	Armário Superior– <b>AS8</b> – Armário Superior (com dimensões LxAxP: 0,80mx0,48mx0,40m) em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e duas portas de abrir em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm com puxadores do tipo slim dourado.	1,00un
2.5.5	Armário Inferior – <b>AI2</b> – Armário inferior (com dimensões LxAxP: 0,80mx0,68mx0,56m) em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e duas portas de abrir com sistema fecho toque em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm.	1,00un

## 4.2. Acabamento padrão dos móveis

4.2.1. A estrutura principal dos móveis deverá ser 100% (cem por cento) em MDF ou de material de qualidade superior, vidro incolor 6mm ou 8mm, conforme especificações em projeto. Poderá ser exigido para esse material a comprovação do certificado de madeira reflorestada e/ou reciclada por meio de selos e/ou documentos.

4.2.2. A fixação das peças e/ou montantes deverá ser do tipo oculta. A utilização de cola e/ou pregos só será permitida se houver ocultação total desses elementos.

4.2.3. Todos os puxadores deverão seguir as especificações indicadas em projeto, seguindo, e em caso de troca deverá ser apresentado ao fiscal e aprovado pelo mesmo a modificação de especificação. As ferragens deverão ser exclusivamente em aço inoxidável.

4.2.4. Dever-se-á prever canaletas e furos para passagem de cabos nas estações de trabalho sendo que o acabamento dos furos para passagem de cabos deverá ser em PVC na cor mais aproximada do laminado.

4.2.5. Os acabamentos deverão seguir os padrões especificados nos projetos. Não havendo na empresa os materiais especificados, esta deverá apresentar as sugestões de acabamento aos arquitetos habilitados deste Tribunal de Justiça para a devida apreciação.

4.2.6 Os vidros para sobrepor aos tampos de bancadas e mesas deverão ser do tipo liso incolor com acabamento lapidado;

4.2.7. Todos os armários deverão ter fundo com mesmo material e acabamento do tamponamento na espessura mínima de 6mm.

## **5. DA FORMAÇÃO DO PREÇO E CUSTOS ESTIMADOS**

5.1 A planilha de formação de preços deve ser elaborada de forma que o valor total da contratação deverá englobar, todos os custos relativos ao fornecimento de materiais e mão de obra, custos com deslocamento de pessoal, instalação e transporte, tributos, insumos, equipamentos, encargos, ferramentas e lucro, entre outros, necessários à correta execução do objeto.

5.2 Em face da dificuldade na elaboração do orçamento estimado por meio da composição de todos os custos envolvidos (mão de obra, material, encargos, transporte, etc.) e em virtude da ausência de dados de instituições oficiais (como o SINAPI, entre outros), será realizada estimativa de custos por intermédio da cotação de preços junto às empresas especializadas, conforme preceitua a PORTARIA-GP – 798/2019, que institui a metodologia de análise e pesquisa de preços para a realização da estimativa de valor das contratações no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, e adota outras providências.

5.3 Segue, em Anexo I – Planilha de Proposta de Preços (modelo).

## **6. LOCALIZAÇÃO DA ENTREGA**

6.1 O objeto do presente termo será realizado:

6.1.1 No Gabinete do Desembargador Josemar Lopes dos Santos, localizado no Segundo Pavimento do Anexo II do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado na Praça Pedro II, s/nº, Centro, São Luís, Maranhão.

6.1.2 E no Gabinete do Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, localizado no Primeiro Pavimento do Anexo II do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado na Praça Pedro II, s/nº, Centro, São Luís, Maranhão.

## **7. DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

7.1 A execução do objeto será autorizada após recebimento da Nota de Empenho, assinatura do contrato e publicação, e mediante, também, a emissão da Ordem de Fornecimento (OF), a ser expedida pela Diretoria de Engenharia do TJ/MA, que poderá ser enviada via e-mail à Empresa Contratada, ou ainda, ser entregue pessoalmente ao seu representante legal.

## **8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Observar e seguir todas as especificações técnicas constantes nos projetos fornecidos pelo contratante bem como todos os padrões de qualidade exigidos pelo CONTRATANTE;

8.2 Executar os trabalhos em perfeita observância aos prazos e condições constantes nas especificações técnicas deste Termo de Referência;

8.3 Obedecer a todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras;

8.4 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

8.5 Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus empregados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrente da execução dos trabalhos;

8.6 Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos trabalhos, correndo por sua conta os ônus inerentes ao trabalho prestado, tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, salários, licenças, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho;

8.7 Prover seu pessoal dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

8.8 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários sob sua responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalização da Contratante ou pela unidade contemplada pelos trabalhos;

8.9 Quando necessário, movimentar equipamentos, desmontar e descartar móveis e outros elementos existentes no Contratante, a fim de possibilitar ou facilitar a execução dos serviços, com prévia autorização da fiscalização, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

8.10 Selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os trabalhos, encaminhando profissionais capazes de executá-los e profissionais tecnicamente qualificados para a prestação de serviços técnicos especializados.

8.11 Substituir, sem qualquer ônus para a Contratante, sempre que exigido e independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que demonstre incapacidade técnica para a execução dos trabalhos ou cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob ação de bebidas ou tóxicos, sem identificação, etc;

8.12 Manter no local objeto da execução, durante os turnos de trabalho, pessoas capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, com a missão de garantir o bom andamento dos serviços, ministrando a orientação

necessária aos executantes dos trabalhos;

8.13 Informar à Contratante a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação;

8.14 Fornecer de forma completa todos os materiais e peças previstos no Projeto, tais como a fabricação, montagem e instalação completa do mobiliário. Os materiais e peças aplicados deverão seguir todos os padrões de qualidade exigidos pela Contratante;

8.15 Guardar, imediatamente após as intervenções e serviços necessários, todas as ferramentas, materiais de limpeza e sinalização (se necessário), removendo sujeiras (pó, graxas, sacos plásticos, etc.), sendo responsabilidade da Empresa Contratada o recolhimento dos entulhos em recipientes próprios e apropriados e descarte de peças inutilizadas.

8.16 Seguir o previsto nas plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas as especificações de materiais e peças. **Antes de sua fabricação deverão ser verificadas “in loco” as medidas de vãos, paredes, alturas de bancadas, localização de pontos elétricos etc., com a finalidade de confirmar todas as dimensões constantes no projeto de arquitetura e detalhamentos.**

8.17 Responsabilizar-se por todos os eventuais danos que podem ocorrer no transporte do material.

8.18 Fazer a manutenção das áreas de trabalho, deixando-as sempre limpas, organizadas e sinalizadas.

8.19 Em caso de utilização de tapumes, cartazes de advertência e outros elementos que visem à segurança (se necessários), realiza-los de modo que estejam sempre compatíveis com o local, sendo de responsabilidade da Empresa Contratada.

8.20 Não entregar peças tortas, manchadas, riscadas, lascadas, marcadas, danificadas ou que apresentem características em desconformidade com as especificações técnicas contidas nesse termo, pois não serão aceitas.

8.21 Apresentar cronograma de entrega e montagem à fiscalização, para cada um dos locais previstos neste Termo de Referência, com todas as datas dentro do prazo de execução, a fim de que o contratante possa manter-se informado e consiga organizar as atividades dos servidores que precisarão sair dos locais para montagem e instalação dos móveis.

8.22 Obedecer o horário das 8:00h às 18:00h, de segunda à sexta-feira. Qualquer programação diferente deverá ser previamente autorizada pela Diretoria de Engenharia.

8.23 relacionar o nome de seus funcionários e repassá-los ao Contratante para fins de obtenção de autorização de entrada no local.

8.24 Prever a possibilidade de trabalho noturno e nos finais de semana e feriados (sem custos adicionais ao Contratante), por oportuna necessidade de execução dos trabalhos fora do horário de funcionamento do Contratante ou por conveniência para a Administração;

8.25 Entregar, após a execução dos trabalhos, todos os materiais/mobiliário/peças limpos, bem como reparar todos os danos eventualmente ocorridos ;

8.26 Comunicar a conclusão dos trabalhos ao setor de fiscalização do contrato, imediatamente após seu término, para fins de análise e aceite dos serviços executados;

## **9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

9.1 Proporcionar todas as facilidades, dentro do permitido na Administração, para que a Empresa Contratada possa desempenhar os trabalhos dentro da normalidade

deste Contrato;

9.2 Assegurar o livre acesso, dentro do horário previsto em contrato, dos empregados da Empresa Contratada aos lugares que se fizerem necessários à execução dos trabalhos, devendo os mesmos estar devidamente identificados e uniformizados;

9.3 Fornecer à Empresa Contratada todos os esclarecimentos necessários para execução dos trabalhos e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos trabalhos ora contratados;

9.4 Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução do objeto deste termo, por meio do fiscal (servidor designado pela Administração para fiscalização do contrato);

9.5 Inspecionar os materiais utilizados pela Empresa Contratada para execução dos trabalhos;

9.6 Recusar qualquer trabalho cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como qualquer material, produto ou equipamento que não atenda satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a Empresa Contratada deverá retirar o material das dependências do Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

9.7 Efetuar os pagamentos à Empresa Contratada pelos trabalhos prestados, desde que cumpridas as obrigações previstas no presente contrato;

9.8 Analisar e atestar os documentos apresentados pela Empresa Contratada, que estiverem de acordo, por meio do setor competente.

## **10. GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

10.1 Os serviços deverão ser acompanhados por servidores designados pelo TJ/MA a quem competirá a gestão, fiscalização e aprovação dos trabalhos.

10.2 Assim ficam indicados em Contrato, na **área de arquitetura**, a quem competirá fiscalizar, acompanhar e atestar a execução de todos os trabalhos, os servidores: **Giovana Barreto Vieira Sousa, Analista Judiciário – Arquiteta, matrícula 130278 (automático) e Suelma Rios Pinto Dos Santos , Analista Judiciário – Arquiteta, matrícula 140095 (substituto).**

10.3. Com base na Resolução 21/2018-GP, competirá aos fiscais designados o que segue:

10.3.1 Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

10.3.2 Realizar vistorias técnicas antes, durante e após a realização dos trabalhos solicitados, a fim de verificar o andamento e desempenho da Empresa Contratada (satisfatório/insatisfatório), principalmente no que concerne ao cumprimento das diretrizes estabelecidas neste Termo.

10.3.3 Transmitir instruções à Empresa Contratada sobre eventuais modificações de layouts e alterações de prazos e cronogramas;

10.3.4 Elaborar relatórios técnicos e fundamentar todo processo de concessão de aditivos, com vistas à prorrogação de prazos de execução e vigência (no mínimo 03 meses de antecedência ao fim do contrato), bem como supressões ou acréscimos (valor), devidamente justificados (se necessários);

10.3.5 Notificar, sempre que necessário, a Empresa Contratada nos casos de lentidão na realização dos serviços observando os prazos estabelecidos, bem como nos casos da não inicialização dos trabalhos solicitados;

10.3.6 Determinar a aplicação de glosas ou multas por inexecução parcial do contrato;

10.3.7 Notificar a Empresa Contratada sempre que observados erros na execução do contrato;

10.3.8 Dar imediata ciência por escrito aos seus superiores sobre incidentes e ocorrências referente à execução dos serviços que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual.

10.4 A Gestão de Contrato ficará sob a responsabilidade do Chefe de Divisão de Projetos do Tribunal de Justiça (gestor), competindo-lhe:

10.4.1 Dar suporte necessário administrativo e monitorar os prazos de vigência contratual em conjunto com o fiscal, tomando as providências cabíveis quanto aos processos relativos à renovação e pedidos de formalização de novos termos aditivos;

10.4.2 Acompanhar sempre que necessário, com o fiscal, os trabalhos prestados pela Empresa Contratada programando eventuais intervenções a serem executadas em fins de semana (se necessário);

10.4.3 Promover reuniões técnicas, sempre que necessário, visando o acompanhamento dos trabalhos relacionados em Contrato;

10.4.4 Notificar em conjunto com o fiscal, por escrito, a Empresa Contratada, acerca da ocorrência de quaisquer imperfeições identificadas no curso da execução dos trabalhos e fixar prazos para as respectivas correções;

10.4.5 Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e solicitar a prorrogação, acompanhada da prova de vantajosidade econômica, quando for o caso, com antecedência de no mínimo 90 dias (3 meses);

10.4.6 Esclarecer eventuais dúvidas apresentadas pela Empresa Contratada;

10.4.7 Averiguar o não cumprimento dos trabalhos descritos neste Termo de Referência;

10.4.8 Informar prontamente sobre ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à Empresa Contratada ou à rescisão do contrato aos seus superiores.

## **11. DO REAJUSTE DE PREÇOS**

11.1 Os preços permanecerão fixos e irremovíveis, salvo quando comprovadas as situações descritas no art. 124, inciso I, alínea “b”, inciso II, alínea “d”, da Lei 14.133/2021.

11.2 Após o interregno de um ano, e mediante pedido da **CONTRATADA**, os preços iniciais serão reajustados, conforme aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054, de 1994):

$R = V (I - I^0) / I^0$ , onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I<sup>0</sup> = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento.

11.2.1 O referido pedido deverá vir acompanhado de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços que fundamente o reajuste, conforme for a variação de custos objeto do reajuste.

11.2.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.2.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

11.2.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.2.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.2.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

## **12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I – **advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II – **impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III - **declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);

IV – **multa**:

IV.I – moratória de .2.% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

IV.II – Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 3,00% (três por cento), pela inobservância do

prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. (se couber)

V - Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 14.1, de 15% a 30 % do valor do Contrato.

VI - Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 14.1, de 15% a 30 % do valor do Contrato.

VII - Para infração descrita na alínea “b” do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.

VIII - Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.

IX - Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.

12.3 O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.2 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6 Na aplicação das sanções serão considerados:

I – a natureza e a gravidade da infração cometida;

II – as peculiaridades do caso concreto;

III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

12.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

### **13. DA EXTINÇÃO**

13.1 O Instrumento poderá ser extinto:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos termos do inciso II do art. 104 da Lei 14133/2021.

b) Consensualmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou

c) Judicialmente, nos termos da Lei.

13.2 A extinção também poderá ocorrer:

13.2.1 A critério da Administração, de pleno direito, poderá extinguir o contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à **CONTRATADA** o direito a qualquer indenização, nos casos previstos nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21.

13.2.2 Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados nos autos do Procedimento Administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.2.3 A extinção de que trata o item 3.2.1, exceto quando se tratar de caso fortuito, força maior ou razões de interesse público, acarretará a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao **CONTRATANTE**.

## **14. DO PAGAMENTO**

14.1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão efetuará o pagamento à empresa contratada, após o fornecimento dos bens, em conformidade com as necessidades da Administração, até o limite dos respectivos quantitativos contratados, conforme especificações deste instrumento;

14.2. O pagamento será realizado através de Ordem Bancária à contratada, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do fornecimento do material, à vista da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato;

14.2.1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da prova de regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal; da regularidade relativa à Seguridade Social; do certificado de regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela justiça do Trabalho;

14.2.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

14.2.4. A Nota fiscal deverá ser expedida em nome da Unidade Orçamentária que constar na Nota de Empenho;

14.2.5. A Nota fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no Edital e neste Termo de Referência ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida à contratada com a interrupção do prazo previsto para pagamento. A nova contagem do prazo será iniciada a partir da respectiva regularização;

14.2.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo TJMA, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = \frac{TX}{365} \times N$

365 365

TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

14.2.7. Nenhum pagamento será efetuado à contratada de forma antecipada ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e documentação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

14.2.8. O TJMA, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à contratada, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas.

## **15. DO TRATAMENTO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)**

15.1. Ao participar de processo licitatório promovido por este TJMA, o licitante - titular dos dados - registra a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual concorda com o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);

15.1.1. O licitante - titular dos dados – está ciente de o **CONTRATANTE** - controlador dos dados – sempre que possível, tomar decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais, bem como realizar o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as de coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

15.1.2. O **CONTRATANTE** - controlador - fica autorizado a compartilhar os dados pessoais do Titular com outros agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para finalidade específica, observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

15.2. Caberá à **CONTRATADA** e ao **CONTRATANTE** proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

15.2.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei nº 13.709/2018 o qual se submete o objeto deste Edital, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, respeitadas as regras previstas pelos artigos 23 a 30 da Lei nº 13.709/2018.

15.2.2. O tratamento seja limitado às atividades necessárias para atingir as finalidades de execução do objeto contratado.

15.2.3. Os sistemas, que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, deverão seguir as políticas de segurança e acesso determinado pela Política de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade do **TJMA**.

15.2.4 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a **CONTRATADA** interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo **CONTRATANTE** e eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes, seja em formato digital ou físico, salvo quando a **CONTRATADA** tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.

15.3. O **CONTRATANTE** poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo o período em que eles forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste edital.

15.3.1. Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao indivíduo, poderão ser mantidos por período indefinido.

15.3.2. O Titular poderá solicitar ao **CONTRATANTE**, a qualquer momento, que sejam eliminados os seus dados pessoais não anonimizados, desde que não autorizada a conservação para finalidades previstas em lei.

15.4. O Titular tem direito a obter do **CONTRATANTE** a relação dos dados por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição, conforme art. 18, capítulo III, LGPD.

15.5. O **CONTRATANTE** responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

15.5.1. Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709/2018, o Controlador comunicará ao Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular.

## **16. DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

16.1 A **CONTRATADA** se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e

cinco por cento) dos valores inicialmente pactuados, nos termos do art. 125 da Lei n.º 14.133/2021.

16.2 As alterações contratuais, se houverem, serão formalizadas por Termos Aditivos, numerados em ordem crescente, e serão exigidas as formalidades do contrato originalmente elaborado.

## **17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

17.1 O prazo de vigência do Contrato decorrente deste Termo de Referência será em até **18 (dezoito) meses**, contados a partir da sua assinatura, com eficiência após a publicação do seu extrato no Diário da Justiça Eletrônico – DJE.

## **18. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

18.1 O prazo de execução do Contrato deverá ser de **120 (cento e vinte) dias corridos**, contados a partir da data de início contida na Ordem de Fornecimento a ser emitida pela Diretoria de Engenharia.

## **19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

19.1 Pelo menos 01 (um) ou mais **atestados ou declaração de capacidade técnico-operacional**, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da Empresa Contratada comprovando que executou o fornecimento envolvendo a aquisição e montagem de móveis fabricados (sob medida) com características similares ou superiores ao objeto licitado.

19.2 O mencionado documento deverá ser apresentado em papel timbrado pelo órgão ou empresa emissora, contendo as informações técnicas do objeto contratual executado, descrição dos materiais e assinatura do representante legal pelo órgão ou empresa emissora, entre outros.

19.3 Se a Administração entender necessário poderá requerer a Empresa Contratada que disponibilize todas as informações no que concorre à comprovação

da legitimidade dos atestados apresentados, tais como, contratos, notas fiscais emitidas, entre outros.

19.4 **DECLARAÇÃO FORMAL** informando que dispõe de instalações, máquinas, ferramentas e mão de obra qualificada para a execução de todos os serviços constantes neste Termo.

19.5 **DECLARAÇÃO DE VISTORIA** informando que realizou vistoria no local de prestação de serviços ou **DECLARAÇÃO** informando que assume os riscos da não realização dessa faculdade. Não será admitida, em hipótese alguma, qualquer alegação de desconhecimento total ou parcial dos serviços após a contratação.

Obs.: Não será necessário visto ou assinatura de servidor do TJ-MA na DECLARAÇÃO DE VISTORIA.

## **20. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL**

20.1 Em conformidade com a Lei nº 14133/2021, verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal do Contrato receberá o objeto em se tratando de compras:

20.1.1 provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

20.1.2 definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

20.2 O recebimento do mobiliário se efetivará com a assinatura, pela fiscalização (atesto de recebimento) e representante legal da Contratante, após finalização e entrega dos trabalhos.

20.3 Constatados defeitos na execução, esse(s) será(ão) comunicado(s) pelo setor de fiscalização, por escrito, à Empresa Contratada, para que proceda às correções no prazo de 05 (cinco) dias corridos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

20.4 O objeto será recebido definitivamente, em até **30 (trinta) dias** após o recebimento provisório pelo servidor fiscal do Contrato, mediante emissão de **Termo de Recebimento Definitivo**, após conferência dos serviços constantes no Contrato, bem como verificações “*in loco*” que comprovem a completa conclusão dos trabalhos.

## **21. DA MEDIÇÃO**

21.1 A medição será realizada pela Fiscalização, conforme designados em Contrato, mediante solicitação expressa da Empresa Contratada, que deverá dar entrada formalmente ao Órgão.

21.2 **O fiscal deverá emitir relatório físico-financeiro, relatório fotográfico, atestar nota fiscal a ser posteriormente encaminhados à Diretoria de Engenharia.**

## **22. GARANTIA CONTRATUAL**

22.1 Conforme disposto no art. 98 da Lei nº 14133/2021, a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

22.2 **Quanto aos demais requisitos referentes à Garantia contratual, estes deverão estar estabelecidos no Edital.**

## **23. GARANTIA DOS SERVIÇOS**

23.1 A Empresa Contratada se responsabilizará pelo prazo de garantia de 02 (dois) anos contra defeito de fabricação, folga ou qualquer outra instabilidade nos elementos construtivos, deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga prematura das ferragens, contados a partir da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

23.2 A Empresa Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

**23.3 Durante a vigência da garantia, todas as peças, componentes ou quaisquer outros materiais relacionados à montagem, que apresentarem defeito, quebra, falha ou avaria, deverão ser imediatamente substituídos pela Empresa Contratada, sem ônus para o Contratante.**

## **24. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA**

24.1 O critério de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço, observadas as especificações definidas neste Termo de Referência.

Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos e despesas diretas e indiretas como impostos, taxas, fretes, etc.

24.2 Serão desclassificadas:

24.2.1 As propostas que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis;

24.2.2 As propostas que não apresentam as especificações exigidas no Termo de Referência;

24.2.3 Propostas com valor global superior ao valor máximo estabelecido pela Administração.

24.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 2º e § 3º do Artigo 59 da Lei Nº. 14133/2021, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

24.4 A Divisão de Projetos poderá requerer à Comissão de Licitação a efetivação das diligências, para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas e lances ofertados, devendo as licitantes apresentarem as provas que fundamentem o requisitado.

## **25. SUBCONTRATAÇÃO**

26.1 A Empresa Contratada não poderá subcontratar ou, por qualquer forma, transferir a execução de todo ou partes do contrato a terceiros.

## **26. IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE**

26.1 Os resíduos produzidos durante a execução dos trabalhos serão gerenciados de acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002.

26.2 A Contratada responderá, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou pela Fiscalização do TJ/MA, devendo prestar informações completas sobre a caracterização dos resíduos produzidos na realização dos trabalhos, o transporte e a disposição final.

26.3 Sempre que possível, os serviços prestados pela Contratada deverão obedecer recomendações da Resolução CNJ nº 400/2021 (<https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf>) e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, a fim de atender às diretrizes do Plano de Contratação de Logística Sustentável do TJMA.

26.4 A Contratada deverá comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o uso de madeira reflorestada e/ou reciclada.

## **27. ANEXOS**

ANEXO I – Planilha de Proposta de Preços (modelo)

ANEXO II – Projetos de Arquitetura e detalhamentos

São Luís (MA), 01 de agosto de 2023.

---

Giovana Barreto Vieira Sousa

Analista Judiciário - Arquiteto

Mat.: 130278

---

Yasmim Vieira de Melo Bernardes

Chefe da Divisão de Arquitetura

Mat.: 205757

**ANEXO I****PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS****PAPEL TIMBRADO PELA EMPRESA**

Declaro que nos preços propostos estão computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta contratação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantia, lucro da empresa e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.

Razão Social da Empresa:

CNPJ:

End:

Tel: E-mail:

Nome do Banco: Nº Agência: Conta Corrente:

Nome do Responsável da Empresa:

**1. Quadro de especificações**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO			
<b>1</b>	<b>GABINETE DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES SANTOS</b>			
<b>1.1</b>	<b>RECEPÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.1.1	Mesa de trabalho em "L" – M1 (dimensões: L=1,60m x A=0,75m x P=0,60m/ L=1,40m x A=0,75m x P=0,60m) em MDF (esp. mín.= 25mm) com acabamento em laminado Areia (Guararapes) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro lapidado incolor 6mm sobreposto. Painéis frontal e lateral com acabamento no mesmo material. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.	1,00un		

1.1.2	Painel com porta de correr 0.75x2.10m – <b>P1</b> (dimensões: C=1,70m x A=2,39m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado Areia (Guararapes) ou similar com puxador cava 1.00m. Ver projeto anexo.	1,00un		
1.1.3	Painel com porta de correr 0.95x2.10m – <b>P2</b> (dimensões: C=2,82m x A=2,39m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Carvalho Hanover (Duratex) ou similar com puxador cava 1.00m. Ver projeto anexo.	1,00un		

1.2	COPA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.2.1	Armário inferior – <b>A1</b> sob bancada de granito (dimensões: L=1,82 x A=0,73 x P=0,54m) com estrutura em MDF ULTRA com espessura mínima de 18mm e acabamento em laminado texturizado branco com 02 portas de abrir em alumínio branco (perfil invisível) e vidro laqueado na cor branca, espaço para frigobar e 04 gavetas em laminado branco com puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.	1,00un		
1.2.2	Armário suspenso – <b>AS1</b> (dimensões: L=,1,82m x A=0,89m x P=0,35m) com estrutura em MDF ULTRA com espessura mínima de 18mm e acabamento em laminado texturizado branco. 03 portas de abrir com 01 prateleira interna, 02 prateleiras e 01 nicho p/ microondas com profundidade de 45cm. Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.	1,00un		
1.2.3	Mesa dobrável articulada – MD1 (dimensões: L=0,90m x P=0,35m) com estrutura em MDF com espessura mínima de 25mm e acabamento em laminado texturizado branco com suporte	1,00un		

	(mão francesa) dobrável reforçado em aço carbono com acabamento em pintura epóxi na cor branca e capacidade para suportar até 80kg/par. Ver projeto anexo.			
--	---	--	--	--

<b>1.3</b>	<b>SETOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.3.1	Mesa de trabalho em “U” – <b>M2</b> (dimensões: L=1.20m x A=0,75m x P=0,60m) em MDF com espessura mínima de 22mm com acabamento em laminado text. Areia (Guararapes) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro lapidado incolor 6mm sobreposto. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.	2,00un		
1.3.2	Painel – <b>P3</b> (dimensões: C=2,71m x A=2,39m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Carvalho Hanover (Duratex) ou similar, sobre porta existente. Ver projeto anexo.	1,00un		
1.3.3	Bancada de trabalho – <b>B1</b> (dimensões: L=2.00m x A=0,75m x P=0,60m) em MDF com espessura mínima de 22mm com acabamento em laminado text. Areia (Guararapes) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro lapidado incolor 6mm sobreposto. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.	1,00un		
1.3.4	Armário suspenso – <b>AS2</b> (dimensões: C=2,03m x A=0,45m x P=0,35m) com 02 portas de abrir (l=50cm), 01 nicho e painel lateral em MDF com espessura mínima de 22mm com acabamento em laminado texturizado Giandua (Duratex) ou similar e puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.	1,00un		

<b>1.4</b>	<b>ASSESSORIA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.4.1	Mesa de trabalho em “U” – <b>M3</b> (dimensões: L=1.20m x A=0,75m x P=0,60m) em MDF com espessura mínima de 22mm com acabamento em laminado text. Areia (Guararapes) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro lapidado incolor 6mm sobreposto. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.	9,00un		
1.4.2	Armário suspenso – <b>AS3</b> (dimensões: C=3.25m x A=0,50m x P=0,35m) com 04 portas basculantes (l=55cm) com braço articulado de abertura variável, permitindo parada da porta na posição desejada e 01 nicho em MDF com espessura mínima de 22mm com acabamento em laminado texturizado Giandua (Duratex) ou similar e puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Prever recorte em pilar e fundo do nicho recuado. Ver projeto anexo.	1,00un		
1.4.3	Estante - <b>E1</b> (dimensões: L=2,60m x A=2,60m x P=0,28m) em MDF com acabamento em lam. Giandua (Duratex) ou similar. Estante com painel nos fundos (recortado na área da mesa), bancada com espessura 40mm e armários inferiores com 02 portas e 04 gavetas; painéis laterais e armários superiores com 02 portas, prateleira com iluminação embutida em fita de led e nicho em lam. Giandua (Duratex) ou similar com nicho interno recuado com espessura 15mm e acabamento em laminado texturizado Areia (Guararapes) ou similar. Ver projeto anexo.	1,00un		
1.4.4	Painel – <b>P4</b> (dimensões: C=1.55m x A=1,25m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento	1,00un		

	em laminado amadeirado Brise (Duratex) ou similar, prateleira superior em L (p=18cm e iluminação embutida em fita de led) e caixa inferior (p=18cm x h=8cm) m MDF com acabamento em laminado texturizado Gianduia (Duratex) ou similar. Ver projeto anexo.			
--	---	--	--	--

<b>1.5</b>	<b>GABINETE</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.5.1	Mesa de trabalho em L – <b>M4</b> (dimensões: L=2.00m x A=0,75m x P=0,70m/ L=1,34m x A=0,55m x P=0,60m) com tampo em porcelanato polido (padrão Marrom Imperador) e base com estrutura em metalon com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Móvel de apoio com 03 gavetas (l=55cm) e 02 nichos em MDF com espessura mínima de 22mm com acabamento em laca acetinada na cor bege. Puxadores tipo fecho toque. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.	1,00un		
1.5.2	Armário inferior – <b>A2</b> (dimensões: L=1,69 x A=0,80 x P=0,50m) em MDF com espessura mínima de 22mm e acabamento em laminado amadeirado Carvalho Hanover (Duratex) ou similar. Armário interno com 01 nicho e 04 portas de abrir em MDF com acabamento em laca acetinada na cor bege. Puxadores tipo cava. Ver projeto anexo.	1,00un		
1.5.3	Painel – <b>P5</b> (dimensões: C=1.69m x A=1,16m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Brise (Duratex) ou similar e prateleira superior p=35cm com acabamento em lam. amadeirado Carvalho Hanover (Duratex) ou similar e iluminação embutida em fita de led. Ver projeto anexo.	1,00un		

1.6	WC GABINETE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.6.1	Armário inferior – <b>A3</b> (Dimensões: L=0.90m x A=0,40m x P=0,30) em MDF ULTRA com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado Areia ((Guararapes) ou similar sob bancada de mármore existente. Porta tipo basculante invertido em alumínio na cor bege e vidro na mesma cor. Ver projeto anexo.	1,00un		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO			
<b>2</b>	<b>GABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS</b>			
<b>2.1</b>	<b>GABINETE</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.1.1	Mesa em L - <b>ML</b> - Mesa no formato L (com dimensões LxAxP: 1,80m e 2,20mx0,75mx0,60m) com tampo e laterais em MDF com acabamento laminado melamínico tipo cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e estrutura em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex). Tampo com vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto. Fazer furo no tampo para passagem de cabos conforme orientação da Divisão de Projetos.	1,00un		
2.1.2	Armário Superior – <b>AS1</b> – Armário Superior com três portas e nichos (com dimensões LxAxP: 1,80mx1,96mx0,30m), Caixa do armário em MDF com acabamento em laminado melamínico noce amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, duas portas em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, uma porta ripada (ripas de 3cm e afastamentos de 1cm) em MDF	1,00un		

	com acabamento em laminado melamínico noce amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, nicho horizontal em MDF com acabamento em laminado melamínico noce amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e nichos verticais em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm. Puxadores tipo cava na parte inferior das portas.			
2.1.3	Armário Inferior – <b>AI1</b> – Armário Inferior com duas portas e dois nichos (com dimensões LxAxP: 1,20mx0,80mx0,41m) Caixa do armário em MDF com acabamento em laminado melamínico noce amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e Portas em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm. Puxadores tipo cava na parte superior das portas.	1,00un		
2.1.4	Prateleira – <b>PR1</b> – Prateleira (com dimensões LxAxP: 1,50mx3mmx0,30m) em MDF com acabamento em laminado melamínico noce amêndoa (Duratex), com fixação do tipo oculta.	2,00un		
2.1.5	Armário Alto – <b>AA1</b> – Armário Alto (com dimensões LxAxP: 1,73mx2,10mx0,42m) com fechamento em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, duas portas superiores do tipo basculante com puxador do tipo cava em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, Detalhe ripado (ripas de 3cm e espaçamento de 1cm) em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou	1,00un		



	similar e três portas inferiores de abrir em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm com puxadores do tipo cava. Atentar para fechamento de canto seguindo a curvatura da parede.			
2.1.6	Painél de TV – <b>P1</b> – Painél de Tv (com dimensões LxAxP: 2,00mx2,10mx0,04m) em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, com detalhe ripado (ripas de 3cm e espaçamento de 1cm) com duas prateleiras (com dimensões LxAxP: 55cmx3cmx25cm) em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar, e com aparador suspenso (com dimensões LxAxP: 2,00mx0,45mx0,40m) com a caixa em em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e portas de abrir (abertura fecho e toque) em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm. Painél com furo para passagens de fios.	1,00un		
<b>2.2</b>	<b>RECEPÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.2.1	Gaveteiro – <b>G1</b> – Gaveteiro sob rodízios (com dimensões LxAxP: 0,39mx0,71mx0,48m) em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, com quatro gavetas com frentes em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com puxadores do tipo slim acabamento dourado fosco. Colocar fechadura nas duas primeiras gavetas	2,00un		

2.2.2	Mesa de trabalho – <b>MT1</b> – Mesa Reta (com dimensões LxAxP: 1,55mx0,75mx0,60m) com tampo e laterais em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, e painel estrutural em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm. Tampo com vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto.	2,00un		
2.2.3	Armário Baixo – <b>AB</b> – Armário baixo (com dimensões LxAxP: 1,09mx0,70mx0,40m) em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e duas portas de abrir em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm com puxadores do tipo cava.	1,00un		
2.2.4	Painél Ripado – <b>P2</b> – Painél Ripado com porta de correr embutida (com dimensões LxAxP: 3,64mx3,04mx0,06m), ripado com ripas de 3cm e espaçamento de 1cm em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm.	1,00un		
2.2.5	Armário Superior – <b>AS2</b> – Armário Superior (com dimensões LxAxP: 1,58mx0,40mx0,35m) com caixaria e nicho em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e duas portas do tipo basculante, com sistema fecho toque, em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm.	1,00un		
2.2.6	Prateleira – <b>PR2</b> – Prateleira (com dimensões LxAxP: 1,52mx3mmx0,25m) em MDF com acabamento em laminado melamínico noce amêndoa (Duratex), com fixação do tipo oculta.	1,00un		

<b>2.3</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.3.1	Mesa de trabalho – <b>MT2</b> – Mesa (com dimensões LxAxP: 2,40mx0,92mx0,60m) com tampo e rodapié em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e Pernas e estrutura em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm. Tampo com vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto. Fazer dois furos para passagens de fios, conforme orientação da fiscalização	4,00un		
2.3.2	Mesa de trabalho – <b>MT3</b> – Mesa (com dimensões LxAxP: 3,60mx0,75mx0,60) com tampo e rodapié em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e Pernas e estrutura em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm. Tampo com vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto. Fazer três furos para passagens de fios, conforme orientação da fiscalização	1,00un		
2.3.3	Armário Superior – <b>AS3</b> – Armário suspenso (com dimensões LxAxP: 3,60mx0,54mx0,40m) em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com nichos e três portas do tipo basculante em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, com puxadores do tipo cava.	1,00un		
2.3.4	Armário Superior – <b>AS4</b> – Armário suspenso (com dimensões LxAxP: 2,40mx0,54mx0,30m) com estrutura e nicho central em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, e	1,00un		



	duas portas do tipo basculante em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, com puxadores do tipo cava.			
2.3.5	Armário Superior – <b>AS5</b> – Armário suspenso (com dimensões 2,69mx0,54mx0,40m) com detalhe lateral de duas prateleiras em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e três portas do tipo basculante em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, com puxadores do tipo cava.	1,00un		
2.3.6	Painél Ripado – <b>P3</b> – Painél Ripado (com dimensões LxAxP: 1,72mx2,27mx0,06m) em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com porta de correr embutida e ripas de 3cm e espaçamento de 1cm.	1,00un		
2.3.7	Painél Ripado – <b>P4</b> – Painél Ripado (com dimensões LxAxP: 2,85mx3,04mx0,06m) em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com porta de correr embutida e ripas de 3cm e espaçamento de 1cm.	1,00un		
2.3.8	Painél Ripado – <b>P5</b> – Painél Ripado (com dimensões LxAxP: 2,42mx1,70mx0,09m) em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com ripas de 3cm e espaçamento de 1cm.	1,00un		
2.3.9	Gaveteiro – <b>G1</b> – Gaveteiro sob rodízios (com dimensões LxAxP: 0,39mx0,71mx0,48m) em MDF com acabamento em laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm, com quatro gavetas com frentes	7,00un		

	em MDF com acabamento em laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com puxadores do tipo slim acabamento dourado fosco. Colocar fechadura nas duas primeiras gavetas.			
<b>2.4</b>	<b>ÁREA TÉCNICA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.4.1	Armário Alto – <b>AA2</b> – Armário Alto (com dimensões LxAxP: 2,26mx2,31mx0,45m), em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm com três portas de abrir em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e puxadores do tipo slim dourado, duas portas de abrir em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm com puxador do tipo cava, duas portas do tipo basculante em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm com puxadores do tipo cava e prateleiras em em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm.	1,00un		
<b>2.5</b>	<b>COPA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.5.1	Mesa para Refeição – <b>MR</b> – Mesa (com dimensões LxAxP: 2,60mx0,75mx0,60m) em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm, com tampo de vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto.	1,00un		

2.5.2	Armário Superior – <b>AS6</b> – Armário suspenso (com dimensões LxAxP: 2,60mx0,76mx0,50m) com nicho para micro-ondas e nicho central em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e duas portas do tipo basculante com puxador tipo cava em MDF com acabamento lam. melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm	1,00un		
2.5.3	Armário Superior – <b>AS7</b> – Armário Superior (com dimensões LxAxP: 1,05mx2,14mx0,55m) com nicho para geladeira e armário para bebedouro em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm e uma porta do tipo basculante com puxador tipo cava em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e uma porta de abrir em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm com puxador tipo slim dourado.	1,00un		
2.5.4	Armário Superior – <b>AS8</b> – Armário Superior (com dimensões LxAxP: 0,80mx0,48mx0,40m) em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e duas portas de abrir em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm com puxadores do tipo slim dourado.	1,00un		
2.5.5	Armário Inferior – <b>AI2</b> – Armário inferior (com dimensões LxAxP: 0,80mx0,68mx0,56m) em MDF com acabamento laminado melamínico cinza sagrado (Duratex) ou similar de 25mm e duas portas de abrir com sistema fecho toque em MDF com acabamento laminado melamínico tipo Noce Amêndoa (Duratex) ou similar de 25mm.	1,00un		



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Diretoria de Engenharia  
Divisão de Arquitetura

**Preço Total da Proposta:** (em algarismo e por extenso): R\$ xxxxx,xx  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais)

**Validade da Proposta:** xxxx dias

(local), (dia) de (mês) de 2023