

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Tribunal de Justiça  
Coordenadoria de Material e Patrimônio

DESPACHO-CMEP - 2812024  
Código de validação: 493E7B2E3A  
( relativo ao Processo 565322024 )

Ao Senhor  
RODRIGO ERICEIRA VALENTE DA SILVA  
Diretor Administrativo  
TJ/MA Local

Assunto: Pesquisa de preços

Trata-se do processo administrativo nº 56532/2024, de iniciativa da Divisão de Arquitetura, que tem como objeto a aquisição e montagem de mobília fabricada (sob medida) para o Gabinete do Desembargador José Nilo Ribeiro com vistas a atender nova demanda de mobiliário para o referido espaço.

Após o recebimento dos autos por esta Coordenação de Material e Patrimônio foram mantidos contatos com diversas empresas especializadas no ramo através de e-mail e Whatsapp, sendo que 05 (cinco) empresas (DESIGN PRIME; MODERNE AMBIENTAÇÕES; YA MÓVEIS PLANEJADOS; IMAGEM ENGENHARIA e MOBILIAR AMBIENTAÇÕES) demonstraram interesse e enviaram suas propostas de preços listadas na planilha de estimativa de custo.

Do Procedimento apurou-se que o custo total estimado é de R\$ 306.205,88 (Trezentos e seis mil, duzentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), em anexo todos os documentos que deram suporte a estimativa de custo. (Relatório de cotação, Propostas de preços e Planilha em anexo)

A pesquisa de preços foi realizada com base na PORTARIA – GP - 351/2024 -TJMA, utilizando-se como fontes, o Art. 12º, inciso III. Todavia, em razão da complexidade do objeto pesquisado e da grande variação entre os valores de alguns itens, sugerimos que os autos sejam encaminhados ao setor demandante para análise crítica dos valores ofertados/pesquisados, conforme o disposto no Art. 15, § 2º da referida Portaria.

Sem mais, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Respeitosamente,





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Tribunal de Justiça**  
**Coordenadoria de Material e Patrimônio**

**FERNANDA MELO LINDOSO**  
**Coordenadora de Material e Patrimônio**  
**Coordenadoria de Material e Patrimônio**  
**Matrícula 106500**

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/11/2024 15:37 (FERNANDA MELO LINDOSO)



DESPACHO-CMEP - 2812024 / Código: 493E7B2E3A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

**Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.**  
**#ConsumoConsciente**



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTIMATIVA DE CUSTO – MOBILIÁRIO PLANEJADO GABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ NILO RIBEIRO – PROCESSO Nº 56532/2024										
DISCRIMINAÇÃO										
GABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ NILO RIBEIRO										
LAVABO 01										
ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	Und	QUANTIDADE	EMPRESA AMBIENTACIONES	EMPRESA RAÇAIA ENGENHARIA	EMPRESA TAMOVES	EMPRESA DESIGN PRIME	EMPRESA MOBILIAR AMBIENTACIONES	VALOR MEDIO UNITARIO	VALOR MEDIO TOTAL
1.1	Panela inferior – P1 (Dimensões: L=1,30 x P=0,30m) em MDF ULTRA com espessura de 16mm com acabamento em amadeirado Rapuá (Duratec) ou similar. Ver projeto anex.	Und	1	R\$120,00	R\$1.796,00	R\$590,00	R\$760,00	R\$912,60	R\$916,72	R\$916,72
1.2	Espelho – EP1 (dimensões: L=1,30 x A=1,49m) instalado sobre armário, colado sobre alvenaria. Ver projeto anex.	Und	1	R\$1.365,00	R\$2.356,00	R\$990,00	R\$1.310,00	R\$4.630,65	R\$2.002,43	R\$2.002,43
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>R\$2.918,15</b>
COPA										
ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	Und	QUANTIDADE	EMPRESA AMBIENTACIONES	EMPRESA RAÇAIA ENGENHARIA	EMPRESA TAMOVES	EMPRESA DESIGN PRIME	EMPRESA MOBILIAR AMBIENTACIONES	VALOR MEDIO UNITARIO	VALOR MEDIO TOTAL
2.1	Panel com porta de correr Ø75x2,10m – P1 em L (dimensões: C=1,60m x A=2,20m x P=0,60m) em MDF ULTRA com espessura mínima de 16mm com acabamento em amadeirado Rapuá (Duratec) ou similar com puxador tipo alça de madeira. Ver projeto anex.	Und	1	R\$7.790,00	R\$8.866,00	R\$16.390,00	R\$8.230,00	R\$10.540,53	R\$9.963,71	R\$9.963,71
2.2	Armário inferior – A2 sob bancada de granito esmeralda (dimensões: L=1,23 x A=0,79 x P=0,50m) com estrutura em MDF ULTRA com espessura mínima de 16mm e acabamento em amadeirado Rapuá (Duratec) ou similar. Ø1 gavetas com travas em alumínio Ø1 nichos em laminado com puxadores tipo alça de madeira. Ver projeto anex.	Und	1	R\$2.885,00	R\$6.536,00	R\$2.890,00	R\$6.560,00	R\$3.501,77	R\$4.556,55	R\$4.556,55
2.3	Armário suspenso – AS1 (dimensões: L=1,23m x A=0,50m x P=0,30m) com estrutura em MDF com espessura mínima de 16mm e acabamento em laminado texturizado Gris (Arcauco) ou similar. Ø2 portas. Ø1 nichos Ø1 microondas com profundidade de 40cm e Ø1 nicho para máquina de café. Puxadores tipo alça de madeira. Ver projeto anex.	Und	1	R\$2.570,00	R\$6.028,00	R\$2.380,00	R\$3.670,00	R\$3.097,90	R\$3.643,18	R\$3.643,18
2.4	Torneira geladeira – T1 (dimensões: L=0,60m x A=2,20m x P=0,60m) com estrutura em MDF com espessura mínima de 16mm e acabamento em laminado texturizado Gris (Arcauco) ou similar. Panel lateral, Ø1 nicho para máquina de café. Puxadores tipo alça de madeira. Ver projeto anex.	Und	1	R\$2.388,00	R\$2.872,00	R\$1.890,00	R\$3.990,00	R\$3.720,81	R\$2.288,16	R\$2.288,16
2.5	Mesa para copa – M1 (dimensões: L=1,30m x A=0,75m x P=0,75m) em MDF com espessura mínima de 16mm amadeirado Rapuá (Duratec) ou similar. Vidro incolor 6mm esmeralda e base em metal branco 30x30mm. Ver projeto anex.	Und	1	R\$2.430,00	R\$5.632,00	R\$1.090,00	R\$3.200,00	R\$2.632,80	R\$2.992,80	R\$2.992,80
2.6	Banco – B1 (dimensões: L=1,60m x A=0,43m x P=0,50m) Ø1 assento e encosto em MDF Ø1 acabamento em lam. amadeirado Rapuá (Duratec) ou similar. Ø3 gavetas com travas em lam. Gris. Almofada Ø1 assento Ø1 encosto de alta densidade 40x5cm e tecido tipo seda na cor cinza claro.	Und	1	R\$3.990,70	R\$7.226,00	R\$2.890,00	R\$3.540,00	R\$3.996,60	R\$4.643,44	R\$4.643,44
2.7	Armário alto – AA1 (dimensões: L=0,50m x A=2,20m x P=0,50m) com estrutura em MDF com espessura mínima de 16mm com acabamento em laminado Gris (Arcauco) ou similar, contendo Ø2 módulos. O primeiro módulo, Ø1 gaveta Ø1 nicho Ø1 porta alta de vidro com Ø1 nicho interna com Ø6 nicho. Ø1 nicho vertical com ganchos para a colocação de vassouras. Ver projeto anex.	Und	1	R\$3.560,00	R\$7.072,00	R\$1.990,00	R\$3.990,00	R\$4.376,60	R\$4.197,56	R\$4.197,56
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>R\$32.783,58</b>

ADMINISTRATIVO											
ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	Und	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)						VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
				EMPRESA INICIAIS AMBIENTAÇÕES	EMPRESA RAIZEM ENGENHARIA	EMPRESA FAVORDES	EMPRESA DESIGN FINE	EMPRESA BOLLER AMBIENTAÇÕES			
3.1	Mesa de trabalho em "U" - M2 (dimensões: L=1,20m x A=0,75m x P=0,60m) Paredo: L=1,80 x A=0,75m em MDF (esp. min. = 25mm) com acabamento em laminado Grís (Aracoi) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro laminado incolor 6mm sobreposto. Painéis frontal e lateral com acabamento no mesmo material. Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Previsão de furos para parafusos de cabeça. Ver projeto anexo.	Und	4	R\$2.525,00	R\$16.280,00	R\$1.790,00	R\$17.040,00	R\$11.476,36	R\$16.222,27	R\$66.889,08	
3.2	Painel - P2 (dimensões: C=2,95m x A=1,00m) p/ colocação de TV em MDF com espessura mínima de 15mm com acabamento em laminado Cinza Sagrado (Duratec) ou similar, composto de 03 nichos 20mm, 02 portas de abrir com fecho toque para acesso de caixas de energia. Previsão de painel com soltura de parede. Ver projeto anexo.	Und	1	R\$3.835,00	R\$3.812,00	R\$3.910,00	R\$2.900,00	R\$6.903,00	R\$4.132,00	R\$4.132,00	
3.3	Painel - P3 (dimensões: C=1,25m x A=2,85m) em MDF com espessura mínima de 15mm com acabamento em laminado amadeirado tapado (Duratec) ou similar. Previsão de soltura de parede para esconder porta existente. Ver projeto anexo.	Und	1	R\$4.630,00	R\$6.744,00	R\$4.300,00	R\$6.590,00	R\$6.336,23	R\$6.320,05	R\$6.320,05	
3.4	Estante - E1 (dimensões: L=1,25m x A=2,40m x P=0,30m) em MDF com calharia com espessura mínima de 15mm em lam. Cinza Sagrado (Duratec) ou similar com 03 prateleiras superiores (p=35cm) e 02 portas de abrir com acabamento em lam. Grís (Aracoi) ou similar. Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.	Und	1	R\$6.460,00	R\$6.468,00	R\$2.890,00	R\$5.970,00	R\$7.020,00	R\$5.798,60	R\$5.765,60	
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>R\$57.106,73</b>	
RECEPÇÃO											
ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	Und	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)						VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
				EMPRESA RAIZEM PLANEJADOS	EMPRESA RAIZEM ENGENHARIA	EMPRESA FAVORDES	EMPRESA DESIGN FINE	EMPRESA BOLLER AMBIENTAÇÕES			
4.1	Mesa de trabalho em L - M1 (dimensões: L=1,35m x A=0,75m x P=0,60m) L=1,45m x A=0,75m x P=0,60m em MDF (esp. min.= 25mm) com acabamento em laminado Grís (Aracoi) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro laminado incolor 6mm sobreposto. Painéis frontal e lateral com acabamento no mesmo material. Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Previsão de furos para parafusos de cabeça. Ver projeto anexo.	Und	1	R\$4.370,00	R\$9.304,00	R\$2.390,00	R\$6.710,00	R\$5.738,24	R\$5.702,45	R\$5.702,45	
4.2	Painel com porta de correr Ø 80x2,10m - P4 (dimensões: C=2,78m x A=2,85m) em MDF com espessura mínima de 15mm com acabamento em laminado amadeirado tapado (Duratec). Porta de correr com puxador curva na recepção e acabamento em lam. branco fosco com puxador em aço inox b-Bom no gabinete. Fechadura com chave. Ver projeto anexo.	Und	1	R\$9.880,00	R\$11.888,00	R\$11.890,00	R\$9.370,00	R\$6.868,00	R\$9.917,20	R\$9.917,20	
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>R\$15.619,65</b>	

ASSESSORIA										
ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	Unid	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)					VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
				EMPRESA VA MOVES PLANEJADOS	EMPRESA IMAGEM ENGENHARIA	EMPRESA FÁBRIKDES	EMPRESA DESIGN FINE	EMPRESA MOBILIAR AMBIENTACÕES		
6.1	Mesa de trabalho em "U" - M4 (dimensões: L=1,35m x P=0,65m) em MDF com espessura mínima de 25mm em laminado laca (Arauco) ou similar, tempo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro espolado incolor 6mm sobreposto. Puxadores de alumínio modelado perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.	Unid	3	R\$2.670,00	R\$17.632,00	R\$1.630,00	R\$13.200,00	R\$8.280,44	R\$8.902,49	R\$26.797,47
6.2	Mesa de trabalho em "U" - M5 (dimensões: L=1,35m x A=0,75m x P=0,65m) em MDF com espessura mínima de 25mm em laminado laca (Arauco) ou similar, tempo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro espolado incolor 6mm sobreposto. Puxadores de alumínio modelado perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.	Unid	6	R\$2.750,00	R\$18.064,00	R\$1.615,00	R\$15.468,00	R\$2.969,74	R\$13.607,75	R\$81.446,50
6.3	Armário baixo - A2 (dimensões: L=1,20 x A=0,75 x P=0,50) em MDF com espessura mínima de 18mm e acabamento em laminado Gra (Arauco) ou similar. Armário com 02 portas de abrir com 1 gavetão interna e 04 gavetas em laminado Gra (Arauco) ou similar e puxador de alumínio modelado perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.	Unid	1	R\$2.940,00	R\$7.164,00	R\$1.690,00	R\$4.370,00	R\$2.211,30	R\$3.670,06	R\$13.679,06
6.4	Armário suspenso - AS2 (dimensões: C=4,05m x P=0,50m x P=0,30m) com 03 portas suscitadas (p=75cm) e 03 nichos (p=45cm) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Rapuá (Duratec) ou similar. Puxadores de alumínio modelado perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.	Unid	1	R\$4.750,00	R\$8.092,00	R\$2.290,00	R\$4.340,00	R\$6.336,20	R\$5.567,64	R\$5.567,64
6.5	Panela com porta de correr 6.8x0,50m - P6 (dimensões: C=1,10m x A=2,85m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Rapuá (Duratec) ou similar com fechadura com chave. Previsão de rebuço com montaria para colocação de TV. Ver projeto anexo.	Unid	1	R\$13.180,00	R\$9.832,00	R\$17.790,00	R\$12.300,00	R\$17.117,10	R\$14.063,82	R\$14.063,82
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>R\$131.664,49</b>	
GABINETE										
ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	Unid	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)					VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
				EMPRESA VA MOVES PLANEJADOS	EMPRESA IMAGEM ENGENHARIA	EMPRESA FÁBRIKDES	EMPRESA DESIGN FINE	EMPRESA MOBILIAR AMBIENTACÕES		
6.1	Mesa de trabalho em U - M6 (dimensões: L=2,40 x A=0,75 x P=0,65m) em MDF com espessura mínima de 25mm em laminado laca (Arauco) ou similar, tempo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão frontal em porcelanato porcelo Marcom Brown (Elietti) ou similar. Bancado em L de apoio (dimensões: L=1,30 x A=0,75 x P=0,65) em MDF com acabamento em laca amadeirado Rapuá (Arauco) ou similar. Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.	Unid	1	R\$9.860,00	R\$62.624,00	R\$6.900,00	R\$11.867,00	R\$21.946,00	R\$22.639,20	R\$22.639,20
6.2	Panela parafusada - P8 (dimensões: C=0,50m x A=0,50m) em MDF com 07 peças verticais de 3x3cm com acabamento em amadeirado Rapuá (Duratec) ou similar. Ver projeto anexo.	Unid	1	R\$1.970,00	R\$4.508,00	R\$1.690,00	R\$1.860,00	R\$2.340,00	R\$2.871,60	R\$2.871,60
6.3	Mesa de reuniões - M7 (dimensões: L=2,20m x A=0,75 x P=0,20m) com tempo em T (Dimensões: L= 1,70 x A=0,75m) em vidro temperado incolor 12mm. Ver projeto anexo.	Unid	1	R\$8.870,00	R\$11.912,00	R\$4.290,00	X	R\$8.091,72	R\$7.540,93	R\$7.540,93
6.4	Panela - P7 (dimensões: C=1,60m x A=1,85m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Rapuá (Duratec) ou similar. Estrutura para colocação de fita de inferior e prateleira lateral (prateleira) com fita para iluminação. Ver projeto anexo.	Unid	1	R\$3.090,00	R\$6.548,00	R\$2.690,00	R\$2.910,00	R\$8.021,40	R\$4.611,68	R\$4.611,68
6.5	Estante - E2 (dimensões: L=2,00m x A=2,85m x P=0,30m) em MDF com prateleiras (p=45cm) laminadas com espessura mínima de 18mm em laca amadeirado Rapuá (Arauco) ou similar. nicho e gavetão de abrir com acabamento em laminado Gra (Arauco) ou similar. Ver projeto anexo.	Unid	1	R\$19.920,00	R\$20.732,00	R\$3.790,00	R\$16.760,00	R\$19.658,02	R\$16.172,10	R\$16.172,10
6.6	Armário alto - AA2 (dimensões: L=1,50m x A=2,85m x P=0,70m) com caixas em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Rapuá (Arauco) ou similar e 02 portas de abrir em alumínio e espelho preto. Divisão interna com 07 nichos e espaço com cabideiros em alumínio para colocação de toga. Ver projeto anexo.	Unid	1	R\$4.135,00	R\$13.504,00	R\$2.890,00	R\$8.640,00	R\$9.774,65	R\$8.188,73	R\$8.188,73
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>R\$61.026,44</b>	

LAVABO 02 – GABINETE DESEMBARGADOR										
ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	Und	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)					VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
				EMPRESA NA MÓDULO PLANEJADOS	EMPRESA MAGIM ENGENHARIA	EMPRESA FANORES	EMPRESA DESIGN FIBRE	EMPRESA ROSSIAN ARQUITECTOS		
7.1	Armário inferior – A3 (Dimensões: L=1,35m x A=0,45m x P=0,47) em MDF ULTRA com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado Gris (A=acabamento emite), com 01 basculante emitrado e 01 gavetão sob bancada existente. Puxadores de alumínio nichado preto puxador encaixe e aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.	Und	1	R\$1.720,00	R\$3.348,00	R\$290,00	R\$1.860,00	R\$2.969,44	R\$2.157,49	R\$2.157,49
7.2	Espelho – EP2 (dimensões: L=1,15m x A=1,50m) laminado preto Acro colado sobre painel de MDF com soltura retocada com fita de led. Ver projeto anexo.	Und	1	R\$1.940,00	R\$4.528,00	R\$390,00	R\$2.850,00	R\$4.338,75	R\$2.929,35	R\$2.929,35
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>R\$5.086,84</b>	
<b>VALOR ESTIMADO TOTAL</b>									<b>R\$306.205,88</b>	
Valbenildo Robson Oliveira Batista – Supervisor de Pesquisa de Mercado – Matrícula nº 137695										